

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.B10	<b>Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, ...</b> ... compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a		
020	<b>Cm 30 eseguito a macchina</b> (EURO tredici/96)	mq	13,96
01.A02.A90	<b>Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei ...</b> ... materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre.		
015	<b>Della piccola orditura di tetti.</b> (EURO sei/04)	mq	6,04
01.A02.B00	<b>Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei ...</b> ... materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
060	<b>In linoleum, gomma e simili</b> (EURO tre/93)	mq	3,93
01.A02.B70	<b>Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la ...</b> ... discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche		
005	<b>Per superfici di m<sup>2</sup> 0,50 ed oltre</b> (EURO nove/88)	mq	9,88
01.A02.B80	<b>Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento</b>		
005	<b>Staffe, ganci e simili</b> (EURO cinque/05)	cad	5,05
010	<b>Doccioni di gronda o tubi di discesa</b> (EURO tre/21)	ml	3,21
01.A02.B85	<b>Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti ...</b> ... d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
005	<b>Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.</b> (EURO uno/85)	kg	1,85
01.A02.E05	<b>Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro - cemento - amianto, provenienti da manti di copertura, ...</b> ... già rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre		
005	<b>Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso entità istituite, il tutto ...</b> ... secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia (EURO nove/65)	mq	9,65
01.A09.A20	<b>Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con ...</b> ... correnti di abete squadrati alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti		
015	<b>Tegole legate con filo di ferro zincato</b> (EURO quarantuno/27)	mq	41,27
01.A09.A30	<b>Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti ...</b> ... di larice rosso di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo di sezione cm 4x4 e con interasse di cm 18 compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m <sup>2</sup> oltre al peso del tetto		
005	<b>.....</b> (EURO centocinque/33)	mq	105,33
01.A09.A40	<b>Realizzazione di tetto a tegole piane compresa la grossa travatura ed</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A09.A78	<p><b>ogni altra provvista, formato con correnti di ...</b>                      ... larice rosso squadrati alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti. la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg/m<sup>2</sup> 200 oltre il peso del tetto</p> <p><b>015 Tegole legate con filo di ferro zincato</b>                      (EURO settanta/81)</p>	mq	70,81
01.A09.B70	<p><b>Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta ...</b>                      ... nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio gofrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali</p> <p><b>020 Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato</b>                      (EURO ottanta/32)</p>	mq	80,32
01.A09.C00	<p><b>Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer ...</b>                      ... bituminoso in fase solvente</p> <p><b>005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con ...</b>                      ... tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia                      (EURO ventuno/78)</p>	mq	21,78
01.A09.C30	<p><b>Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni ...</b>                      ... di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti</p> <p><b>005 In tegole curve</b>                      (EURO diciotto/97)</p> <p><b>010 In tegole piane</b>                      (EURO dodici/14)</p>	mq	18,97
01.A09.E60	<p><b>Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali</b></p> <p><b>005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione</b>                      (EURO centosette/71)</p> <p><b>010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b>                      (EURO ventitre/29)</p> <p><b>015 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione</b>                      (EURO centodieci/63)</p> <p><b>020 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b>                      (EURO ventinove/12)</p> <p><b>025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione</b>                      (EURO centoottantasei/31)</p> <p><b>030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima</b>                      (EURO novantotto/98)</p>	cad	107,71
01.A09.N10	<p><b>Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di ...</b>                      ... superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola</p> <p><b>010 Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista</b>                      (EURO quattordici/58)</p>	mq	14,58
01.A10.A30	<p><b>Provvista e posa di tegole fermaneve in polietilene ad alta densità, compreso tutto l'occorrente per il fissaggio</b></p> <p><b>005 Tipo marsigliesi, coppi, portoghesi, olandesi</b>                      (EURO otto/33)</p>	cad	8,33
01.A10.A30	<p><b>Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa ...</b>                      ... l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A70	<b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2</b> (EURO ventitre/64) <b>Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella ...</b> ... proporzione di kg 650 di cemento, m <sup>3</sup> 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli	mq	23,64
01.A10.A80	<b>005 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m<sup>2</sup> fino a 1000 m<sup>2</sup>.</b> (EURO otto/18) <b>Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di ...</b> ... cemento, 1 m <sup>3</sup> di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli:	mq	8,18
01.A10.A90	<b>005 Per uno spessore di cm 2-2,5</b> (EURO venti/88) <b>Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg ...</b> ... 350 di cemento, 1 m <sup>3</sup> di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli	mq	20,88
01.A10.B70	<b>005 Per uno spessore di cm 0,2 circa</b> (EURO tredici/01) <b>Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale ...</b> ... senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale	mq	13,01
01.A10.E10	<b>005 Per una superficie di almeno m<sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2</b> (EURO cinquantanove/03) <b>Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate</b>	mq	59,03
01.A11.A40	<b>005 Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m<sup>2</sup> 1</b> (EURO centoventinove/41) <b>Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15</b>	mq	129,41
01.A12.A10	<b>005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm<sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e ...</b> ... per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20 (EURO tre/17) <b>Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite</b>	mq	3,17
01.A15.A10	<b>005 Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 0,20</b> (EURO dieci/58) <b>Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo ...</b> ... rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale	mq	10,58
01.A15.B00	<b>010 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.</b> (EURO diciannove/96) <b>Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute</b>	mq	19,96
01.A18.B00	<b>005 Per qualunque tipo di vetro</b> (EURO sette/89) <b>Serramenti metallici, per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di ...</b> ... battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine	mq	7,89
01.A18.B10	<b>015 In ferro, aventi superficie superiore a m<sup>2</sup> 2.00</b> (EURO centocinquantotto/62) <b>Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per ...</b> ... finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti	mq	158,62

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
025	<b>In profilati tubolari di ferro, aventi superficie compresa tra m<sup>2</sup> 0.50 e m<sup>2</sup> 2.00</b> (EURO duecentoquarantacinque/17)	mq	245,17
01.A18.B30	<b>Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con ...</b> ... pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrono serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine		
005	<b>Formati da profilati normali</b> (EURO sette/28)	kg	7,28
01.A18.B90	<b>Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, ...</b> ... rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura		
015	<b>In ferro zincato</b> (EURO otto/94)	kg	8,94
01.A18.C00	<b>Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.</b>		
005	<b>Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili</b> (EURO uno/59)	kg	1,59
01.A18.G00	<b>Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione</b>		
010	<b>Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate</b> (EURO zero/65)	kg	0,65
01.A19.A10	<b>Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera</b>		
010	<b>In acciaio inossidabile</b> (EURO venticinque/12)	kg	25,12
01.A19.A40	<b>Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature</b>		
040	<b>In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12</b> (EURO cinquantuno/27)	ml	51,27
01.A19.B20	<b>Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, ...</b> ... staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:		
005	<b>Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza</b> (EURO ventidue/75)	ml	22,75
010	<b>Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza</b> (EURO ventisei/82)	ml	26,82
01.A19.C20	<b>Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. ...</b> ... la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m <sup>2</sup> di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi		
005	<b>In lamiera di ferro zincato o rame</b> (EURO ventisette/17)	mq	27,17
01.A20.A20	<b>Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già ...</b> ... tinteggiati		
005	<b>Per superfici di almeno m<sup>2</sup> 4</b> (EURO cinque/34)	mq	5,34
01.A20.C10	<b>Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o ...</b> ... scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite		
005	<b>Di manufatti esterni</b> (EURO sette/82)	mq	7,82
01.A20.E45	<b>Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati ...</b> ... duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.E60	<p>selezionati, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci</p> <p><b>005 Su murature esterne</b> (EURO tredici/42)</p> <p><b>Applicazione fissativo</b></p> <p><b>010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili</b> (EURO tre/11)</p>	mq	13,42
01.A20.F90	<p><b>Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche</b></p> <p><b>005 Di manufatti esterni, a due riprese</b> (EURO sedici/79)</p>	mq	16,79
01.A21.A20	<p><b>Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la ...</b> ... formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati</p> <p><b>015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico</b> (EURO cinque/99)</p>	mc	5,99
01.A21.A60	<p><b>Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del ...</b> ... sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra</p> <p><b>005 Su carreggiate stradali e su banchine</b> (EURO uno/17)</p>	mq	1,17
01.A22.A44	<p><b>Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di</b></p> <p><b>010 Kg 0,800/m<sup>2</sup></b> (EURO zero/82)</p>	mq	0,82
01.A22.B00	<p><b>Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche ...</b> ... citta' di Torino (C.C.16.05.1973),steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</p> <p><b>040 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi</b> (EURO nove/86)</p>	mq	9,86
01.A22.B08	<p><b>Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da ...</b> ... bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C</p> <p><b>005 In ragione di kg 1/m<sup>2</sup></b> (EURO zero/92)</p>	mq	0,92
01.A22.B10	<p><b>Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di ...</b> ... Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</p> <p><b>030 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4</b> (EURO sette/69)</p>	mq	7,69
01.A22.E00	<p><b>Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di ...</b> ... rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
010	<b>Per profondità' di cm 2, con recupero del materiale da parte della città'</b> (EURO quattro/18)	mq	4,18
01.P03.B20	<b>Misto frantumato (stabilizzato)</b>		
005	... (EURO ventuno/91)	mc	21,91
01.P04.E50	<b>Tegole curve</b>		
020	<b>di colore antichizzato con foro per gancio</b> (EURO zero/51)	cad	0,51
01.P04.E70	<b>Tegole piane tipo "marsigliese" comune</b>		
005	.... (EURO zero/51)	cad	0,51
01.P04.E90	<b>Tegoloni di colmo</b>		
005	<b>per tegole curve</b> (EURO uno/37)	cad	1,37
01.P15.E20	<b>Correnti in abete</b>		
005	<b>Sezione cm 6x8</b> (EURO uno/24)	ml	1,24
01.P20.B03	<b>Vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale</b>		
025	<b>Spessore mm 4+0.76+4</b> (EURO cinquantasette/04)	mq	57,04
19.P03.A15	<b>FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA</b>		
015	<b>Formazione di sottofondo con massiciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 25 circa, ...</b> ... debitamente rullato (Al) (EURO venti/72)	mq	20,72
040	<b>Formazione di tappetino in malta bituminosa fine 0,6mm stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume ...</b> ... 180/200, debitamente rullato, spessore finale cm 2,5 (Al) (EURO sette/52)	mq	7,52
19.P03.A35	<b>PAVIMENTAZIONI</b>		
190	<b>Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo calcio - hockey, costituito da erba sintetica ...</b> ... realizzata con fibra polipropilenica UV stabile - Tessitura : Tufted 19000 punti per m <sup>2</sup> Dorso: poliuretano o pvc speciale per esterni - drenaggio 900 microfori circa per m <sup>2</sup> - spessore mm 27 (di cui mm 25 di fibra e mm 2 di dorso) - misure e teli standard m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m <sup>2</sup> e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,2-0,7 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per un quantitativo di kg 28-30 al m <sup>2</sup> . Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Ca, Ok) (EURO quaranta/75)	mq	40,75
265	<b>Provvista e posa di manto sportivo elastico a base di resine acriliche elastomeriche e granuli di gomma, a leggero ...</b> ... rilievo antisdrucchiolo, resistente alle basse temperture, costituito da: - manto di fondo speciale latex acrilico bituminoso premiscelato con sabbia quarzifera - nr. 3 strati di resina speciale sintetica acrilica contentete granuli di gomma pr l'assorbimento degli shock. Formazione del manto di finitura mediante stesa di nr. 2 strati di resina colorata 100% acrilica ad alta percentuale di pigmento e resistente ai raggi U.V. (Tn/Ca) (EURO trentuno/00)	mq	31,00
19.P03.A40	<b>TRACCIAMENTI</b>		
015	<b>Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco. (Tn)</b> (EURO cinquecentotrentatre/21)	cad	533,21
020	<b>Tracciamento per campi da tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale ...</b> ... identico al manto. (Tn) (EURO novecentonove/55)	cad	909,55
025	<b>Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO ottocentoquindici/46)	cad	815,46
<b>030</b>	<b>Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)</b>	cad	470,46
	(EURO quattrocentosettanta/46)		
<b>19.P03.A45</b>	<b>ATTREZZATURE</b>		
<b>085</b>	<b>Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da n. 2 pali in ferro verniciati completi di cremagliera in ...</b> ... bronzo e bussole da cementare nei plinti di ancoraggio, rete in lilion con sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone (Tn) (EURO quattrocentotrentanove/10)	cad	439,10
<b>100</b>	<b>Rete per il gioco del tennis tipo pesante in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la ...</b> ... lunghezza, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) (EURO centoottantotto/20)	cad	188,20
<b>175</b>	<b>Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, ...</b> ... completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e accessori per il montaggio (Pv) (EURO seicentocinquantotto/64)	cad	658,64
<b>NPAM1</b>	<b>Intervento di pulizia delle gronde e dei cornicioni di copertura in cemento amianto.</b> Intervento di pulizia delle gronde e dei cornicioni di copertura in cemento amianto. Il prezzo comprende: confinamento dell'area, redazione avvisi al datore di lavoro, imballo sul luogo di rimozione, lavaggio degli imbrocchi pluviali, trasporto alle discariche e smaltimento. (EURO ventitre/14)	ml	23,14
<b>NPAM3</b>	<b>Rimozione, accatastamento imballo e trasporto alle discariche autorizzate, manufatti in matrice solida: pannelli ecc.</b> Rimozione, accatastamento imballo e trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento dei manufatti contenenti amianto in matrice solida quali pannelli, lastre paretine. Il prezzo comprende: confinamento dell'area, redazione avvisi al datore di lavoro, rimozione a qualunque piano del fabbricato, imballo sul luogo di rimozione, smontaggio ad avvenuta restituibilità, trasporto alle discariche e smaltimento. (EURO venticinque/31)	mq	25,31
<b>NPAM4</b>	<b>Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre ...</b> ... aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia. Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori. Corrisponde a :01.A02.E10.005 (EURO milleseicentoquarantacinque/35)	cad	1.645,35