



CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport

*Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia
per I Servizi Culturali - Sociali - Commerciali
Settore Infrastrutture per il Commercio
Via Meucci, 4 - 10121 Torino*

AREA MERCATALE PIAZZA BENGASI REALIZZAZIONE MERCATO PROVVISORIO SU VIA ONORATO VIGLIANI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Progettista:

Arch. Dario CAMPANALE

Collaboratori:

Ing. Paola DI SANTO

Progettista Viabilità:

Arch. Loris Forgia

Collaboratore Progetto Viabilità:

Geom. Renato Chianale

Collaboratore Progetto Verde:

P.A. Maurizio D'Agostino

Coordinatore Sicurezza in fase progettazione:

Geom. Pierluigi PELISSERO

***Il Dirigente Settore
Infrastrutture per il Commercio e
Responsabile del Procedimento***

Ing. Eugenio BARBIRATO

Torino, novembre 2010

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP SIC 01	Riunione di coordinamento Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. (EURO centotrentacinque/00)	cad	135,00
NP SIC 02	Nolo di elemento prefabbricato. Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca di tipo chimico, un lavandino con rubinetto, boyler e riscaldamento, compresa pulizia/svuotamento serbatoio giornaliera e basamento in assito di legno (base mq 3). Montaggio, smontaggio e nolo per sette mesi. (EURO trecentocinquantanove/00)	cad	359,00
NP SIC 03	Nolo di elemento prefabbricato. Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportante e basamento in assito di legno (EURO centotrenta/00)	cad	130,00
NP SIC 04	Nolo di elemento prefabbricato Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio e mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportante e basamento in assito di legno. (EURO centotrenta/00)	cad	130,00
NP SIC 05	Baracca per deposito attrezzi cm 240x450x240 costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm. Compreso basamento in legno. (EURO sessanta/00)	cad	60,00
NP SIC 06	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), compresi pannelli quali supporto per la pubblicità, alta non meno di 2,20 m, compreso il montaggio, lo smontaggio, la rimozione per il primo mese e per le tre fasi, il ritiro del materiale a fine lavori; (EURO cinque/00)	m ²	5,00
NP SIC 07	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata), compresi pannelli quali supporto per la pubblicità, alta non meno di 2,20 m, compreso il montaggio, lo smontaggio, la rimozione per il mese successivo e per le tre fasi, il ritiro del materiale a fine lavori; (EURO uno/20)	m ²	1,20
NP SIC 08	Recinzione del cantiere realizzata mediante elementi a rete rigida cm.5x7 sorretta da basi in cls o pvc pesante compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori, per un mese; (EURO tre/90)	m ²	3,90
NP SIC 09	Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori, per tutto il tempo del cantiere . (EURO venti/00)	m ²	20,00
NP SIC 10	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare posato a parete o su palo formato triangolare, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. (EURO trentotto/26)	cad	38,26
NP SIC 11	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato posato a parete o su palo formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno. (EURO quarantasette/67)	cad	47,67
NP SIC 12	Cartello segnalatore luminescente formato rettangolare su supporto in alluminio formato rettangolare fino a 50x33 cm posato a parete o su palo. Fornitura e posa. Un anno. (EURO quarantacinque/21)	cad	45,21

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP SIC 13	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiè di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; (EURO tre/03)	m	3,03
NP SIC 14	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in tubolari met altezza minima di cm 20, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. (EURO quaranta/54)	m	40,54
04.P82.A04	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura cavalletto pieghevole porta s egnale (uso cantiere) di robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).		
005	Altezza normale (EURO dodici/01)	cad	12,01
04.P82.A11	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in polietilene ne colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm. 8.		
005	Altezza 80 mm (EURO zero/06)	m	0,06
04.P82.A08	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam. 180 mm in plastica antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo come da ns. campione.		
005	Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio (EURO diciotto/62)	cad	18,62
04.P81.C03	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio io zincato curvata con traversa saldata, altezza 1.35 m.		
005	1.25 m zincata a caldo (EURO trentanove/66)	cad	39,66
04.P84.B09	Posa segnaletica complementare Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a due montanti su qualsiasi t ipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonché il trasporto e scarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.		
005	Posa transenna a due montanti (EURO trentasette/81)	cad	37,81
01.P25.C30	Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione		
005	... (EURO zero/86)	m	0,86