

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.01	<p>SOSTITUZIONE TAPPEZZERIA Smontaggio della vecchia tappezzeria e dei relativi supporti lignei. Spolveratura del muro retrostante prima della posa della nuova tappezzeria. Realizzazione della struttura per la nuova tappezzeria da realizzarsi mediante fornitura e posa di listellatura perimetrale Posa di resinato ignifugo classe 1. Fornitura e posa di nuovo tessuto con classe 1 di resistenza al fuoco in tinta unita o a disegno semplice con giunte a disegno, finitura con passamaneria in seta e finitura sugli spigoli all'inglese. Realizzazione di mantovana per porta finestra con dimensioni simili all'esistente.</p> <p>(EURO dodicimiladiciannove/81)</p>		12.019,81
NP.02	<p>SAGGI STRATIGRAFICI Esecuzione di un tassello stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco); le dimensioni variano da 10x20 ad un massimo di 10x30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant'altro necessario fino all'altezza di metri 3. (EURO cento/00)</p>	cad	100,00
NP.03	<p>PORTA C, D, ARREDI FISSI SALA Revisione delle ferramenta, con sostituzione delle parti inutilizzabili o mancanti con altre simili per forma, natura e movimento a quelle attuali e comunque in base alle indicazioni fornite dalla D.L.. Verifica della struttura lignea, compresi telai e controtelai, e, ove necessario e in accordo con la Direzione Scientifica e la D.L., sostituzione delle parti instabili e/o irrecuperabili con inserti di essenza lignea della stessa natura del manufatto, compresi gli oneri di individuazione delle essenze originali. Verifica degli ancoraggi alle murature e della tenuta delle zanche di ancoraggio e, se necessario, loro rinforzo e/o risanamento, compatibilmente con lo stato delle pareti limitrofe, compresi gli oneri di reintegrazione materica e pittorica delle superfici di intonaco e/o stucco coinvolte in questa fase Pulitura a mezzo solvente da depositi grassi e/o sverniciatura delle tinteggiature ove presenti, previa l'esecuzione di localizzate stratigrafie finalizzate alla verifica dei dati già noti, prova da sottoporre alla valutazione della Direzione Scientifica e della D.L. Stuccatura e reintegrazione cromatica delle superfici secondo i dati emersi a seguito della pulitura e in accordo con le indicazioni fornite dalla della Direzione Scientifica e della D.L.. Reintegrazione pittorica delle abrasioni e delle lacune degli strati pittorici mediante velature successive di colori chimicamente stabili, ad acquarello e/o a tempera dove necessario ed in accordo con le indicazioni fornite dalla Direzione Scientifica e dalla D.L., ripristino delle dorature a foglia di oro zecchino.</p> <p>(EURO duemilasettecentocinquantacinque/00)</p>		2.755,00
NP.04	<p>ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTISTI ED OPERE VARIE NEL LOCALE BOUVETTE Assistenza muraria agli impiantisti per la revisione dell'impianto elettrico, compresa l'esecuzione delle tracce e successiva chiusura, il trasporto delle eventuali macerie ed il relativo smaltimento presso le discariche autorizzate. Rimozione della lastra di vetro e lastra di plexiglas collocata dietro il banco bar e successiva ricollocazione. Movimentazione degli arredi presenti nella sala.</p> <p>(EURO cinquecentosettantotto/00)</p>		578,00
NP.05	<p>PAVIMENTAZIONE LIGNEA Rimozione di vecchia finitura con l'uso di soluzioni basiche e</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.06	<p>fogli di cellulosa e successivo lavaggio con alcol. Lavaggio delle superfici con solventi. Integrazione delle fenditure con inserimento di adeguate porzioni lignee con colla vinilica, previa rifilatura della fenditura con scalpelli o fresatura. Posa di nuova finitura con prodotti oleo-cero-resinosi in solventi pemperici distribuiti a pennello. Lucidatura finale con emulsioni cerose traspiranti ed antiscivolo.</p> <p>(EURO tremilacentocinquanta/00)</p> <p>CONTROLLO ORDINARIO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO ANTINCENDIO Controllo ordinario delle porte tagliafuoco antincendio comprensivo di :aggiornamento del tabulato uso Registro ntincendio con indicazione del controllo effettuato: trasporti, manodopera e materiali per le operazioni di verifica ordinaria incluse. Il Controllo ordinario comprende: ingrassaggio perni e cerniere; registrazione eventuali chiudi porta; controllo funzionamento gruppo maniglie/maniglioni; controllo serrature; verifica di tutti gli automatismi di comando (chiudiporta, regolatori di chiusura, magneti di sgancio ecc...) verifica che le porte siano sempre apribili facilmente, verifica che le guarnizioni dei bordi siano in grado di garantire la tenuta dei fumi, verifica che nessun dispositivo non automatico (barre, ganci ecc...) tenga le porte in posizione di apertura, verifica che le porte e gli spazi adiacenti siano tenuti liberi e ben puliti (EURO sei/22)</p>		3.150,00
NP.07	<p>CENSIMENTO DELLE PORTE ANTINCENDIO Censimento delle porte antincendio, presenti nel fabbricato e realizzazione di tabulato uso e registro antincendio con rilievo. Il rilievo consiste in: numerazione delle porte con applicazione di targhetta adesiva riportante il numero; indicazione del numero dei battenti; tipologia REI 30,60,90,120, ecc....; numero di matricola, numero di certificazione, numero di omologazione, presenza di maniglione antipanico, presenza di magneti/chiudiporta con sgancio automatico e non. Redazione e produzione di tabulato con indicazione dei dati rilevati, uso Registro Antincendio. Compreso tutti gli oneri per compiere il censimento su indicato. (EURO due/49)</p>	cad	6,22
NP.08	<p>RILASCIO DI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO VANI SCALA Rilascio certificati di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti necessari ai fini della certificazione antincendio Mediante effettuazione delle necessarie indagini e verifiche sugli elementi portanti e separanti esistenti al fine di verificarne la resistenza al fuoco, e successiva interpretazione dei risultati delle indagini, restituzione dei risultati con elaborazione di relazione sulla resistenza al fuoco e rilascio della certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti ai fini della certificazione antincendio dell'edificio. Raccolta dei dati e delle certificazioni di tutte le porte REI presenti nella scala (di nuova sostituzione e revisionate). Rilascio del certificato di corretto funzionamento delle porte non sostituite sulle quali è stato effettuato il controllo di cui al precedente NP_06 (EURO duemilatrecentonovantuno/00)</p>	cad	2,49
NP.09	<p>RILASCIO DI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO SOLAI E ARCHIVI Rilascio certificati di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti necessari ai fini della certificazione antincendio Mediante effettuazione delle necessarie indagini e verifiche sugli elementi portanti e separanti esistenti al fine di verificarne la resistenza al fuoco, e successiva interpretazione dei risultati delle indagini, restituzione dei risultati con elaborazione di relazione sulla resistenza al fuoco e rilascio della certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti ai fini</p>	cad	2.391,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.10	della certificazione antincendio dell'edificio. (EURO tremiladuecentosettantotto/00) PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente 80x215 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure (EURO quattrocentoquarantasette/09)	cad	3.278,00
NP.11	PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente 90x215 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure (EURO quattrocentosettantanove/11)	cad	447,09
NP.12	PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente 100x215 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure (EURO cinquecentoventotto/66)	cad	479,11
NP.14	PORTA ANTINCENDIO REI 120 a due battenti 120x215 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure (EURO novecentoventisette/22)	cad	528,66
NP.15	PORTA ANTINCENDIO REI 120 a due battenti 130x215 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure (EURO novecentosessantadue/58)	cad	927,22
NP.16	PORTA ANTINCENDIO REI 120 a due battenti 140x215 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure (EURO novecentoottantasette/11)	cad	962,58
NP.17	PULITURA VETRI A SOFFITTO SALA CARPANINI Smontaggio dei vetri antisfondamento montati a soffitto nella Sala Carpanini delle seguenti dimensioni: n. 420 quadrotti di dimensioni di mt. 0,57x0,57 montati ad h. 7,00 da terra n. 250 quadrotti di dimensione mt. 0,35x0,37 montati ad h. 4,15 da terra Lavaggio accurato in loco dei vetri smontati. Riposizionamento dei vetri a soffitto sulla struttura esistente. (EURO tremilanovecentotrenta/00)	cad	987,11
NP.18	MESSA A NORMA PORTONCINO USCITA SCALA 4 Inversione senso di apertura delle ante consistente nella esecuzione delle seguenti operazioni: Smontaggio dei battenti e delle relative cerniere Solidarizzazione delle quattro ante tra loro per fare in modo che il portoncino diventi a due battenti, mediante applicazioni di viti di fissaggio a fermare le ante interessate ed applicando successivamente un listello coprifilo, di essenza lignea e forma uguale all'originale, fissato a cavallo delle stesse.		3.930,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.19	<p>Taglio delle battute esistenti sul telaio fisso, necessità essenziale per poter invertire il senso di apertura delle ante e farle quindi aprire verso il cortile. Rifacimento e fissaggio mediante incollaggio con colla polivinilica e viti di fissaggio di una nuova battuta su telaio fisso idonea ad accogliere le ante invertite. Riposizionamento delle ante invertite con il montaggio di nuove cerniere. Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico nella parte interna del portoncino. Reintegro cromatico delle parti applicate ex novo. Scartavetratura completa del portone sui due lati e riverniciatura a smalto</p> <p>(EURO milleduecentonovantatre/00)</p> <p>MESSA A NORMA PORTONCINO USCITA SCALA 3 Inversione senso di apertura dell'anta consistente nella esecuzione delle seguenti operazioni: Smontaggio del battente e delle relative cerniere Taglio delle battute esistenti sul telaio fisso, necessità essenziale per poter invertire il senso di apertura delle ante e farle quindi aprire verso il cortile. Taglio delle battute esistenti sull'anta, la quale pertanto non dovrà essere girata (si conserva l'attuale lato interno all'interno). Rifacimento e fissaggio mediante incollaggio con colla polivinilica e viti di fissaggio di nuove battute sia su telaio fisso che sul battente. Riposizionamento dell'anta con il montaggio di nuove cerniere. Sostituzione dei vetri esistenti nella parte bassa con vetri antisfondamento. Controllo del funzionamento della maniglia ed eventuale rifunionalizzazione. Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico nella parte interna del portoncino. Reintegro cromatico delle parti applicate ex novo per renderle esteticamente coerenti con l'originale.</p> <p>(EURO duemilacentonovantuno/00)</p>	cad	1.293,00
NP.20	<p>MESSA A NORMA PORTONCINO USCITA SCALA 1 Inversione senso di apertura dell'anta consistente nella esecuzione delle seguenti operazioni: Smontaggio del battente e delle relative cerniere Taglio delle battute esistenti sul telaio fisso, necessità essenziale per poter invertire il senso di apertura delle ante e farle quindi aprire verso il cortile. Taglio delle battute esistenti sull'anta, la quale pertanto non dovrà essere girata (si conserva l'attuale lato interno all'interno). Rifacimento e fissaggio mediante incollaggio con colla polivinilica e viti di fissaggio di nuove battute sia su telaio fisso che sul battente. Riposizionamento dell'anta con il montaggio di nuove cerniere. Controllo del funzionamento della maniglia ed eventuale rifunionalizzazione. Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico nella parte interna del portoncino. Reintegro cromatico delle parti applicate ex novo per renderle esteticamente coerenti con l'originale.</p> <p>(EURO duemilacentonovantuno/00)</p>	cad	2.191,00
NP.21	<p>REALIZZAZIONE PORTONCINO USCITA SCALA F Rifacimento nuovo portoncino a due ante di luce netta mt. 1,20 consistente in: Rimozione del vecchio portoncino in legno esistente. Ricostruzione delle spallette in muratura Realizzazione di nuovo serramento in larice d'America a disegno simile all'esistente costituito da due ante mobili di luce netta di mt. 1,20 x 2,20, sopraluce e compensazione laterale con pannelli in legno Fornitura e posa della ferramenta necessaria Fornitura e posa di maniglione antipanico.</p> <p>(EURO duemilacentonovantuno/00)</p>	cad	2.191,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
NP.22	<p>Fornitura di vetri antisfondamento 3+3 Verniciatura a smalto da concordare con la Direzione Lavori.</p> <p>(EURO tremilaottocentesedici/00)</p> <p>ESECUZIONE DI SONDAGGI SU SOLAIO DEL PIANO SOTTOTETTO E MAPPATURA DEL DEGRADO Esecuzione di sondaggi da eseguire sulla pavimentazione del piano sottotetto lato via Corte d'Appello al fine di verificare lo stato della struttura portante ed esecuzione della mappatura del degrado. Ripristino della pavimentazione nelle parti forate per i sondaggi.</p>	cad	3.816,00
NP.23	<p>(EURO tremilasettantotto/00)</p> <p>VERIFICA DI IDONEITA' STATICA Verifica dell'idoneità statica di porzione di fabbricato (circa mq. 700,00 per un'altezza fuori terra di mt. 20,50) consistente in:</p> <p>1. RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA, analisi degli elaborati strutturali ed architettonici esistenti, indagini e rilievi mirati all'acquisizione delle informazioni tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico; 2. VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO attraverso prove di carico e prove statiche ritenute necessarie per poter acquisire i dati tecnici necessari per il rilascio delle certificazioni statiche; 3. interpretazione dei risultati delle indagini e delle prove statiche, restituzione dei risultati con elaborazione di relazione sulla condizione statica della porzione di fabbricato ed eventuale individuazione degli interventi ritenuti necessari per assicurare all'edificio i necessari requisiti a livello strutturale al fine di risultare idoneo ad ospitare al suo interno la prevista attività di uffici pubblici; 4. RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA PORZIONE DI FABBRICATO;</p>	cad	3.078,00
NP.24	<p>(EURO diciassettemilaottocentodiciotto/00)</p> <p>OPERAZIONI PARTICOLARI DI PULIZIA E RESTAUTO PAVIMENTAZIONE SALA CARPANINI Movimentazione degli arredi presenti nella sala. Rimozione di depositi superficiali aderenti alla pavimentazione della Sala Carpanini da effettuarsi a mano con acqua e detergente neutro. Rifinitura della pulitura da effettuarsi a mano con bisturi. Rimozione manuale delle stuccature instabili o non idonee Consolidamento delle crepe da effettuarsi mediante iniezione di maltina a base di calce fino a rigetto. Rilievo della pavimentazione nella porzione da demolire nell'ambiente ovale dell'ingresso Demolizione accurata e controllata del pavimento ammalorato con recupero delle tessere per il successivo riutilizzo.</p>		17.818,00
NP.25	<p>(EURO duemilanovecentoquarantasette/00)</p> <p>OPERE VARIE PER ASSISTENZA DURANTE LA FASE DI COMPARTIMENTAZIONE Smontaggio dei ripiani degli eventuali armadi a muro presenti nelle nicchie all'interno delle quali si realizzano le controparti. Modifiche da falegname ai ripiani. Protezione delle pavimentazioni nei locali oggetto d'intervento con teli. Smontaggio della porzione di controsoffitto nel corridoio al piano terzo della Direzione Generale e successiva ricollocazione. Eventuale spostamento di canaline elettriche presenti.</p>		2.947,00
NP.26	<p>(EURO tremilaquattrocentocinquantuno/30)</p> <p>ARREDI MOBILI BOUVETTE Asportazione dei depositi incoerenti sulle superfici decorate inclusi gli oneri di protezione di superfici ed oggetti circostanti. Velinatura mediante applicazione di carta giapponese con colla animale sulle parti interessate da distacchi e sollevamenti di colore. Trattamento di disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi. Integrazioni lignee ed interventi di ebanisteria. Consolidamento dei difetti di adesione degli strati</p>		3.451,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P07.B45	<p>preparatori e della pellicola pittorica per infiltrazione di adesivi di origine animale. Pulitura della superficie dipinta previa esecuzione di test di solubilità delle sostanze sovrapposte a tampone e/o a impacco e rifinitura anche con mezzi meccanici delle stuccature. Stuccature delle lacune di preparazione e pellicola pittorica a spatola e rasatura a stucco a base di gesso di Bologna e colla animale. Reintegrazione pittorica mediante velature successive di colori chimicamente stabili ad acquarello e/o tempera. Ripristino dorature a foglia d'oro zecchino. Protezione finale.</p> <p>Rifacimento imbottiture divano e sgabelli.</p> <p>Rimozione di tutte le imbottiture e chioderie portando il telaio a nudo. Ricinghiatura con cinghie in juta al di sopra di quelle autentiche che rimarranno a vista. Rifacimento dell'imbottitura con crine animale o vegetale. Messa in bianco con tela di cotone e ricopertura con nuovo tessuto (EURO cinquemilasesantacinque/50)</p> <p>Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo</p>		5.065,50
01.P08.B22	<p>005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 (EURO ventiquattro/28)</p> <p>Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite, con superficie operata</p>	m ²	24,28
01.P09.B55	<p>020 spessore mm 1,5 (EURO sei/41)</p> <p>Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle dimensioni di cm 100x50, su sottofondo in carta della densità di 40 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore</p>	m ²	6,41
01.P09.C75	<p>030 spessore mm 100 (EURO cinque/76)</p> <p>Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto ... e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive</p>	m ²	5,76
01.P09.E28	<p>005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0 (EURO diciassette/22)</p> <p>Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri</p>	m ²	17,22
01.P09.E36	<p>005 in profilato di alluminio a L (EURO uno/44)</p> <p>Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine .. sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno</p>	m	1,44
01.P09.E39	<p>005 dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente (EURO ventitre/46)</p> <p>Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine .. sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega</p>	m ²	23,46
01.P09.F40	<p>005 in moduli di mm 600x600 (EURO venticinque/11)</p> <p>Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto</p>	m ²	25,11
01.P11.A80	<p>005 spessore mm 0,6 (EURO uno/44)</p> <p>Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste rifilate o fresate</p>	m	1,44

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	015 In serizzo antigorio - cm 10x2 (EURO otto/25)	m	8,25
01.P13.N50	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure		
	050 REI 120 ad un battente cm 80x200 (EURO quattrocentoquindici/90)	cad	415,90
	055 REI 120 ad un battente cm 90x200 (EURO quattrocentoquarantacinque/68)	cad	445,68
	060 REI 120 ad un battente cm 100x200 (EURO quattrocentonovantuno/78)	cad	491,78
01.P13.N55	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40		
	010 Con vetro REI 120 (EURO settecentoquattro/04)	cad	704,04
01.P14.C19	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato		
	005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia (EURO centonovantaquattro/98)	cad	194,98
01.P15.C15	Multistrato in pioppo (Populus spp.)		
	025 Spessore mm 20 (EURO dodici/83)	m ²	12,83
01.P18.B80	Marmo bianco arabescato		
	020 In lastre dello spessore di cm 3 (EURO centoventitre/83)	m ²	123,83
01.P20.B01	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra		
	035 vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 35dB (EURO settantadue/17)	m ²	72,17
01.P22.A10	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma		
	005 cm 34x43x19 - ad angolo (EURO trentaquattro/17)	cad	34,17
	025 cm 64x49x20 (EURO trentasei/51)	cad	36,51
01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete		
	015 cm 56x37x39 (EURO sessantacinque/00)	cad	65,00
01.P22.A65	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento		
	010 cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato (EURO sessantacinque/56)	cad	65,56
01.P22.C06	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico		
	020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante (EURO trentanove/07)	cad	39,07

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P22.E66	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni		
015	Da 1 1/4" x 40 mm a V (EURO quattro/59)	cad	4,59
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"		
010	Cm 20 (EURO uno/98)	cad	1,98
01.P22.H20	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate		
005	In materiale plastico - colori vari (EURO dieci/64)	cad	10,64
010	In legno faggio (EURO trentaquattro/40)	cad	34,40
01.P22.H24	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto		
010	Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 (EURO sessantadue/78)	cad	62,78
01.P22.H26	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto		
005	Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio (EURO cinquantatre/43)	cad	53,43
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (EURO quarantadue/64)	h	42,64
01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base		
005	Per m di altezza-al mese (EURO sette/73)	m	7,73
01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese		
005	... (EURO diciassette/89)	cad	17,89
01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale datrasportare		
005	... (EURO diciassette/50)	m ³	17,50
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione		
010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere (EURO quindici/04)	m ²	15,04
01.A02.A40	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (EURO settantotto/71)	m ³	78,71
01.A02.A70	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B00	030 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In latero - cemento (EURO trentuno/45)	m ²	31,45
	010 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica (EURO nove/06)	m ²	9,06
01.A02.B20	030 In legno (EURO otto/22)	m ²	8,22
	005 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 (EURO quattrocentosette/39)	m ³	407,39
01.A02.B50	010 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica (EURO nove/06)	m ²	9,06
	005 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO cinque/91)	m ²	5,91
01.A02.B70	005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre (EURO dieci/00)	m ²	10,00
	005 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili (EURO cinque/09)	cad	5,09
01.A02.B85	005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. (EURO uno/89)	kg	1,89
	010 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni (EURO dodici/46)	m	12,46
01.A02.C00	005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali , lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
01.A05.A87	005 Con una superficie di almeno m² 0,50 (EURO undici/35)	m ²	11,35
	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio,aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180,, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2,, la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1		
01.A05.A98	010 Con blocchi dello spessore di cm 20 (EURO quarantasette/29)	m ²	47,29
	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda		
	005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 (EURO ventotto/40)	m ²	28,40
	010 Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 R.E.I 180 (EURO trentasei/63)	m ²	36,63
01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
	045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quarantadue/75)	m ²	42,75
01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
	010 Per superfici verticali o simili (EURO nove/17)	m ²	9,17
01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio		
	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 (EURO trenta/59)	m ²	30,59
	010 Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 (EURO ventisei/48)	m ²	26,48
01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio		
	005 Per controsoffitto (EURO cinque/95)	m	5,95
01.A10.A30	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (EURO ventinove/57)	m ²	29,57
01.A10.A90	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 d i cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli		
	005 Per uno spessore di cm 0,2 circa (EURO tredici/10)	m ²	13,10
01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
01.A11.A40	005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (EURO nove/78)	m ²	9,78
	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
01.A12.A10	005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 (EURO tre/15)	m ²	3,15
	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite		
01.A12.A40	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO dieci/69)	m ²	10,69
	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa		
01.A12.B60	005 Per superfici di almeno m² 0,20 (EURO otto/81)	m ²	8,81
	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
01.A12.B75	005 Per una lunghezza di almeno m 2 (EURO sei/00)	m	6,00
	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo		
01.A12.H25	005 Per una superficie di almeno m² 0,20 (EURO ventotto/29)	m ²	28,29
	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti		
01.A15.A10	005 Di qualunque dimensione e spessore (EURO quarantasette/62)	m ²	47,62
	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo c ircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
01.A15.B00	015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera (EURO quarantuno/82)	m ²	41,82
	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
01.A16.A20	005 Per qualunque tipo di vetro (EURO sette/98)	m ²	7,98
	Posa di tramezzatura fissa costituita da pannelli in PVC antiurto di qualsiasi forma e dimensione fissati su apposito telaio metallico		
01.A17.B10	005 Con o senza specchiature in vetro (EURO diciannove/32)	m ²	19,32
	Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	l'imprimitura ad olio		
030	In larice d'America dello spessore di mm 55 (EURO duecentonovanta/98)	m ²	290,98
040	In larice d'America dello spessore di mm 65 (EURO trecentoquarantadue/76)	m ²	342,76
01.A17.B30	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti		
005	In qualsiasi legname (EURO trentacinque/95)	m ²	35,95
01.A17.B60	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, p rovvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
055	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno (EURO trecentoquarantadue/29)	m ²	342,29
01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone		
005	In qualsiasi tipo di legname (EURO trentotto/89)	m ²	38,89
01.A18.B00	Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo , per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1).- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa		
055	In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 (EURO centoottantatre/69)	m ²	183,69
01.A18.B18	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello		
005	Per qualsiasi spessore (EURO quarantadue/19)	m ²	42,19
01.A18.B20	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel latura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Compresa le opere accessorie		
005	Per qualsiasi dimensione (EURO cinquantatre/85)	m ²	53,85
01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico		
005	Con o senza funzionamento esterno (EURO sessantuno/67)	cad	61,67
01.A19.E60	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei mater iali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche		
005	Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. (EURO trentasei/51)	cad	36,51
01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi one e lo scarico		
040	Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	erogazione al ce ntro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensola (EURO settantacinque/67)	cad	75,67
160	Latrina alla turca, completa di accessori e scarico (EURO centotre/54)	cad	103,54
165	Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico (EURO settantasette/66)	cad	77,66
190	Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico (EURO cinquantotto/83)	cad	58,83
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese (EURO otto/92)	cad	8,92
01.A19.H45	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di proge tto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.		
005	... (EURO cinquemilacinquecentonovantaquattro/30)	cad	5.594,30
01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni già tinteggiati		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO uno/95)	m ²	1,95
01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce		
005	Per superfici di almeno m² 4 (EURO quindici/59)	m ²	15,59
01.A20.B10	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi già preparati		
005	Con tinta a colla o idropittura (esclusa la fornitura delle stesse). (EURO tre/83)	m ²	3,83
01.A20.B50	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su m anufatti in legno già precedentemente coloriti		
005	Di serramenti (EURO cinque/74)	m ²	5,74
01.A20.B60	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi		
005	Di manufatti in legno. (EURO due/48)	m ²	2,48
01.A20.B80	Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura		
005	Di manufatti in legno (EURO sette/57)	m ²	7,57

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u na o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		
005	Su intonaci interni (EURO quattro/15)	m ²	4,15
01.A20.E60	Applicazione fissativo		
005	Su soffitti e pareti interne (EURO uno/55)	m ²	1,55
01.A20.E70	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura		
005	Con vernice lavabile (EURO quattro/60)	m	4,60
01.A20.E80	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5		
005	Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc. (EURO otto/31)	m ²	8,31
01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad az ione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti		
005	A due riprese (EURO dodici/71)	m ²	12,71
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati		
020	Con smalto sintetico a due riprese (EURO dodici/05)	m ²	12,05
01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
025	Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese (EURO undici/65)	m ²	11,65
02.P02.A26	Demolizione di controsoffitti in canniciato, rete metallica o tavelle		
010	... (EURO diciassette/02)	m ²	17,02
02.P02.A72	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3		
010	... (EURO centosedici/46)	m ³	116,46
02.P65.P58	Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da tessere a più colori di marmo o in ghiaietto lavato, costit uito da più colori delle dimensioni medie delle tessere di cm 2x2 circa spessore di mm 4-5 circa, posate in opera su un letto di malta di cemento, allettato con cemento puro bianco o colorato, per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente compresa la pulitura finale la scelta del materiale e quanto altro necessario		
010	... (EURO trecentootto/43)	m ²	308,43
02.P75.R20	Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera d'api comprendente una ripresa di cera diluita con diluent		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
02.P75.R35	010 e sintetico in rapporto 1/1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. Lucidatura e pulizia finale comprese ... (EURO sette/28) Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie e simili	m ²	7,28
02.P80.S14	010 ... (EURO nove/72) Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successi ve lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di m ² 1,5	m ²	9,72
02.P80.S42	010 ... (EURO tre/07) Idrolavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausili o di idonee attrezzature	m ²	3,07
02.P90.U20	010 ... (EURO dodici/65) Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comp rendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta cementizia per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente (lunghezza media da cm 20 a cm 50)	m ²	12,65
12.P06.A15	010 ... (EURO centotrentatre/77) Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza:	m ²	133,77
27.P05.A05	030 fori per tubazioni DN 100 (EURO sessantatre/45)	cad	63,45
27.P05.A10	005 DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica Stampa b/n 18x24 compreso negativo 6x6 (EURO trenta/67)	cad	30,67
27.P05.A10	020 Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24 (EURO ventitre/02)	cad	23,02
27.A07.H05	005 DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e metodo logie adottate e di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate ... (EURO duecentocinquantasei/61)	cad	256,61
01.P24.C67	005 STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei vari strati di malta mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese entro il 30% della superficie e di profondità entro 1 cm (EURO quarantanove/60)	m ²	49,60
	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego		
005	Con braccio fino alla lunghezza di m 22 (EURO sessantadue/93)	h	62,93
01.A18.A60	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80		
005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine (EURO due/74)	kg	2,74
01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati		
005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone (EURO tre/64)	kg	3,64
01.P19.B20	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1		
010	Lisciato di mola per pietre tenere e marmi (EURO due/99)	m	2,99
01.P19.B40	Listello ribassato fino a cm 2x1, eseguito in laboratorio, (scuretto)		
010	Lisciato di mola per pietre tenere e marmi (EURO quattro/48)	m	4,48
02.P02.A08	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietre ame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a m ² 0,10		
010	... (EURO ottocentotrentadue/26)	m ²	832,26
02.P80.S20	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di unto e al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni		
010	... (EURO quattro/08)	m ²	4,08
01.A18.B40	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine.		
005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette (EURO cinque/04)	kg	5,04
01.P12.G00	Lastre metalliche (prezzo medio)		
005	In lega di alluminio. (EURO tre/16)	kg	3,16
01.P14.C18	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato		
010	Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave (EURO centoottantaquattro/43)	cad	184,43
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche		
005	Di manufatti esterni, a due riprese (EURO sedici/96)	m ²	16,96
01.A17.B10	Serramenti per finestre, e porte finestre munite di vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio		
045	In larice d'America dello spessore di mm 70 (EURO trecentosessantotto/53)	m ²	368,53
01.A15.A30	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A17.B40	005 Di qualunque tipo e dimensione (EURO tre/33) Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature p iene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)	m	3,33
	265 In noce d'Africa, dello spessore di mm 45 (EURO trecentouno/26)	m ²	301,26
	280 In noce d'Africa, dello spessore di mm 60 (EURO trecentonovantadue/50)	m ²	392,50
01.P20.B03	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale		
	020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB (EURO settantuno/05)	m ²	71,05
01.P20.C00	Smerigliatura normale su vetri e cristalli		
	005 ... (EURO dodici/49)	m ²	12,49
01.A20.F35	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate n el tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretatiche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti		
	005 Compresa ogni opera accessoria (EURO undici/88)	m ²	11,88
01.P14.B80	Cremonese incassata		
	010 Con maniglia in ottone (EURO nove/38)	cad	9,38
01.A18.B19	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensio ne e tipo di apertura		
	005 In acciaio o in alluminio (EURO quaranta/46)	m ²	40,46