

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

*Scuola Elementare statale “Aurora”
e scuola Media statale “Morelli”
e annessa palestra
Via Cecchi n. 16-18 - TORINO*

ALLEGATO 3

Risultati della campagna di prove sclerometriche

Analisi dei risultati

Elemento n.	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6	Test 7	Test 8	Test 9	Test 10	Valore finale caratteristico (Rck)
n.2 (interrato)	50	50	48	44	48	48	50	46	36	42	37
n.3 (interrato)	38	44	40	40	36	40	46	42	38	38	31
n.4 (interrato giunto)	50	40	44	46	46	41	44	48	49	48	36
n.5 (lato rampa piscina)	53	55	60	56	56	58	51	58	51	50	45

Rck medio	37 N/mm²
Rck min	31 N/mm²
$\sigma_{ann,min}$	99 kg/cm²
$\sigma_{ann,medio}$	115 kg/cm²