

(Num Ord.)	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
LAVORI						
Opere generiche di manutenzione straordinaria						
1	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne	m ²	618,00	1,55	957,90
2	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad u Su intonaci interni	m ²	618,00	4,15	2.564,70
3	01.P09.E28 005	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L	m	155,00	1,44	223,20
4	01.A09.L70 005	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto	m	155,00	5,95	922,25
5	01.P09.F50 005	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto spessore mm 0,8	m	150,00	1,36	204,00
6	01.P09.F10 005	Lastre piene in gesso protetto per controsoffittature fonoisolanti dello spessore di mm 10	m ²	100,00	2,94	294,00
7	01.A09.L00 005	Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini Per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	100,00	25,41	2.541,00
8	01.P09.E27 005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco	m ²	100,00	3,71	371,00
9	01.P09.E26 005	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22	m ²	100,00	30,86	3.086,00
10	01.P09.F00 005	Lastre piene in gesso protetto, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13	m ²	100,00	4,81	481,00
11	01.A09.L50 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m ²	100,00	30,59	3.059,00
12	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete	m ²	70,00	40,41	2.828,70
13	01.A17.B40 005	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature p In larice d'America, dello spessore di mm 30				

(Num Ord.)	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
14	01.A18.A60 005	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	m ²	70,00	168,04	11.762,80
			kg	60,000	2,74	164,40
15	01.A18.A90 005	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa	kg	60,000	1,88	112,80
16	01.P13.N50 005	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e REI 60 ad un battente cm 80x200	cad	10,00	385,17	3.851,70
17	01.A18.B18 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore 0.80*2.00*10	m ²	16,00	42,19	675,04
18	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	10,00	194,98	1.949,80
19	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno	cad	10,00	61,67	616,70
20	01.A02.B00 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei In ceramica	m ²	200,00	9,06	1.812,00
21	01.A11.A40 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per 200.00*10	m ²	2000,00	3,15	6.300,00
22	01.P12.M35 010	Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10	m ²	200,00	2,00	400,00
23	01.A04.F65 005	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti ...	m ²	200,00	12,09	2.418,00
24	01.P07.B45 005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	m ²	200,00	24,28	4.856,00
25	01.A12.B75 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia Per una superficie di almeno m ² 0,20	m ²	200,00	28,29	5.658,00
26	01.P07.B48 005	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo Nel formato 10x20	m	75,00	9,33	699,75
27	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres				

(Num Ord.)	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50	m	75,00	6,18	463,50
28	01.P25.A75	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni 005 Per i primi 30 giorni	m ²	1500,00	5,61	8.415,00
29	01.P25.C00	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, 010 Per un periodo di tempo fino a 30 giorni	m ³	30,000	39,64	1.189,20
30	01.P25.C15	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da 025 Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni	m ²	50,00	47,86	2.393,00
31	01.P25.B30	Affitto di telone impermeabile al m ² 005 ... 1500.00*30	g	45000,000	0,20	9.000,00
32	01.A09.B10	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od incline, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva 005 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.	m ²	250,00	21,67	5.417,50
33	01.A09.C00	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 005 In tegole curve	m ²	250,00	19,16	4.790,00
34	01.P22.A60	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete 010 cm 50x36x39	cad	10,00	56,53	565,30
35	01.P22.A62	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete 005 cm 57x37x36	cad	5,00	95,15	475,75
36	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi 165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	15,00	77,66	1.164,90
37	01.P22.B22	Accessori per installazione apparecchi sospesi 005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet	cad	5,00	19,48	97,40
38	01.P22.A65	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, 005 cm 51x60x21 in vitreous-china	cad	8,00	62,12	496,96
39	01.A19.G10	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi 160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico	cad	8,00	103,54	828,32

(Num Ord.)	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
40	01.P22.A70 010	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x8, installazione a filo pavimento	cad	4,00	79,57	318,28
41	01.A19.G10 110	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta	cad	4,00	105,52	422,08
42	01.P22.A10 015	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi cm 51x40x18	cad	15,00	36,51	547,65
43	01.P22.B22 010	Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per semicolonna	cad	15,00	8,80	132,00
44	01.P22.C06 010	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente	cad	15,00	30,05	450,75
45	01.A19.G10 045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzi Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico	cad	15,00	68,19	1.022,85
Totale Opere generiche di manutenzione straordinaria						97.000,18
Sicurezza						
46	N.P.SIC_1	Riunione di coordinamento (codice di sicurezza SERG10010)	cad	1,00	123,94	123,94
47	N.P.SIC_2	Nolo per un anno di tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio (codice sicurezza PROG06270)	mq	2,53	31,35	79,32
48	N.P.SIC_3	Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno (codice sicurezza PROG05230)	mq	3,00	25,65	76,95
49	N.P.SIC_4	Delimitazione percorso pedonale con parapetto in legno (codice sicurezza PROG5190)	ml	3,00	7,03	21,09
50	N.P.SIC_5	Nolo per un mese di passerella pedonale metallica (codice sicurezza PROK04110)	cad	1,00	56,55	56,55
51	N.P.SIC_6	Nolo per sei mesi di baracca per deposito attrezzature e materiali (codice sicurezza BARG6130) 3.00*2	mq	6,00	55,39	332,34
52	N.P.SIC_7	Montaggio e smont. di recinz. di cant. realizz. con elem. tubolari, giunti met. e lamiera (codice sicurezza RECG01011)	ml	1,50	10,26	15,39
53	N.P.SIC_8	Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni mq di facciavista per il primo mese	mq	5,00	2,15	10,75
54	N.P.SIC_9	Schermatura con teli e reti in plastica, per ogni mese o frazione successivi al primo,				

(Num Ord.)	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
55	N.P.SIC_10	Parapetto in legno	mq	10,00	0,50	5,00
56	N.P.SIC_11	Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio igienico. Nolo per il primo mese o frazione.	ml	3,00	14,20	42,60
57	N.P.SIC_12	Nolo per un mese di parapetto normale con elementi a tubo/giunto (codice sicurezza PONK01140)	cad	1,00	369,00	369,00
58	N.P.SIC_13	Recinzione con rete di polietilene	ml	5,00	4,50	22,50
59	N.P.SIC_14	Transenna modulare per delimitazioni	ml	8,00	11,40	91,20
60	N.P.SIC_15	Protezione verso il vuoto con parapetto in legno	ml	3,00	15,20	45,60
61	N.P.SIC_16	Lamiera in acciaio per coperture di aperture nei solai	ml	2,00	35,40	70,80
62	N.P.SIC_17	Riunione di cantiere con il direttore tecnico di cantiere	mq	2,00	22,40	44,80
63	N.P.SIC_18	protezione contro le scariche atmosferiche	cad	5,00	45,70	228,50
64	N.P.SIC_19	Segnali di sicurezza indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro 60/90	cad	1,00	170,00	170,00
65	N.P.SIC_20	Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in pvc rigido, dimensioni 100*140	CAD/G	547	0,15	82,05
66	N.P.SIC_21	Segnali in lamiera indicanti diversi pittogrammi, targa in lamiera o alluminio cm 60*60, cm 90*90.	CAD/G	16	0,15	2,40
			CAD/G	547	0,20	109,40
		Totale Sicurezza				2.000,00
		TOTALE LAVORI				99.000,00
		per lavorazioni a base d'asta				97.000,00
		per la sicurezza				2.000,00
		SOMME A DISPOSIZIONE				
		ONERI FISCALI IVA				
		IVA su Lavori				
		Aliquota al 20%	EURO	20%	99.000,00	19.800,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				19.800,00
		IMPORTO COMPLESSIVO				118.800,00