

C.P. 2 Pulizia e disostruzione di griglia posta sui canali irrigui gestiti dalla Città, con rimozione dei materiali di risulta e di rifiuto eseguita con attrezzatura sia meccanizzata che manuale e deposito provvisorio dei materiali in loco. Ogni nolo di attrezzatura, oneri e mezzi necessari alle sopracitate lavorazioni sono compresi in tale voce di prezzo.

ANALISI DEL PREZZO

| | OGGETTO | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo € |
|---------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 01.P01.A20 Operaio qualificato 5 Ore normali | h | 0,30 | 31,04 | 9,31 |
| 2 | 01.P01.A30 Operaio comune 5 Ore normali | h | 0,30 | 28,03 | 8,41 |
| 3 | 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 10 Della portata sino a q 17-escluso l'autista | h | 0,30 | 10,67 | 3,20 |
| TOTALE | | | | | 20,92 |