

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 5 - BILANCIO 2011 - 100% VOCI SIGNIFICATIVE DEI LAVORI**

<b>ART.</b>	<b>VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Prezzo Unitario</b>	<b>Quantità Totale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>01.A22.E00</b>	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura				
<b>120</b>	Per profondità' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta				
		m <sup>2</sup>	21526,29	6,63	142.719,30
<b>01.A22.A90</b>	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di				
<b>5</b>	Kg 0,800/m <sup>2</sup> ,per ancoraggio sullo strato di base				
		m <sup>2</sup>	21526,29	0,59	12.700,51
<b>01.A22.A80</b>	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,				
<b>200</b>	Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15				
		m <sup>2</sup>	4510	20,02	90.290,20
<b>01.A22.G05</b>	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Tori-				
<b>10</b>	Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con				
		m <sup>2</sup>	21526,14	7,65	164.674,97
<b>01.A01.B10</b>	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità' massima di cm 60, compreso				
<b>5</b>	Cm 15 eseguito a macchina	m <sup>2</sup>	113,5	11,84	1.343,84
<b>01.A01.B10</b>	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità' massima di cm 60, compreso				
<b>15</b>	Cm 25 eseguito a macchina	m <sup>2</sup>	614,04	15,05	9.241,30
<b>01.A01.B10</b>	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità' massima di cm 60, compreso				
<b>20</b>	Cm 30 eseguito a macchina				
		m <sup>2</sup>	4510	16,52	74.505,20
<b>01.A21.A60</b>	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sot-				
<b>5</b>	Su carreggiate stradali e su banchine				
		m <sup>2</sup>	4623,5	1,38	6.380,43
<b>01.A21.B36</b>	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di cont-				
<b>5</b>	...	m	115,5	1,28	147,84
<b>01.A21.A46</b>	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con				
<b>5</b>	Per ogni m <sup>3</sup> dato in opera costipato, esclusa la compattazione				
		m <sup>3</sup>	691,5	62,46	43.191,09

<b>01.A21.A50</b>	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali ani-				
<b>10</b>	Per spessore finito fino a 30 cm				
		m <sup>2</sup>	4610	1,05	4.840,50
<b>01.A23.B95</b>	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della				
<b>5</b>	In conglomerato bituminoso				
		m	1059,5	4,97	5.265,72
<b>01.A25.A50</b>	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estra-				
<b>5</b>	.....				
		cad	179	19,9	3.562,10
<b>08.P03.N33</b>	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di r				
<b>5</b>	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore				
		cad	178	26,75	4.761,50
<b>08.P03.N36</b>	Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione fi				
<b>5</b>	..				
		cad	178	43,47	7.737,66
<b>08.P03.N39</b>	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta				
<b>5</b>	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa				
		cad	103	44,97	4.631,91
<b>08.P03.N45</b>	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta				
<b>5</b>	...				
		cad	103	67,95	6.998,85
<b>08.P03.N42</b>	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavime				
<b>5</b>	mediante l'uso di motocompressore				
		cad	22	50,83	1.118,26
<b>08.P03.N48</b>	Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in paviment				
<b>5</b>	...				
		cad	22	21,71	477,62
<b>01.A23.A30</b>	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm				
<b>5</b>	Per uno spessore pari a cm 2				
		m <sup>2</sup>	614	24,3	14.920,20
<b>01.P18.P02</b>	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una				
<b>5</b>	Della lunghezza di almeno m 0.80				
		m			
			35	41,91	1.466,85
<b>01.P18.P20</b>	Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a				
<b>5</b>	Con alette per ingressi carrai				
		cad	2	83,84	167,68

<b>01.P18.P40</b>	Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai				
<b>5</b>	Dello spessore di cm 8-10	m	8,5	26,39	224,32
<b>01.P18.P30</b>	Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai				
<b>5</b>	Dello spessore di cm 6-10	m	46,41	19,18	890,14
<b>01.A23.A90</b>	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza				
<b>10</b>	Con scavo eseguito a macchina				
		m	198,26	24	4.758,24
<b>01.A23.B10</b>	Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capi-				
<b>10</b>	Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina	m	46,41	16,67	773,65
<b>01.A23.B10</b>	Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capi-				
<b>20</b>	Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina	m	8,5	23,71	201,54
<b>01.A23.B60</b>	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50				
<b>25</b>	Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.	m	113,5	21,47	2.436,85
<b>01.A23.A10</b>	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in				
<b>5</b>	Dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	614,04	18,65	11.451,85
<b>01.A22.B05</b>	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle pre-				
<b>30</b>	Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa	m <sup>2</sup>	113,5	27,53	3.124,66
	arrotondamento	EURO			-4,78
Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara				€	625.000,00
IMPORTO A BASE DI GARA				€	625.000,00