

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	GG.	NUM.	LUNGH	LARGH	QUANTITA'	IMPORTO
COSTI FISSI BASE CANTIERE									
N.P. I	Nolo di baracca prefabbricata coibentata uso ufficio, spogliatoio e WC, comprensiva di arredi, impianti, trasporto sul luogo d'impiego, il carico e lo scarico, il posizionamento ed il successivo rientro in magazzino (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	4,15	330	0,50	1,00	1,00	165,00	€ 684,75
N.P. G	Allacciamento provvisorio dell'impianto elettrico del cantiere fisso, della potenza di 3 kw, all'impianto dell'ente erogatore.	cad	85,76		1,00	1,00	1,00	0,00	€ 0,00
N.P. H	Fornitura forfettaria di energia (per ogni giorno lavorativo)	g	1,75	330	0,50	1,00	1,00	165,00	€ 288,75
N.P. P	Fornitura di estintore antincendio a polvere ABC (Kg 6).	cad	42,58		1,00	1,00	1,00	0,00	€ 0,00
TOTALE ONERI SICUREZZA (BASE CANTIERE)									€ 973,50

INTERVENTI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREE PEDONALI IN GENERE (OGNI 100 MQ)									
N.P. A	Nolo di lanterne omologate, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro alimentate con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento e compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale	cad/g	0,26	5	4,00	1,00	1,00	20,00	€ 5,20

	con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).								
N.P. C	Nolo di barriere stradali in materiale plastico (100x45x70), tipo New Jersey, da riempire con acqua compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).	ml/g	0,24	5	1,00	30,00	1,00	150,00	€ 36,00
N.P. D	Nolo di transenne verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse per cantieri stradali compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).	ml/g	0,98	0,5	10,00	1,00	1,00	5,00	€ 4,90
N.P. E	Nolo di coni segnaletici in materiale plastico per cantieri stradali compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica	cad/g	0,05	5	20,00	1,00	1,00	100,00	€ 5,00

	autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere, cadauno)								
N.P. F	Nolo di cartelli stradali di ogni tipo senza o con cavalletto di supporto regolamentare, comprensivo di eventuali contrappesi per ogni giorno (24h) di affitto, compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	0,73	5	8,00	1,00	1,00	40,00	€ 29,20
N.P. L	Nolo di passerella per attraversamento carraio, realizzata con struttura metallica e pedane in lamiera antiscivolo, comprensiva di raccordi e quant'altro necessario per l'assemblaggio, compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la messa in quota, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	2,35	5	2,00	1,00	1,00	10,00	€ 23,50
N.P. M	Nolo di passerella per attraversamento pedonale (da posare trasversalmente al marciapiede) realizzata con parapetti e mancorrenti, compreso ogni onere per il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la messa in quota, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo	cad/g	1,91	5	2,00	1,00	2,00	20,00	€ 38,20

	smantellamento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere, cadauno)									
	TOTALE ONERI SICUREZZA per 100 mq di marciapiede									€ 142,00
	TOTALE ONERI SICUREZZA al mq									€ 1,42

INTERVENTI DI RIFACIMENTO CARREGGiate STRADALI IN GENERE (OGNI 1000 MQ)									
N.P. A	Nolo di lanterne omologate, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro alimentate con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento e compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).	cad/g	0,26	2	4,00	1,00	1,00	8,00	€ 2,08
N.P. C	Nolo di barriere stradali in materiale plastico (100x45x70), tipo New Jersey, da riempire con acqua compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).	ml/g	0,24	2	1,00	200,00	1,00	400,00	€ 96,00

N.P. E	Nolo di coni segnaletici in materiale plastico per cantieri stradali compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	0,05	2	50,00	1,00	1,00	100,00	€ 5,00
N.P. F	Nolo di cartelli stradali di ogni tipo senza o con cavalletto di supporto regolamentare, comprensivo di eventuali contrappesi per ogni giorno (24h) di affitto, compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	0,73	2	15,00	1,00	1,00	30,00	€ 21,90
N.P. L	Nolo di passerella per attraversamento carraio, realizzata con struttura metallica e pedane in lamiera antiscivolo, comprensiva di raccordi e quant'altro necessario per l'assemblaggio, compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la messa in quota, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	2,35	2	2,00	1,00	1,00	4,00	€ 9,40
N.P. O	Nolo di impianto semaforico mobile al quarzo, composto da due pannelli mobili completi di lanterne semaforiche a tre luci, una via e le relative centrali elettroniche,	cad/g	4,98	0,4	1,00	1,00	1,00	0,40	€ 1,99

	dotato di ruote comprensivo di n. 4 batterie, compreso ogni onere per il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)									
	TOTALE ONERI SICUREZZA per 100 mq di marciapiede									€ 136,37
	TOTALE ONERI SICUREZZA al mq									€ 0,14

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MODIFICHE VIABILI (OGNI 1000 MQ)									
N.P. A	Nolo di lanterne omologate, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro alimentate con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento e compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).	cad/g	0,26	10	10,00	1,00	1,00	100,00	€ 26,00
N.P.C	Nolo di barriere stradali in materiale plastico (100x45x70), tipo New Jersey, da riempire con acqua compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel	ml/g	0,24	10	1,00	50,00	1,00	500,00	€ 120,00

	deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere).								
N.P. E	Nolo di coni segnaletici in materiale plastico per cantieri stradali compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smaltimento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	0,05	10	50,00	1,00	1,00	500,00	€ 25,00
N.P. F	Nolo di cartelli stradali di ogni tipo senza o con cavalletto di supporto regolamentare, comprensivo di eventuali contrappesi per ogni giorno (24h) di affitto, compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	0,73	10	10,00	1,00	1,00	100,00	€ 73,00
N.P. L	Nolo di passerella per attraversamento carraio, realizzata con struttura metallica e pedane in lamiera antiscivolo, comprensiva di raccordi e quant'altro necessario per l'assemblaggio, compreso il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la messa in quota, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di	cad/g	2,35	10	2,00	1,00	1,00	20,00	€ 47,00

	cantiere, cadauno)								
N.P. O	Nolo di impianto semaforico mobile al quarzo, composto da due pannelli mobili completi di lanterne semaforiche a tre luci, una via e le relative centrali elettroniche, dotato di ruote comprensivo di n. 4 batterie, compreso ogni onere per il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, cadauno)	cad/g	4,98	10	2,00	1,00	1,00	20,00	€ 99,60
N.P. Q	Nolo di pannelli di rete in ferro zincato tipo Orsogrill per formazione di recinzione di cantiere, posati su apposito basamento, compreso ogni onere per il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa (per ogni giorno di cantiere, al metro lineare)	ml	0,72	2	50,00	1,00	1,00	100,00	€ 72,00
N.P. M	Nolo di passerella per attraversamento pedonale (da posare trasversalmente al marciapiede) realizzata con parapetti e mancorrenti, compreso ogni onere per il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la messa in quota, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo	cad/g	1,91	5	2,00	1,00	2,00	20,00	€ 38,20

	smantellamento dei materiali non recuperabili (per ogni giorno di cantiere, cadauno)								
N.P. N	Nolo di passerella per attraversamento pedonale della larghezza di 120 cm (da posare longitudinalmente sul marciapiede, ovvero in sostituzione dello stesso), formata da pedane in legno o in metallo, compreso ogni onere per il trasporto, il carico e lo scarico, il posizionamento, la messa in quota al fine di realizzare una superficie continua e complanare a circa 15 cm dalla soglia, la movimentazione, il deposito in cantiere e la rimozione finale con trasporto nel deposito dell'impresa, ovvero l'eventuale smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni onere per lo smantellamento dei materiali non recuperabili (per ogni ml di marciapiede al metrolineare)	ml	0,72	5	1,00	20,00	1,00	100,00	€ 72,00
TOTALE ONERI SICUREZZA per 100 mq di marciapiede									€ 572,80
TOTALE ONERI SICUREZZA al mq									€ 0,57

CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALE SIDDIVISI PER LOTTI

LOTTO DI MANUTENZIONE	SUPERF MARCIAP E MOD VIAB	SUPERF CARREGG	COSTO MQ	COSTO MQ	TOTALE	BASE	ARROT	IMPORTO
-----------------------	---------------------------	----------------	----------	----------	--------	------	-------	---------

