



VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI

DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI
DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA
SITI IN PIOSSASCO - VIA ORBASSANO N° 3-5-7-9 E N° 11-13-15



Progetto architettonico:

Geom. Gabriella PAFFUMI

Arch. Diego S. NOVO

Progetto strutturale:

Ing. Fabio BORDINO

Responsabile del Procedimento:

Arch. Tiziana SCAVINO

PROGETTO ESECUTIVO

E.5

OPERE STRUTTURALI ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	01.A02.E00.005	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti	mq	€ 19.94
		Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica		
2	01.A02.A90.005 01.A02.A90.015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre.	mq	€ 9.07
		Della SOLA GROSSA orditura di tetti. Prezzo: 15,18 - 6,11 = 9,07 euro		
3	01.A02.A10.010	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	mc	€ 92.02
		Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche		
4	01.A02.A25.030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	mq	€ 11.65
		Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche		
5	01.A02.B20.045	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione	mc	€ 1'682.42
		Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10		
6	01.A05.A80.055	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12	mc	€ 306.41
		In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10		

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
7	01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	€ 1.28
8	01.A18.A30.005	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)	kg	€ 2.48
9	01.A18.A40.005	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T	kg	€ 3.39
10	01.A18.A50.005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	€ 2.55
11	01.A18.A60.005	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	€ 2.74
12	01.A18.A25.010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata	kg	€ 3.82
13	01.A18.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	€ 3.64
14	01.P12.A20.005	Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso	kg	€ 0.57
15	NP 01	Realizzazione di struttura per tetto in acciaio zincato a caldo a norma UNI EN ISO 146 tipo "TETTOFACILE", costituito da una serie di tralicci modulari abbinati assemblati tra loro in opera a mezzo di bulloni o saldature. Le travi di colmo avranno sezione trapezia e saranno costituite da n° 4 correnti superiori e n° 4 inferiori in barre ad aderenza migliorata mentre i travetti saranno costituiti da n° 2 correnti superiori e n° 2 inferiori. Tutti i tralicci saranno costituiti da diagonali in tondo liscio.	kg	€ 8.00

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
16	NP 02	Realizzazione di copertura composta da pannelli precoibentati a profilo grecato, costituiti da un supporto esterno di acciaio zincato preverniciato di colore bianco-grigio dello spessore di 0,5 mm grecato, altezza greche 40 mm, interasse greche 250 mm, protetto da pellicola pelabile adesivizzata; coibentante interno realizzato con schiumatura in continuo di resine poliuretaniche (PUR) con densità media 30-40 Kg/mc dello spessore 40 mm; supporto interno in acciaio zincato preverniciato di colore bianco-grigio dello spessore 0,5 mm microgrecato, protetto da pellicola pelabile adesivizzata.	mq	€ 39.00
17	NP 03	LINEA SALVAVITA realizzata con una fune a trefolo a 7 fili in acciaio armonico, del tipo per strutture in c.a.p., avente diametro pari a 12,5 mm e fptk = 1860 N/mm ² , allungamento a rottura 3,5%. Compresi tutti i supporti intermedi e terminali, piastre di ancoraggio al traliccio di colmo, bulloneria. Fornitura e posa secondo UNI EN 795.	ml	€ 90.00

Torino, 31/01/2011

ing. F. Bordino