

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		COMPUTO SICUREZZA				
1	NP SIC 17	AFFITTO DI STECCATO Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con tavole rifilate di cm 3 e con piantoni riquadrati alla sega e perfettamente intestati, compreso il montaggio e lo smontaggio Cortile interno area C1 40.00*2.00 area C2 15.00*2.00	mq mq	80,00 30,00	13,83	1.521,30
				110,00		
2	NP SIC 01	NOLO PER UN ANNO DI RECINZIONE DI CANTIERE Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. Nolo per un anno del solo materiale. Classe 4° Recinzione di cantiere su via Milano area C3 6.00+6.00+2.00+2.00	ml	16,00	20,11	321,76
				16,00		
3	NP SIC 02	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RECINZIONE DI CANTIERE Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 3 ml. Montaggio e smontaggio Recinzione di cantiere su via Milano area C3 6.00+6.00+2.00+2.00	ml	16,00	10,26	164,16
				16,00		
4	NP SIC 10	LANTERNA OMOLOGATA Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna Per ogni notte 90gg	giorni	90,00	2,41	216,90
5	NP SIC 03	TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm. 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posata in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per l'utilizzo temporaneo della transenna modulare. Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	cad	15,00	15,20	228,00
6	NP SIC 04	SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTGRAMMI SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTGRAMMI in lamiera di lamiera o alluminio, con diametro cm. 60-90 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgvo				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		493/96 ed al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.				
7	NP SIC 11	500gg CARTELLI DI SICUREZZA Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelocate misure e caratteristiche: In alluminio smaltato - cm 37x37	giorni	500,00	0,15	75,00
8	NP SIC 12	ESTINTORE DI INCENDIO Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6	cad	10,00	5,76	57,60
9	NP SIC 13	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). PER IL PRIMO MESE cortile 25,50*25,55 facciata 14,00*25,50 scala (2,50+4,00+4,00+5,50+5,50)*20,00 torre di tiro 25,50*2	mq	651,53		
			mq	357,00		
			mq	430,00		
			mq	51,00		
				1489,53	9,41	14.016,48
10	NP SIC 14	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). MESI OLTRE IL PRIMO cortile per 2 mesi 25,50*25,55*2 torre di tiro per due mesi 25,50*2*2	mq	1303,05		
			mq	102,00		
				1405,05	1,61	2.262,13
11	NP SIC 15	NOLO DI PIANO DI LAVORO NOLO DI PIANO DI LAVORO, PER PONTEGGI eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapièdi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
12	NP SIC 09	proiezione orizzontale per ogni piano. Per ogni mese Cortile 25.50*1.20*12*3mesi	mq	1101,60	2,48	3.549,75
		Scala (2.50+4.00+4.00+5.50+5.50)*1.00*10 mantovana	mq	215,00		
		25.50*1.50*3mesi	mq	114,75		
				1431,35		
		PARAPETTI PREFABBRICATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.				
		protezione copertura Sala orologio	ml	30,00	13,50	405,00
				30,00		
13	NP SIC 05	SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA. Costo di utilizzo. Sono compresi:ogni onere e magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritto DPI, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto occorre per dare la schermatura realizzata a regola d'arte. Misurata per ogni mq. Di facciata, per oni mese o frazione.				
		a SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA. Nolo per il primo mese o frazione				
		telo ponteggio primo mese 25.50*25.55	mq	651,53	2,95	1.922,01
				651,53		
14	NP SIC 05	SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA. Costo di utilizzo. Sono compresi:ogni onere e magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritto DPI, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto occorre per dare la schermatura realizzata a regola d'arte. Misurata per ogni mq. Di facciata, per oni mese o frazione.				
		b SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI CON STUOIE, FORNITE E POSATE IN OPERA.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
15	NP SIC 06	NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO per ogni mese	mq	1303,05	0,55	716,68
				1303,05		
16	NP SIC 07	NOLO DI CASTELLO LEGGERO Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m. 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base. Nolo al metro lineare per ogni mese	mese	1,00	17,89	17,89
17	NP SIC 08	PUNTELLATURA ORIZZONTALE (TRAVI) Puntellatura orizzontale (travi) di strutture da realizzare con legnale e puntelli on acciaio e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al m lineare di struttura sostenuta e per altezze fino a 7 metri. a PUNTELLATURA ORIZZONTALE (TRAVI) per il primo mese	ml	3,00	7,73	23,19
18	NP SIC 16	NOLO PIANO DI LAVORO Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni piano di lavoro Sala Orologio	mq	15,75	36,43	573,77
				15,75		
TOTALE LAVORI per lavorazioni a base d'asta per la sicurezza						26.701,30 0,00 26.701,30
		SOMME A DISPOSIZIONE				
		ONERI FISCALI IVA				
		IVA su Lavori				
		Aliquota al 21%	EURO	21%	26.701,30	5.607,27
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				5.607,27
		IMPORTO COMPLESSIVO				32.308,57