

Codice	Voce	Descrizione	Prezzo, Iva esclusa, comprensivo della parte relativa alla sicurezza ( A )	Costo relativo alla sicurezza (parte del prezzo A)	Quantità Stimata ( K )	Totale in € Iva esclusa = A x K	Unità di misura
001	Realizzazione cablaggio strutturato cat 5e, armadio (15U), dorsale fonia. Massimo 48 punti.	Fornitura e posa di: armadio standard da 15 Unità (600x600) comprensivo di passacavi laterali, ventole di raffrescamento e 1 barra di alimentazione (con almeno 5 prese schuko bipasso e interruttore 16A magnetotermico), allacciamento a quadro elettrico esistente, quota canalizzazione metallica o in PVC per dorsale primaria comprensiva di staffe di sostegno pezzi speciali ed accessori, quota di opere murarie per attraversamento pareti e/o solette, quota di canalizzazione secondaria per realizzazione stacco da dorsale a posto di lavoro, scatola tipo 503 da esterno o torretta a pavimento o a scomparsa per i posti di lavoro, eventuali adattatori bticino o equivalenti per moduli RJ45. Quota di permutatore RJ45 da 24 porte o quota di striscia 110 dove necessario, passacavo orizzontale, una presa RJ45, un cavo UTP 4 cp., connettorizzazione lato armadio e lato presa cavo UTP, certifica cavo UTP, bretella di permutazione lato armadio, bretella di permutazione lato utente, placche di copertura. Aggiornamento libro permutatore.			720	€ -	PDL
002	Realizzazione cablaggio strutturato cat 5e, armadio (22U), dorsale fonia. Massimo 96 punti.	Fornitura e posa di: armadio standard da 22 Unità (600x800) comprensivo di passacavi laterali, ventole di raffrescamento e 1 barra di alimentazione (con almeno 5 prese schuko bipasso e interruttore 16A magnetotermico), allacciamento a quadro elettrico esistente, quota canalizzazione metallica o in PVC per dorsale primaria comprensiva di staffe di sostegno pezzi speciali ed accessori, quota di opere murarie per attraversamento pareti e/o solette, quota di canalizzazione secondaria per realizzazione stacco da dorsale a posto di lavoro, scatola tipo 503 da esterno o torretta a pavimento o a scomparsa per i posti di lavoro, eventuali adattatori bticino o equivalenti per moduli RJ45. Quota di permutatore RJ45 da 24 porte o quota di striscia 110 dove necessario, passacavo orizzontale, una presa RJ45, un cavo UTP 4 cp., connettorizzazione lato armadio e lato presa cavo UTP, certifica cavo UTP, bretella di permutazione lato armadio, bretella di permutazione lato utente, placche di copertura. Aggiornamento libro permutatore.			130	€ -	PDL
003	Realizzazione cablaggio strutturato cat 5e, armadio (42U), dorsale fonia. Massimo 180 punti.	Fornitura e posa di: armadio standard da 42 Unità (800x800) comprensivo di passacavi laterali, ventole di raffrescamento e 1 barra di alimentazione (con almeno 5 prese schuko bipasso e interruttore 16A magnetotermico), allacciamento a quadro elettrico esistente, quota canalizzazione metallica o in PVC per dorsale primaria comprensiva di staffe di sostegno pezzi speciali ed accessori, quota di opere murarie per attraversamento pareti e/o solette, quota di canalizzazione secondaria per realizzazione stacco da dorsale a posto di lavoro, scatola tipo 503 da esterno o torretta a pavimento o a scomparsa per i posti di lavoro, eventuali adattatori bticino o equivalenti per moduli RJ45. Quota di permutatore RJ45 da 24 porte o quota di striscia 110 dove necessario, passacavo orizzontale, una presa RJ45, un cavo UTP 4 cp., connettorizzazione lato armadio e lato presa cavo UTP, certifica cavo UTP, bretella di permutazione lato armadio, bretella di permutazione lato utente, placche di copertura. Aggiornamento libro permutatore.			130	€ -	PDL

004	Realizzazione cablaggio strutturato cat 6, armadio (15U), dorsale fonia. Massimo 48 punti.	Fornitura e posa di: armadio standard da 15 Unità (600x600) comprensivo di passacavi laterali, ventole di raffrescamento e 1 barra di alimentazione, allacciamento a quadro elettrico esistente, quota canalizzazione metallica o in PVC per dorsale primaria comprensiva di staffe di sostegno pezzi speciali ed accessori, quota di opere murarie per attraversamento pareti e/o solette, quota di canalizzazione secondaria per realizzazione stacco da dorsale a posto di lavoro, scatola tipo 503 da esterno o torretta a pavimento o a scomparsa per i posti di lavoro, eventuali adattatori bticino o equivalenti per moduli RJ45. Quota di permutatore RJ45 da 24 porte o quota di striscia 110 dove necessario, passacavo orizzontale, una presa RJ45, un cavo UTP 4 cp., connettorizzazione lato armadio e lato presa cavo UTP, certifica cavo UTP, bretella di permutazione lato armadio, bretella di permutazione lato utente, placche di copertura. Aggiornamento libro permutatore.			10	€	-	PDL
005	Ribaltamento utenze da rete tradizionale - fino a 24 derivati	Ribaltamento delle utenze da centralino fino a 24 derivati da rete tradizionale a cablaggio strutturato ( con l'esclusione dei materiali quali patch, plug etc).			15	€	-	PDL
006	Trasformazione S110 in Rj45	Trasformazione da Wiring Block 110 a Patch Panel Rj45 cat. 5e entro armadi già esistenti, inclusa certificazione. Prezzo unitario comprensivo di quota di permutatore RJ45 da 24 porte, passacavo orizzontale, certifica cavo UTP, bretella di permutazione lato armadio.			70	€	-	PDL
007	TRASLOCO apparati di telecomunicazione, stesso edificio	Router, Switch, Access Point, ATA, HAG, Modem, Fax, Suoneria, Ripetitore di chiamata, Badenia, Segnalatore luminoso a parete: trasloco nello stesso edificio, escluso eventuale installazione nuovo cavo telefonico.			20	€	-	Pz
008	Posa telefoni a muro	Posa di telefono a muro analogico o VOIP fornito dall'Amministrazione			350	€	-	Pz
009	Reinstradamento di cavi esistenti	Reinstradamento e arretramento in canalina già presente di cavi esistenti comprensivo di attestazione terminale (borchia o pdl). Apertura e richiusura controsoffitto o pavimento tecnico, apertura, risistemazione e chiusura canalizzazione esistente.			200	€	-	PDL
010	Spannamenti e ripristino.	Spannamenti e ripristino di controsoffitti e pavimenti tecnici, aree da 10 mq o frazione.			200	€	-	10 mq o frazione
011	Aggiunta PdL singolo in cat. 5e	Fornitura e posa di: piccole opere murarie per attraversamento pareti e/o solette, canalizzazione e/o tubazione secondaria per realizzazione stacco da dorsale esistente a posto di lavoro, scatola tipo 503 da esterno o torretta a pavimento o a scomparsa per i posti di lavoro, eventuali adattatori bticino o equivalenti per moduli RJ45. 1/24 di permutatore RJ45 da 24 porte o quota di striscia 110 dove necessario, una presa RJ45, un cavo UTP 4 cp., connettorizzazione lato armadio e lato presa cavo UTP, certifica cavo UTP, una bretella di permutazione lato armadio, una bretella di permutazione lato utente, placche di copertura. Installazione di telefono da tavolo o da parete a seconda delle esigenze evidenziate dalla Città e relativa permutazione. L'apparecchio telefonico viene fornito dall'Amministrazione. Aggiornamento libro permutatore.			700	€	-	PDL

012	Aggiunta PdL singolo in cat. 6	Fornitura e posa di: piccole opere murarie per attraversamento pareti e/o solette, canalizzazione e/o tubazione secondaria per realizzazione stacco da dorsale esistente a posto di lavoro, scatola tipo 503 da esterno o torretta a pavimento o a scomparsa per i posti di lavoro, eventuali adattatori bticino o equivalenti per moduli RJ45. 1/24 di permutatore RJ45 da 24 porte o quota di striscia 110 dove necessario, una presa RJ45, un cavo UTP 4 cp., connettorizzazione lato armadio e lato presa cavo UTP, certifica cavo UTP, una bretella di permutazione lato armadio, una bretella di permutazione lato utente, placche di copertura. Aggiornamento libro permutatore. Realizzazione "chiavi in mano".			50	€	-	PDL
013	Scatola mod 503 a parete da 1 frutto RJ45 cat 5e	Fornitura e installazione scatola tipo 503 da parete, completa di face plate da 1 posizione, nr.1 frutto RJ45 cat5e e adattatori. Compreso attestazione cavi esistenti anche lato armadio.			40	€	-	Pz
014	Scatola mod 503 a parete da 2 frutti RJ45 cat 5e	Fornitura e installazione scatola tipo 503 da parete, completa di face plate da 2 posizioni, nr. 2 frutti RJ45 cat5e e adattatori. Compreso attestazione cavi esistenti anche lato armadio.			120	€	-	Pz
015	Scatola mod 503 a parete da 4 frutti RJ45 cat 5e	Fornitura e installazione scatola tipo 503 da parete, completa di face plate da 4 posizioni, nr. 4 frutti RJ45 cat5e e adattatori. Compreso attestazione cavi esistenti anche lato armadio.			5	€	-	Pz
016	Sostituzione rj45 cat. 5e	Sostituzione frutti Rj45 in cat. 5e compresa certificazione			20	€	-	Pz
017	Sostituzione rj45 cat. 6	Sostituzione frutti Rj45 in cat. 6 compresa certificazione			5	€	-	Pz
018	Giunto cavo in fibra ottica	Realizzazione giunto su cavo in fibra ottica fino a 24 fibre comprensivo di muffola e ricertificazione tratta. Realizzazione "chiavi in mano"			5	€	-	Pz
019	Giunto cavo multicoppia telefonico 50CP	Realizzazione giunto su cavo multicoppia telefonico 50 coppie. Realizzazione "chiavi in mano"			5	€	-	Pz
020	Giunto cavo multicoppia telefonico 100CP	Realizzazione giunto su cavo multicoppia telefonico 100 coppie. Realizzazione "chiavi in mano"			5	€	-	Pz
021	Fornitura e posa di armadio da parete 15 u profondità 600mm	Fornitura e posa dell'armadio da parete, completo di: barra di alimentazione con almeno n.5 prese schuko bipasso, protette da interruttore magnetotermico 16A, coppia di montanti 19", canaline portacavi, copertura ventilata, ventole di raffrescamento, kit di messa a terra.			15	€	-	Pz
022	Fornitura e posa di armadi rack 19" 22u 600x800x1200mm	Fornitura e posa dell'armadio, dimensioni (lpxh) 600x800x1200mm circa, completo di: struttura portante in acciaio, porta anteriore e posteriore, pareti laterali rimovibili, zoccolo passaggio cavi, barra di alimentazione con almeno n.5 prese schuko bipasso, protette da interruttore magnetotermico 16A, coppia di montanti 19", canaline portacavi, copertura ventilata, ventole di raffrescamento, kit di messa a terra.			5	€	-	Pz
023	Fornitura e posa di armadi rack 19" 42u 800x800x2000mm	Fornitura e posa dell'armadio, dimensioni (lpxh) 800x800x2000mm circa, completo di: struttura portante in acciaio, porta anteriore e posteriore, pareti laterali rimovibili, zoccolo passaggio cavi, barra di alimentazione con almeno n.5 prese schuko bipasso, protette da interruttore magnetotermico 16A, coppia di montanti 19",canaline portacavi, copertura ventilata, ventole di raffrescamento, kit di messa a terra.			5	€	-	Pz

024	Trasloco armadio di rete	Scollegamento e recupero pannelli di permutazione cablaggio dati e fonia esistenti, scollegamento e recupero linea di alimentazione elettrica esistente, spostamento e riposizionamento armadio in locale diverso da quello esistente, nuova realizzazione alimentazione elettrica da quadro elettrico più vicino. Realizzazione "chiavi in mano"			40	€	-	Pz
025	Pannello per Permutatore in cat.5e	Fornitura e posa di pannello 19" a 24 porte RJ 45 in cat. 5e per permutatore compreso di passacavo			40	€	-	Pz
026	Pannello per Permutatore in cat.6	Fornitura e posa di pannello 19" a 24 porte RJ 45 in cat. 6 per permutatore compreso di passacavo			5	€	-	Pz
027	Passacavo	Fornitura e posa di passacavo 19"			40	€	-	Pz
028	Cassetto ottico a 24 posizioni	Fornitura e posa di Cassetto ottico a 24 connettori completo di bussole ST o SC per fibra multimodo 62,5/125 o 50/125			20	€	-	Pz
029	Cassetta per box	CASSETTA PER BOX TELEFONICI DA 10 A 50 CP MODULARI COMPLETE DI COPERCHIO			20	€	-	Pz
030	Striscia connessione	STRISCIA A CONNESSIONE RAPIDA DA 10 CP CON RELATIVE ATTESTAZIONI			60	€	-	Pz
031	Barra alimentazione rack	Barra di alimentazione per rack composta da almeno 5 prese schuko bipasso con interruttore 16A magnetotermico			40	€	-	Pz
032	Staffe Switch	Staffe per Switch per posizionamento in rack			10	€	-	Pz
033	Mensola per armadio prof. 600	Mensola fissa profondità 600 per armadio di cablaggio			30	€	-	Pz
034	Dadi gabbia	Dadi gabbia per armadio di rete confezione 50 pz.			5	€	-	Confezione 50 Pz
035	Torretta uso ufficio	FORNITURA E POSA TORRETTA IN PLASTICA PER AMBIENTI UFFICIO torrette bifacciali componibili a pavimento con attacco telaio ad interasse standard fra le viti di 83 mm			5	€	-	Pz
036	Scatola derivazione a parete da 100x100	FORNITURA E POSA DI SCATOLA DI DERIV.IN PLASTICA DA ESTERNO mm 100 x 100 circa			30	€	-	Pz
037	Scatola derivazione a parete da 200x200	FORNITURA E POSA DI SCATOLA DI DERIV.IN PLASTICA DA ESTERNO mm 200 x 200 circa			10	€	-	Pz
038	Scatola derivazione a parete da 400x400	FORNITURA E POSA DI SCATOLA DI DERIV.IN PLASTICA DA ESTERNO mm 400 x 400 circa			5	€	-	Pz
039	Presse tripolare	PRESA UNI TRIPOLARE			5	€	-	Pz
040	Adattatori CEE220	adattatori elettrici CEE 220 a presa Italiana			5	€	-	Pz
041	Adattatore elettrico grande-piccolo	Adattatore elettrico da 16A a 10A			5	€	-	Pz
042	Adattatore elettrico grande-piccolo	Adattatore elettrico da 10A a 16A			5	€	-	Pz
043	Adattatore tripla	Adattatori spina tripla 2P+T16A			5	€	-	Pz
044	Adattatore elettrico Schuko-Italiana	adattatore elettrico da schuko (maschio) a presa italiana 16/10 A (femmina)			10	€	-	Pz
045	Adattatore elettrico Italiana-Schuko	adattatore elettrico da presa italiana 16/ A (maschio) a shuko (femmina)			5	€	-	Pz

046	Ciabatta elettrica 6 posti	Ciabatta elettrica composta da interruttore luminoso d'accensione, 1 spina standard tipo Europeo 16A e 6 prese tipo bipasso Schuko			15	€	-	Pz
047	Cavo elettrico	Cavo elettrico ( 2,5 mm x 3 cavi)			30	€	-	mt
048	Prese Bipasso	prese + spine elettriche ( da 16 A)			5	€	-	Pz
049	Bretella ottica LC-SC da 10 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-SC da 10 m			3	€	-	Pz
050	Bretella ottica LC-ST da 10 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-ST da 10 m			3	€	-	Pz
051	Bretella ottica SC-ST da 10 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-ST da 10 m			3	€	-	Pz
052	Bretella ottica ST-ST da 10 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 ST-ST da 10 m			3	€	-	Pz
053	Cavo Fibra Ottica Multimodale da 8	Fornitura e posa cavo da 8 fibre multimodale 62,5/125 o 50/125 LSZH con armatura leggera da interno, attestazione da ambo i lati e certifica			1000	€	-	mt
054	Cavo Fibra Ottica Multimodale da 12, armatura in acciaio	Fornitura e posa cavo da 12 fibre multimodale 62,5/125 o 50/125 LSZH con armatura leggera da interno, attestazione da ambo i lati e certifica			100	€	-	mt
055	Bretella ottica ST-ST da 1 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 ST-ST da 1 m			10	€	-	Pz
056	Bretella ottica ST-ST da 2 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 ST-ST da 2 m			10	€	-	Pz
057	Bretella ottica ST-ST da 3 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 ST-ST da 3 m			10	€	-	Pz
058	Bretella ottica SC-ST da 1 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-ST da 1 m			10	€	-	Pz
059	Bretella ottica SC-ST da 2 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-ST da 2 m			10	€	-	Pz
060	Bretella ottica SC-ST da 3 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-ST da 3 m			10	€	-	Pz
061	Bretella ottica SC-SC da 1 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-SC da 1 m			10	€	-	Pz
062	Bretella ottica SC-SC da 2 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-SC da 2 m			10	€	-	Pz
063	Bretella ottica SC-SC da 3 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-SC da 3 m			10	€	-	Pz
064	Bretella ottica SC-SC da 10 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 SC-SC da 10 m			10	€	-	Pz
065	Bretella ottica LC-ST da 1 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-ST da 1 m			10	€	-	Pz
066	Bretella ottica LC-ST da 2 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-ST da 2 m			10	€	-	Pz
067	Bretella ottica LC-ST da 3 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-ST da 3 m			10	€	-	Pz
068	Bretella ottica LC-SC da 1 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-SC da 1 m			10	€	-	Pz
069	Bretella ottica LC-SC da 2 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-SC da 2 m			10	€	-	Pz
070	Bretella ottica LC-SC da 3 m	Bretella ottica bifibra 62,5/125 o 50/125 LC-SC da 3 m			10	€	-	Pz
071	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.5e da 1 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.5e da 1 m			80	€	-	Pz
072	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.5e da 2 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.5e da 2 m			50	€	-	Pz
073	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.5e da 3 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.5e da 3 m			30	€	-	Pz
074	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.5e da 5 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.5e da 5 m			15	€	-	Pz
075	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.6 da 1 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.6 da 1 m			10	€	-	Pz
076	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.6 da 2 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.6 da 2 m			10	€	-	Pz
077	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.6 da 3 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.6 da 3 m			10	€	-	Pz

078	Fornitura e posa patch RJ45-RJ45 cat.6 da 5 m.	Fornitura e posa di cordone RJ45-RJ45 in cat.6 da 5 m			5	€	-	Pz
079	Cavo telefonico 2CP	CAVO 2 CP LSZH			200	€	-	mt
080	Cavo telefonico 4CP	CAVO 4 CP LSZH			200	€	-	mt
081	Cavo telefonico 21CP	CAVO 21 CP LSZH			200	€	-	mt
082	Cavo telefonico 31CP	CAVO 31 CP LSZH			200	€	-	mt
083	Cavo telefonico 50CP	CAVO 50 CP LSZH			200	€	-	mt
084	Cavo telefonico 100CP con armatura da esterno	CAVO 100 CP Telefonico con armatura da esterno LSZH			40	€	-	mt
085	Piattina 4 fili	Solo fornitura Cavo piattina Telefonica 4 fili bobina 100m			5	€	-	bobina
086	Piattina 6 fili	Solo fornitura Cavo piattina Telefonica 6 fili bobina 100m			5	€	-	bobina
087	Cavo UTP 5e	Bobina cavo UTP cat 5e mt 305			5	€	-	bobina
088	Bretella 4 CP da 1 m.	BRETELLA 4 COPPIE 110/RJ45 1m			20	€	-	Pz
089	Bretella 4 CP da 2 m.	BRETELLA 4 COPPIE 110/RJ45 2m			20	€	-	Pz
090	Cavo S110-Rj45 4 Cp, 2m.	Patch cord S110-RJ45 da 2 mt.a 4cp			50	€	-	Pz
091	Cavo S110-Rj45 4 Cp, 3m.	Patch cord S110-RJ45 da 3 m a 4cp			50	€	-	Pz
092	Cavo S110-Rj12 2 Cp, 3m	Patch utp S110-RJ12 a 2 cp da 3 mt			10	€	-	Pz
093	Cavo Rj45-Rj11 2 Cp, 3m.	Patch cord Rj45-Rj11 da 3 m a 2cp			10	€	-	Pz
094	Cavo Rj45-Rj45 Cross, 3m	Patch utp cat 5 Rj45-Rj45 in cat 5e CROSS da 3 mt			20	€	-	Pz
095	Plug RJ11	Solo fornitura Plug - RJ11 kit da 100pz			10	€	-	100 pz
096	Plug RJ45	Solo fornitura Plug - RJ45 kit da 100pz			10	€	-	100 pz
097	Apertura Pozzetti	Apertura pozzetto			10	€	-	Pz
098	Carotatura orizzontale fino a 80 cm.	CAROTATURA ORIZZONTALE DIAMETRO 32 mm IN MURO PIENO, fino ad un massimo di profondità di 80 cm.			30	€	-	a corpo
099	Carotatura verticale fino a 80 cm.	CAROTATURA VERTICALE DIAMETRO 32 mm SU SOLETTA, fino ad un massimo di profondità di 80 cm.			30	€	-	a corpo
100	Pali	Pali per tesate comprensivi di scavi e posa altezza min 450 cm			5	€	-	a corpo
101	Carotatura orizzontale da 0 a 40 cm.	CAROTATURA ORIZZONTALE DIAMETRO 32 mm IN MURO PIENO, fino ad un massimo di profondità di 40 cm.			40	€	-	a corpo
102	Carotatura verticale da 0 a 40 cm.	CAROTATURA VERTICALE DIAMETRO 32 mm SU SOLETTA, fino ad un massimo di profondità di 40 cm.			40	€	-	a corpo
103	Tesate	FORNITURA IN OPERA TESATE PER ATTRAVERSAMENTI ESTERNI COMPRESIVO DI FUNE DI GUARDIA, TENDICAVO, CAVO, FASCETTE, ECC. Realizzazione "chiavi in mano".			100	€	-	mt
104	Scavi	Realizzazione di scavo con interrimento di almeno 2 tubi in PVC pesante diametro minimo 100mm, comprensivo di tombinatura rompitratta con tombini di almeno 50x50 mm con coperchio carrabile, con distanza tra i tombini non superiore ai 30 mt. In caso di distanza inferiore ai 30 mt fornire almeno due tombini ad inizio e fine scavo. Realizzazione "chiavi in mano" comprensiva di ripristino del manto originale (asfalto, terra, etc..).			100	€	-	mt

105	Canalina stondata 3 scomparti	Canalina stondata a 3 scomparti (tipo Bocchiotti) Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			160	€	-	mt
106	Canalina stondata 5 scomparti	Canalina stondata a 5 scomparti (tipo Bocchiotti) Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			40	€	-	mt
107	Canaline 10x22	CANALINA in PVC da parete, soffitto, sotto pavimento flottante mm 20 X 10 CIRCA A 1 SCOMPARTO Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			320	€	-	mt
108	Canaline 40 X 20 a 2 scomparti	CANALINA in PVC da parete, soffitto, sotto pavimento flottante mm 40 X 20 CIRCA A 2 SCOMPARTI Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			160	€	-	mt
109	Canaline 60 X 60 a 2 scomparti	CANALINA in PVC da parete, soffitto, sotto pavimento flottante mm 60 X 60 CIRCA A 2 SCOMPARTI Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			80	€	-	mt
110	Canaline 120 X 80 multiscomparto	CANALINA in PVC da parete, soffitto, sotto pavimento flottante mm 120 X 80 CIRCA MULTISCOMPARTO Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			50	€	-	mt
111	Canaline 200 X 80 multiscomparto	CANALINA in PVC da parete, soffitto, sotto pavimento flottante mm 200 X 80 CIRCA MULTISCOMPARTO Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			50	€	-	mt
112	CANALI PORTACAVI 40x60	CANALI portacavi in lamiera zincata mm 40 X 60. Completa di coperchio, pezzi speciali (curve, raccordi ecc...) e di staffe a soffitto o a parete.			10	€	-	mt
113	CANALI PORTACAVI 60x120	CANALI portacavi in lamiera zincata mm 60 X 120. Completa di coperchio, pezzi speciali (curve, raccordi ecc...) e di staffe a soffitto o a parete.			10	€	-	mt
114	CANALI PORTACAVI 80x150	CANALI portacavi in lamiera zincata mm 80 X 150. Completa di coperchio, pezzi speciali (curve, raccordi ecc...) e di staffe a soffitto o a parete.			30	€	-	mt
115	CANALI PORTACAVI 100x300	CANALI portacavi in lamiera zincata mm 100 X 300. Completa di coperchio, pezzi speciali (curve, raccordi ecc...) e di staffe a soffitto o a parete.			30	€	-	mt
116	Tubi flessibili in PVC 20 mm a vista	FORNITURA E POSA TUBO FLESSIBILE in PVC DA 20 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			50	€	-	mt
117	Tubi flessibili in PVC 32 mm a vista	FORNITURA E POSA TUBO FLESSIBILE in PVC DA 32 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			50	€	-	mt
118	Tubi flessibili in PVC 40 mm a vista	FORNITURA E POSA TUBO FLESSIBILE in PVC DA 40 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			10	€	-	mt
119	Tubi flessibili in PVC 50 mm a vista	FORNITURA E POSA TUBO FLESSIBILE in PVC DA 50 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali)			10	€	-	mt

120	Tubo rigido in PVC 25 mm.	FORNITURA E POSA TUBO RIGIDO in PVC DA 25 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali e scatole di derivazione almeno ogni 10 mt)			350	€	-	mt
121	Tubo rigido in PVC 32 mm.	FORNITURA E POSA TUBO RIGIDO in PVC DA 32 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali e scatole di derivazione almeno ogni 10 mt)			350	€	-	mt
122	Tubo rigido in PVC 50 mm.	FORNITURA E POSA TUBO RIGIDO in PVC DA 50 mm. di diametro posato a vista con graffette a collare. Complete di accessori (curve, angoli, raccordi, terminali e scatole di derivazione almeno ogni 10 mt)			60	€	-	mt
123	Installazione centralino fino a 24 interni	Installazione Centralino Intercomunicante fino a 24 l.i. con permutazione completa (compreso cavo di raccordo multicoppia) su armadio di rete o box. Apparecchiatura fornita dall'Amministrazione.			15	€	-	a corpo
124	Installazione centralino fino a 56 interni	Sola installazione Centralino Intercomunicante fino a 56 l.i. con permutazione completa (compreso cavo di raccordo multicoppia) su armadio di rete o box. Apparecchiatura fornita dall'Amministrazione.			10	€	-	a corpo
125	Disinstallazione intercomunicante	Disinstallazione centralini fino a 10LU/56LI e relativo box telefonico - Escluso telefoni. Trasporto presso magazzino Amministrazione o smaltimento se fuori uso. Pulizia rete.			25	€	-	a corpo
126	Disinstallazione PABX a muro	Disinstallazione centrale a muro MD, relativo box telefonico e gruppo di continuità - Escluso telefoni. Trasporto presso magazzino Amministrazione o smaltimento se fuori uso. Pulizia rete.			20	€	-	a corpo
127	Disinstallazione PABX ad armadio	Disinstallazione centrale armadio MD, relativo box telefonico e gruppo di continuità - Escluso telefoni. Trasporto presso magazzino Amministrazione o smaltimento se fuori uso. Pulizia rete.			15	€	-	a corpo
128	Disinstallazione UPS a pavimento	Disinstallazione UPS a pavimento. Trasporto presso magazzino Amministrazione o smaltimento se fuori uso. Pulizia rete.			10	€	-	a corpo
129	Disinstallazione UPS da rack	Disinstallazione UPS da rack. Trasporto presso magazzino Amministrazione o smaltimento se fuori uso. Pulizia rete.			5	€	-	a corpo
130	Tasloco linea urbana, ISDN, ADSL, interno derivato	TRASLOCO LINEA con relative permutazioni - esclusa canalina e borchia telefonica			100	€	-	a corpo
131	DISINSTALLAZIONE interno o pdl	Pulizia vecchia rete: eliminazione singolo interno o pdl - Pulizia completa: disinstallazione di tutto il materiale relativo al punto da smantellare. Smantellamento apparati di telecomunicazione (ripetitori di chiamata, badenia, commutatori, pabx , ...).			1000	€	-	a corpo
132	Commutatore telefonico 2 vie	FORNITURA E POSA COMMUTATORI telefonici A DUE VIE completo di cavo telefonica a 2 cp			5	€	-	Pz
133	Suoneria	FORNITURA E POSA SUONERIA SUPPLEMENTARE			5	€	-	Pz
134	Ripetitore di chiamata	FORNITURA E POSA RIPETITORE DI CHIAMATA			5	€	-	Pz
135	Badenia	FORNITURA E POSA BADENIA			5	€	-	Pz
136	Segnalatore luminoso	FORNITURA E POSA SEGNALATORE LUMINOSO A PARETE			5	€	-	Pz
137	Trillo	Suoneria elettronica supplementare			5	€	-	Pz

