



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI NATATORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.
ANNO 2014**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:

Arch. Vincenzo ORLANDO

Servizio Edilizia Sportiva - Corso Ferrucci, 122 Torino (TO)

COMPUTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Giuseppe SANTACROCE)



CITTA' DI TORINO - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NATATORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. Anno 2014
 COMPUTO ONERI DI SICUREZZA
 Prezzario Regione Piemonte 2013

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quantità	Totale
28	28	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)				
28	28.A05	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))				
28	28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.				
28	28.A05.E55.005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	3,90	100,00	390,00
28	28.A05.E55.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,95	70,00	66,50
28	28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.				
28	28.A20.A10.005	posa e nolo fino a 1mese	cad	8,80	10,00	88,00
28	28.A20.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,50	10,00	15,00
28	28.A20.A15	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:				
28	28.A20.A15.005	posa e nolo fino a 1 mese	cad	7,50	10,00	75,00
28	28.A20.A15.010	solo nolo per ogni mese successivo	cad	0,60	10,00	6,00
28	28.A20.A17	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm				
28	28.A20.A17.005	riempito con graniglia peso 13 kg	cad	1,49	20,00	29,80
28	28.A20.A17.010	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	1,08	20,00	21,60
28	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della				
28	28.A20.A20.005	Cartello LxH=35x12,50cm - d=4,00 m	cad	0,50	5,00	2,50
28	28.A20.A20.010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	1,50	2,00	3,00
28	28.A20.C05	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria				
28	28.A20.C05.005	con batteria a 6V	cad	9,50	8,00	76,00
28	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della				
28	28.A05.E25.005	misurato a metro lineare posto in opera	m	0,40	100,00	40,00
28	28.A05.E30	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione				
28	28.A05.E30.015	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese	m	10,50	20,00	210,00
28	28.A05.E30.020	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo	m	2,70	20,00	54,00
28	28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	4,70	20,00	94,00
28	28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,70	20,00	14,00
		RIUNIONI DI COORDINAMENTO				
		Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano				
		(EURO quarantacinque/70)	h	45,70	6	274,20
	Totale					1.459,60

Torino, 5/12/13

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
 Arch. Vincenzo ORLANDO

Vincenzo Orlando