

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
		LAVORI							
		<u>ABBATTIMENTO ALBERO</u>							
		Lavori a Misura							
		OS24 - VERDE E ARREDO URBANO							
1	20.A27.L00	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate							
	015	Per piante di altezza da m 21 a m 30		cad	1,00	283,15	283,15	99,22	35,04 %
		TOTALE ABBATTIMENTO ALBERO					283,15		
		<u>DEMOLIZIONE PASSERELLA E SCALETTE</u>							
		Lavori a Misura							
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							
2	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti							
	005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.		kg	8144,923	2,01	16.371,30	13.475,22	82,31 %
3	01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di							
	005	Con una superficie di almeno m² 0,50		m²	27,88	14,71	410,11	386,86	94,33 %
4	01.A02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a							
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		m³	17,368	173,84	3.019,25	2.596,86	86,01 %
		TOTALE DEMOLIZIONE PASSERELLA E SCALETTE					19.800,66		
		<u>DEMOLIZIONE PALCO TEATRO</u>							
		Lavori a Misura							
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							
5	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
6	005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.		kg	179,000	2,01	359,79	296,14	82,31 %
	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei							
	005	Con una superficie di almeno m ² 0,50		m ²	174,00	12,07	2.100,18	2.097,87	99,89 %
7	01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei							
	030	In legno		m ²	68,00	8,75	595,00	595,00	100,00 %
8	01.A02.A90	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei							
	005	Della piccola e della grossa orditura di tetti.		m ²	68,00	16,14	1.097,52	984,15	89,67 %
9	01.A02.B80	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento							
	005	Staffe, ganci e simili		cad	120,00	5,43	651,60	651,60	100,00 %
10	01.A18.C75	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la							
	005	Sino all'altezza di m 4		cad	20,00	23,93	478,60	450,70	94,17 %
		TOTALE DEMOLIZIONE PALCO TEATRO					5.282,69		
		<u>REALIZZAZIONE DI RAMPE IN C.A.</u>							
		Lavori a Misura							
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							
11	01.A04.F75	Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con							
	020	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C		kg kg	2369,093 1038,941				
					3408,034	1,47	5.009,81	314,12	6,27 %
12	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,							
	010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		m ³	156,998	3,86	606,01	127,57	21,05 %
13	01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
14	010	Eseguito con 150 kg/m³		m³	29,033	64,13	1.861,89		
	01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa							
15	005	In strutture di fondazione		m³	29,033				
				m³	72,583	20,30	2.062,80	451,75	21,90 %
					101,616				
16	01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa							
	015	In strutture armate		m³	24,942				
17				m³	37,548				
				m³	1,740	24,74	1.589,05	570,95	35,93 %
					64,230				
18	01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,							
	005	In legname di qualunque forma		m²	41,58				
19				m²	242,20				
				m²	23,20	40,51	12.435,76	11.545,37	92,84 %
					306,98				
17	01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,							
	005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30.		m³	72,583				
18				m³	24,942				
				m³	37,548	108,49	14.842,84		
				m³	1,740				
					136,813				
18	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,							
	005	Di calcestruzzo cementizio armato		m³	72,583				
19				m³	24,942				
				m³	37,548	8,12	1.110,92	782,30	70,42 %
				m³	1,740				
					136,813				
19	01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica eletrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti							
	005	...		m²	580,66				
				m²	231,39				
					812,05	13,07	10.613,49	7.383,80	69,57 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
20	01.A04.F00 015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti		kg kg kg	4380,700 3003,840 343,476				
					7728,016	1,55	11.978,42	6.313,83	52,71 %
21	01.A11.A40 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per		m ²	1619,73	3,35	5.426,10	4.397,31	81,04 %
22	01.A23.A80 005	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo Per superficie di almeno m ² 0,20		m ²	231,39	10,85	2.510,58	2.094,07	83,41 %
23	04.P83.D01 005	Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente Passaggi pedonali, linee di arresto		m ²	231,39	25,51	5.902,76		
24	01.A05.A80 035	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10.		m ³	4,124	401,38	1.655,29	1.041,18	62,90 %
25	01.A01.B87 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, Eseguito con mezzo meccanico		m ³	93,569	7,97	745,74	226,48	30,37 %
26	01.A01.B95 010	Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la Per uno spessore minimo di 30 cm		m ³	136,901	20,68	2.831,11	631,90	22,32 %
27	01.P08.N55 010	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da larghezza cm 20 portata utile cm 16.5		m	9,20	32,36	297,71		
28	01.P18.A70 025	Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 4		m ²	6,31	104,55	659,71		
29	01.A12.H20	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	005	Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1		m²	6,31	88,36	557,55	553,76	99,32 %
30	25.P02.C45 005	GIUNTO DI DILATAZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE, Giunto di dilatazione in gomma armata per dilatazioni inferiori a mm 50, completo di tutti gli		m	29,00	154,74	4.487,46		
31	01.A20.E60 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili		m²	89,46	3,34	298,80	288,88	96,68 %
32	01.A20.E30 010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci esterni		m²	89,46	9,00	805,14	610,22	75,79 %
33	01.A10.B20 005	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5		m²	89,46	10,43	933,07	887,44	95,11 %
34	01.A20.A10 005	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni Per superfici di almeno m² 4		m²	89,46	2,70	241,54	189,90	78,62 %
		TOTALE REALIZZAZIONE DI RAMPE IN C.A.					89.463,55		
		<u>REALIZZAZIONE PASSERELLA LATO DESTRO</u>							
		Lavori a Misura							
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							
35	01.A02.B40 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di Con una superficie di almeno m² 0,50		m²	0,45	14,71	6,62	6,24	94,26 %
36	01.A02.A10 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		m³	0,450	97,87	44,04	40,29	91,49 %
37	01.A02.C00 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei Con una superficie di almeno m² 0,50		m²	4,80	12,07	57,94	57,88	99,90 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
38	01.A18.A25 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione chiodata o bullonata		kg	3293,509	4,58	15.084,27	11.080,90	73,46 %
39	01.A02.B20 040	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m ² 0,10		m ³	0,384	1.365,32	524,28	521,08	99,39 %
40	01.A17.A30 030	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le In castagno (Castanea sativa)		m ³	1,539	1.744,66	2.685,03	1.232,97	45,92 %
41	01.A20.F90 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese		m ²	77,90	18,03	1.404,54	1.302,57	92,74 %
42	01.A20.F50 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche Di manufatti esterni		m ²	77,90	10,51	818,73	763,38	93,24 %
43	01.A20.F32 005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad A due riprese		m ²	51,30	13,44	689,47	569,92	82,66 %
44	01.A18.A20 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata		kg	3293,509	2,63	8.661,93	8.264,35	95,41 %
45	01.A17.B30 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e In qualsiasi legname		m ²	6,95	38,30	266,19	259,48	97,48 %
46	01.A17.B00 057	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60		m	6,95	276,87	1.924,25	1.037,94	53,94 %
47	01.P20.B03 020	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB		m ²	3,58	71,05	254,36		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
48	01.A15.A10 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo Vetri antisfondamento		m ²	3,58	37,70	134,97	134,63	99,75 %
49	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia		cad	1,00	218,77	218,77		
50	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno		cad	1,00	65,87	65,87	62,69	95,17 %
51	01.A17.G00 005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno		m ²	6,95	27,62	191,96	189,56	98,75 %
52	02.P90.U20 020	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere ...		m	10,07	90,05	906,80	642,47	70,85 %
53	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)		m ²	1,01	41,37	41,78	32,00	76,59 %
TOTALE REALIZZAZIONE PASSERELLA LATO DESTRO							33.981,80		
<u>REALIZZAZIONE PASSERELLA LATO SINISTRO</u>									
Lavori a Misura									
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
54	01.A02.B40 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di Con una superficie di almeno m ² 0,50		m ²	0,45	14,71	6,62	6,24	94,26 %
55	01.A02.A10 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		m ³	0,450	97,87	44,04	40,29	91,49 %
56	01.A02.C00 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei Con una superficie di almeno m ² 0,50		m ²	4,80	12,07	57,94	57,88	99,90 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
57	01.A18.A25 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione chiodata o bullonata		kg	3293,509	4,58	15.084,27	11.080,90	73,46 %
58	01.A02.B20 040	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m ² 0,10		m ³	0,384	1.365,32	524,28	521,08	99,39 %
59	01.A17.A30 030	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le In castagno (Castanea sativa)		m ³	1,539	1.744,66	2.685,03	1.232,97	45,92 %
60	01.A20.F90 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese		m ²	77,90	18,03	1.404,54	1.302,57	92,74 %
61	01.A20.F50 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche Di manufatti esterni		m ²	77,90	10,51	818,73	763,38	93,24 %
62	01.A20.F32 005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad A due riprese		m ²	51,30	13,44	689,47	569,92	82,66 %
63	01.A18.A20 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata		kg	3293,509	2,63	8.661,93	8.264,35	95,41 %
64	01.A17.B30 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e In qualsiasi legname		m ²	6,95	38,30	266,19	259,48	97,48 %
65	01.A17.B00 057	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60		m	6,95	276,87	1.924,25	1.037,94	53,94 %
66	01.P20.B03 020	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB		m ²	3,58	71,05	254,36		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
67	01.A15.A10 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo Vetri antisfondamento		m ²	3,58	37,70	134,97	134,63	99,75 %
68	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia		cad	1,00	218,77	218,77		
69	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno		cad	1,00	65,87	65,87	62,69	95,17 %
70	01.A17.G00 005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno		m ²	6,95	27,62	191,96	189,56	98,75 %
71	02.P90.U20 020	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere ...		m	10,07	90,05	906,80	642,47	70,85 %
72	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)		m ²	1,01	41,37	41,78	32,00	76,59 %
TOTALE REALIZZAZIONE PASSERELLA LATO SINISTRO							33.981,80		
REALIZZAZIONE PASSERELLA LATO TEATRO									
Lavori a Misura									
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
73	01.A02.B40 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di Con una superficie di almeno m ² 0,50		m ²	0,45	14,71	6,62	6,24	94,26 %
74	01.A02.A10 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		m ³	0,450	97,87	44,04	40,29	91,49 %
75	01.A02.C00 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei Con una superficie di almeno m ² 0,50		m ²	4,80	12,07	57,94	57,88	99,90 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
76	01.A18.A25 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione chiodata o bullonata		kg	3038,054	4,58	13.914,29	10.221,44	73,46 %
77	01.A02.B20 040	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m ² 0,10		m ³	0,384	1.365,32	524,28	521,08	99,39 %
78	01.A17.A30 030	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le In castagno (Castanea sativa)		m ³	1,377	1.744,66	2.402,40	1.103,18	45,92 %
79	01.A20.F90 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese		m ²	69,70	18,03	1.256,69	1.165,45	92,74 %
80	01.A20.F50 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche Di manufatti esterni		m ²	69,70	10,51	732,55	683,03	93,24 %
81	01.A20.F32 005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad A due riprese		m ²	45,90	13,44	616,90	509,93	82,66 %
82	01.A18.A20 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata		kg	3038,054	2,63	7.990,08	7.623,34	95,41 %
83	01.A17.B30 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e In qualsiasi legname		m ²	6,95	38,30	266,19	259,48	97,48 %
84	01.A17.B00 057	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60		m	6,95	276,87	1.924,25	1.037,94	53,94 %
85	01.P20.B03 020	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB		m ²	3,58	71,05	254,36		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
86	01.A15.A10 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo Vetri antisfondamento		m ²	3,58	37,70	134,97	134,63	99,75 %
87	01.P14.C19 005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con Con funzionamento dall'esterno con maniglia		cad	1,00	218,77	218,77		
88	01.A18.G10 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno		cad	1,00	65,87	65,87	62,69	95,17 %
89	01.A17.G00 005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno		m ²	6,95	27,62	191,96	189,56	98,75 %
90	02.P90.U20 020	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere ...		m	10,07	90,05	906,80	642,47	70,85 %
91	01.A17.A80 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)		m ²	1,01	41,37	41,78	32,00	76,59 %
TOTALE REALIZZAZIONE PASSERELLA LATO TEATRO							31.550,74		
<u>RINGHIERE E SEDUTE</u>									
Lavori a Misura									
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
92	01.A20.F90 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese		m ²	51,38	18,03	926,38	859,12	92,74 %
93	01.A20.F50 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di manufatti esterni		m ²	51,38	10,51	540,00	503,50	93,24 %
94	01.A18.B70 005	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali		kg	777,492	6,04	4.696,05	3.977,08	84,69 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
95	01.A18.B70 015	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari		kg	76,928	11,14	856,98	760,31	88,72 %
96	01.A18.C00 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili		kg	856,728	1,65	1.413,60	1.362,00	96,35 %
97	01.P14.N00 005	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, In ferro		kg	1,316	19,38	25,50		
TOTALE RINGHIERE E SEDUTE							8.458,51		
<u>LUCIDATURA PAVIMENTO TEATRO</u>									
Lavori a Misura									
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
98	02.P75.R50 010	Lucidatura in opera (compresa levigatura): marmo bianco comune		m²	68,00	15,53	1.056,04		
99	02.P75.R35 010	Levigatura di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico con scaglie e simili ...		m²	68,00	10,11	687,48		
100	02.P75.R30 010	Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a base di cemento e resine (fino ad un ...		m²	68,00	11,43	777,24		
101	02.P75.R25 010	Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante ad acqua per palchetti e, ...		m²	68,00	13,79	937,72	707,88	75,49 %
TOTALE LUCIDATURA PAVIMENTO TEATRO							3.458,48		
<u>DECORAZIONI</u>									
Lavori a Misura									
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI									
102	01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
103	005 01.A20.A50	Per superfici di almeno m ² 4 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni		m ²	50,00	16,39	819,50	267,98	32,70 %
104	005 01.A20.E60	Per superfici di almeno m ² 4 Applicazione fissativo		m ²	600,00	1,86	1.116,00	890,57	79,80 %
105	005 01.A20.E30	Su soffitti e pareti interne Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad		m ²	600,00	1,65	990,00	983,37	99,33 %
	005	Su intonaci interni		m ²	600,00	4,36	2.616,00	1.637,09	62,58 %
		TOTALE DECORAZIONI					5.541,50		
		<u>REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO CON PERCORSO</u>							
		Lavori a Misura							
		OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI							
106	01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato,		m ³	7,045	97,87	689,49	630,75	91,48 %
	010	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.							
107	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,		m ³	23,625	3,86	91,19	19,20	21,05 %
	010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
108	01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,		m ²	10,24	40,51	414,82	385,12	92,84 %
	005	In legname di qualunque forma							
109	01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		kg	141,537				
	015	In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti		kg	2,036				
					143,573	1,55	222,54	117,31	52,71 %
110	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o		m ³	5,120	79,25	405,76	405,76	100,00 %
	080	In assenza d'acqua							
111	01.P03.B00	Ghiaia naturale scevra di materie terrose							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	005	di cava		m³	4,795	12,34	59,17		
112	01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di							
	025	Ghiaia naturale sparsa a mano		m³	4,795	21,14	101,37	101,37	100,00 %
113	01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali							
	010	Per spessore finito fino a 30 cm		m²	50,69				
				m²	50,69				
					101,38	1,32	133,82	64,12	47,92 %
114	01.P03.B20	Misto frantumato (stabilizzato)							
	005	...		m³	17,981	23,24	417,88		
115	01.A22.B00	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni							
	040	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi		m²	50,69	12,35	626,02	212,22	33,90 %
116	19.P03.A15	FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIA							
	040	Formazione di tappetino in malta bituminosa fine 0,6mm stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume		m²	50,69	7,52	381,19		
117	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,							
	010	A lavorazione saldata		kg	49,589	4,09	202,82	142,58	70,30 %
118	01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche							
	005	Di manufatti esterni, a due riprese		m²	29,64	18,03	534,41	495,61	92,74 %
119	01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche							
	005	Di manufatti esterni		m²	29,64	10,51	311,52	290,46	93,24 %
120	01.A18.B50	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di							
	005	In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte		kg	470,976	8,02	3.777,23	2.312,04	61,21 %
121	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralici, capriate, pilastri e simili							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata		kg	49,589	2,63	130,42	124,43	95,41 %
122	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine		kg	12,190	2,75	33,52	22,85	68,17 %
123	01.A18.A70 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone		kg	12,190	3,88	47,30	45,83	96,89 %
124	01.A04.B12 010	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, A mano		m³	2,100	182,89	384,07	240,16	62,53 %
125	01.A04.C00 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate		m³	2,100	116,14	243,89	243,89	100,00 %
126	01.A18.C00 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili		kg	470,976	1,65	777,11	748,75	96,35 %
127	01.P13.G80 010	Serratura elettrica a scatola con ferrogliera, due giri con chiavi, tipo Yale Per cancelli esterni		cad	1,00	89,01	89,01		
128	02.P90.U20 020	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere ... OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI		m	7,40	90,05	666,37	472,12	70,85 %
129	06.P10.A03 030	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm		m	50,00	5,20	260,00		
130	06.P21.A01 015	Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti motore monofase 1.0 hp, carico max 2000 kg		cad	1,00	474,24	474,24		
131	06.P21.A01 020	Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti centraliNa comando programmabile canc. fino 1 hp		cad	1,00	210,08	210,08		
132	06.P21.A01 045	Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti cologniNa per selettore a chiave		cad	2,00	39,01	78,02		
TOTALE REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO CON PERCORSO							11.763,26		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
		<u>OPERE IN SICUREZZA</u>							
		Lavori a Misura							
133	N.P.SIC_1	Riunione di coordinamento (codice di sicurezza SERG10010)		cad	4,00	123,94	495,76		
134	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:							
	005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese		cad	6,00	182,00	1.092,00		
135	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:							
	010	solo nolo per ogni mese successivo		cad	24,00	20,00	480,00		
136	28.A05.B05	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere							
	005	per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m		m ²	96,00	12,50	1.200,00		
137	28.A05.B05	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere							
	010	per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m		m ²	60,00	2,80	168,00		
138	28.A05.B10	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede,							
	005	Misurato a metro lineare posto in opera		m	123,00				
				m	6,00				
					129,00	17,00	2.193,00		
139	28.A05.D10	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,							
	005	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese		cad	1,00	450,00	450,00		
140	28.A05.D10	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		cad	11,00	200,00	2.200,00		
141	28.A05.D20	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso							
	005	USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o		cad	1,00	364,00	364,00		
142	28.A05.D20	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso							
	010	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.		cad	11,00	109,00	1.199,00		
143	28.A05.G05	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI							
	010	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il		cad	4,30	80,00	344,00		
144	28.A05.E15	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:							
	005	per sviluppo a metro quadrato per il primo mese		m ²	90,00	9,83	884,70		
145	28.A05.E15	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:							
	010	per ogni mese oltre il primo		m	360,00	2,97	1.069,20		
146	28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e							
	005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese		m	30,00	3,90	117,00		
147	28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e							
	010	solo nolo per ogni mese successivo		m	330,00	0,95	313,50		
148	28.A05.E60	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,							
	005	misurato a metro quadrato di cancello posto in opera		m ²	18,00	37,00	666,00		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
149	28.A05.F05 005	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in		cad	6,00	7,80	46,80		
150	28.A05.F05 015	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante		cad	250,00	0,15	37,50		
151	28.A10.D40 005	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e dotazione di base		cad	10,00	50,00	500,00		
152	28.A15.A05 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, temporaneo per la durata del cantiere		cad	1,00	165,00	165,00		
153	28.A20.A20 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.		cad	10,00	1,50	15,00		
154	28.A20.H05 015	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.		cad	3,00	17,40	52,20		
155	01.P25.C20 005	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino ...		m ²	96,00	5,10	489,60		
156	01.P25.C25 005	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentareper ogni mese oltre il primo, misurato in proiezione orizzontale ...		m ²	384,00	0,68	261,12		
157	28.A05.E10 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza nolo per il primo mese		m	80,00	4,00	320,00		

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
158	28.A05.E10 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza nolo per ogni mese successivo al primo		m	880,00	0,55	484,00		
159	28.A05.B32 005	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine costo primo mese		m ²	12,00	11,80	141,60		
160	28.A05.B32 010	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		m ²	132,00	0,90	118,80		
		TOTALE OPERE IN SICUREZZA					15.867,78		
		TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,03)					259.433,95		
		per lavorazioni a base d'asta (per adeguam. computo + 0,03)					243.566,17		
		per la sicurezza					15.867,78		
		SOMME A DISPOSIZIONE							
		ONERI FISCALI IVA							
		IVA su Lavori Aliquota al 4%		EURO	4%	259.433,95	10.377,36		
		Fondo incentivante (0,00%)					0,00		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					10.377,36		
		IMPORTO COMPLESSIVO					269.811,31		
		Totale Incidenza Manodopera						155.755,27	60,04 %