

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI.

QUESITO n. 2: *Riguardo alla suddetta si chiedono chiarimenti in merito alla voce - 01.P18.A40 035 - Sienite di balma o biella in lastre dello spessore di 6 cm. Non riusciamo a interpretare la detrazione applicata e inserita sia nel computo metrico che nella lista delle categorie.*

RISPOSTA: Il progetto dell'opera prevede il riutilizzo di lastre in materiale lapideo, presenti nell'area di intervento, e di cui è prevista la rimozione manuale. Nel computo metrico estimativo, alla voce 178 (prezzo 01.A23.B70.005 – quantità mq 292,45) e nella lista delle categorie, è inserita la rimozione di lastre con accatastamento in cantiere.

Alla voce 185 del computo metrico estimativo è inserita la fornitura e posa di lastre in sienite spessore cm 6 (prezzo NP01 – quantità complessiva mq 614,00), relativa alla realizzazione delle nuove pavimentazioni previste in progetto, mentre alla voce 186, successiva, (prezzo 01.P18.A40.035 – quantità mq 263,21) è prevista, in deduzione, una aliquota pari al 90% della quantità rimossa di cui alla voce 178 summenzionata.

Quindi della quantità complessiva di mq 614,00, sono stati previsti mq 263,21 da realizzarsi con la posa in opera delle lastre rimosse, mentre la rimanente parte (mq 350,79 = mq 614,00 – mq 263,21) sarà da fornire e posare in opera.

Nella valutazione economica l'offerente dovrà, pertanto, tener conto che la lavorazione relativa a "Fornitura e posa di lastre in sienite spessore cm 6" (prezzo NP01 – quantità mq 614,00) dovrà essere eseguita recuperando, in parte, le lastre di cui è prevista la rimozione nella medesima area di intervento.

Tale condizione potrà essere valutata, nell'ambito dell'offerta economica, tramite la riga della lista delle categorie corrispondente al prezzo 01.P18.A40.035, che contiene una quantità negativa (-263,21 mq) e, conseguentemente, darà luogo ad un importo negativo del prodotto (quantità x prezzo) nella settima colonna.

Concettualmente tale importo negativo ridurrà quello della riga con il prezzo NP01.

La quantificazione di tale riduzione (che inciderà sul prezzo offerto determinato tramite somma algebrica) è correlata alla capacità tecnica dell'offerente in termini di recupero delle lastre esistenti, che in progetto prevede già uno sfrido del 10% rispetto alle superfici di pavimentazione esistente e destinata alla rimozione.