



# CITTA' DI TORINO


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI  
PATRIMONIO E VERDE

SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

Allegato n° 08


## MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI

Progettisti:

arch. Marco MICHELOTTI 


geom. Salvatore RIZZO 

Coordinatore della Sicurezza  
in fase di Progettazione:

arch. Marco MICHELOTTI 

Collaboratori:

geom. Marco SCOLLO 

Responsabile del Procedimento: arch. Dario SARDI 

## PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

ANALISI NUOVI PREZZI

NOME-FILE Scala Plot  
Scala\_Plot

RIFERIMENTO

SCALA  
1:1

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	OTT. 2015	arch. Marco MICHELOTTI
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO

AP

**ANALISI NP01**

**Struttura di rinforzo per pareti mobili**

Provista e posa in opera di sistema in struttura metallica, utile al rinforzo delle pareti mobili esistenti in pannelli di truciolato rivestito. A seconda della preesistenza (parete mobile tra due pilastri in C.A. contigui, oppure parete mobile libera) si dovrà realizzare una struttura metallica in grado di vincolare la parete mobile alla struttura portante in C.A. dell'edificio (riferimento: elaborato grafico D03). Nella lavorazione viene anche ricompresa la rimozione (con accatastamento in loco) della controsoffittatura del corridoio in pannelli 60x60 cm ed il suo riadattamento al fine di riposizionare correttamente il controsoffitto medesimo.

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
<b>1 - Materiali e/o lavorazioni</b>					
01.P12.E25.010	Profilato in acciaio inox normale	kg	2,300	€ 3,83	€ 8,81
01.A09.L70.005	Posa in opera dei profilati in acciaio	kg	2,300	€ 2,75	€ 6,33
01.P14.L20.005	Viti e ribattini	kg	0,200	€ 4,10	€ 0,82
04.P81.E10.010	Tassello inox	cad	1,00	€ 2,20	€ 2,20
01.A08.A40.015	Posa in opera di tassello	cad	1,00	€ 4,22	€ 4,22
<b>2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera</b>					
01.P25.A35.005	Nolo di trabattello H: 3,00 m (euro 8,13 X 3)	mese	0,100	€ 24,39	€ 2,44
01.P25.A40.005	Nolo di base per trabattello	cad	0,25	€ 18,79	€ 4,70
<b>3 - Manodopera per la realizzazione</b>					
3.01	Operaio specializzato	ora	0,19	€ 28,64	€ 5,44
3.02	Operaio qualificato	ora		€ 26,60	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		€ 23,95	€ 0,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>					<b>€ 34,95</b>
4 - Spese generali		%	13,00	€ 34,95	€ 4,54
5 - Totale parziale + spese generali					€ 39,50
6 - Utile d'impresa		%	10,00	€ 39,50	€ 3,95
<b>TOTALE PREZZO NETTO</b>					<b>€ 43,45</b>
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
8 - Arrotondamento					€ 0,05
<b>TOTALE COMPLESSIVO AL m</b>					<b>€ 43,50</b>
Incidenza mano d'opera:					<b>27,05%</b>