



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Edilizia Scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

**RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 5 E 6
AREA NORD
BILANCIO 2015**

ANALISI NUOVI PREZZI

Torino,

Coordinatore Progettazione

(Arch. Eliana ZAGO)

I Progettisti

(Arch. Onofrio CARRUBA)

(Geom. Luca FINOTTI)

**Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente Servizio Edilizia Scolastica**
(Arch. Isabella QUINTO)

NP_SIC_01 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso il trasporto, il montaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione dell'uso (PIMUS) e della progettazione prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e i sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)

PER I PRIMI TRENTA GIORNI

MQ

Euro 5,65

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione elementare o fornitura	lavorazione	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A75 005	NOLO DI PONTEGGIO		mq	1,000	6,22	6,22	100,00
PREZZO NETTO							6,22	100,00
A dedurre utile d'impresa (10%)							-0,57	
TOTALE PREZZO IN EURO							5,65	

NP_SIC_02 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTI O A CAVALLETTI.

Nolo di ponteggio tubolare esterno in tubo giunto o cavalletti.

PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO

MQ

Euro 1,49

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A60 010	NOLO DI PONTEGGIO	mq	1,000	1,64	1,64	100,00
PREZZO NETTO						1,64	100,00
Totale parziale						1,64	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,15	
TOTALE PREZZO IN EURO						1,49	

NP_SIC_03 NOLO DI PIANO DI LAVORO

Nolo di piano di lavoro per ponteggi eseguito con tavolati dello spessore di cm 5,00 e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiede, botole e scale di collegamento. La misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano.

PER OGNI MESE

MQ

Euro 2,29

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A91 005	'NOLO DI PIANO DI LAVORO	mq	1,000	2,52	2,52	100,00
PREZZO NETTO						2,52	100,00
Totale parziale						2,52	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,23	
TOTALE PREZZO IN EURO						2,29	

NP_SIC_04

NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO GIUNTO DI QUALSIASI FORMA

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo giunto di qualsiasi forma e progetto appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani di campagna, o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio La misura viene effettuata per l'effettiva superficie del piano di lavoro

PER OGNI MESE

MQ

Euro 20,52

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.C15 005	Nolo di piano di lavoro, fino altezza a mt 5,00 di altezza per i primi 30 giorni	mq	1,000	22,57	22,57	100,00
PREZZO NETTO						22,57	100,00
Totale parziale						22,57	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-2,05	
TOTALE PREZZO IN EURO						20,52	

NP_SIC_05

NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO GIUNTO DI QUALSIASI FORMA

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo giunto di qualsiasi forma e progetto appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani di campagna, o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio La misura viene effettuata per l'effettiva superficie del piano di lavoro

PER OGNI MESE

MQ

Euro 2,37

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione elementare o fornitura	lavorazione	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.C15 005	Nolo di piano di lavoro, fino altezza a mt 5,00 di altezza per i primi 30 giorni		mq	1,000	2,61	2,61	100,00
PREZZO NETTO							2,61	100,00
Totale parziale							2,61	
A dedurre utile d'impresa (10%)							-0,24	
TOTALE PREZZO IN EURO							2,37	

NP_SIC_06 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTI O A CAVALLETTI.

Nolo di ponteggio tubolare esterno in tubo giunto o cavalletti.

PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO

MQ

Euro 8,46

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione elementare o fornitura	lavorazione	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A60 005	NOLO DI PONTEGGIO		mq	1,000	9,31	9,31	100,00
PREZZO NETTO							9,31	100,00
Totale parziale							9,31	
A dedurre utile d'impresa (10%)							-0,85	
TOTALE PREZZO IN EURO							8,46	