



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
Servizio Edilizia Scolastica

**PROGETTO ESECUTIVO**

**RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD  
VIA STAMPINI – LA MARCHESA**

**BILANCIO 2015**

**ANALISI NUOVI PREZZI**

Torino,

**Coordinatore Progettazione**  
Arch. Eliana ZAGO

-----

**Il Progettista**  
Arch. Cinzia SIMONE

-----

**Il Responsabile del Procedimento e  
Dirigente Servizio Edilizia Scolastica**  
Arch. Isabella QUINTO

-----

**NP\_SIC RIUNIONE DI COORDINAMENTO**  
**\_01**

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa, titolare ed altri soggetti (subappaltatori, lavoratori autonomi ecc.) approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

per ogni partecipante richiesto dal Coordinatore intervenuto e qualificato come lavoratore dipendente

**cad. Euro 57,96**

**(EURO Cinquantasette/96 )**

n. ord.	Elenco prezzi Regione Piemonte edizione 2013 o nuovo prezzo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P01.A20.005	Operaio qualificato	ora	2,000	31,88	63,76	100,000%
2			ora				
4							
3							
15							
16							
<b>PREZZO NETTO</b>						<b>63,76</b>	<b>100,000%</b>
A dedurre utile d'impresa (10%)						-5,80	
Totale parziale						<b>57,96</b>	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO/CAD</b>						<b>57,96</b>	

**NP\_SIC\_02 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTO O A CAVALLETTI**

Nolo di ponteggio tubolare esterno in tubo giunto o cavalletti.

PER I PRIMI TRENTA GIORNI

MQ

**Euro 8,73**

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A60 005	NOLO DI PONTEGGIO	mq	1,000	9,60	9,60	100,00
<b>PREZZO NETTO</b>						9,60	100,00
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,87	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO</b>						8,73	

**NP\_SIC\_03 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTI O A CAVALLETTI.**

Nolo di ponteggio tubolare esterno in tubo giunto o cavalletti.

PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO

MQ

**Euro 1,49**

**% INCIDENZA MANONDOPERA 100**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A60 010	NOLO DI PONTEGGIO	mq	1,000	1,64	1,64	100,00
<b>PREZZO NETTO</b>						<b>1,64</b>	<b>100,00</b>
Totale parziale						1,64	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,15	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO</b>						<b>1,49</b>	

**NP\_SIC\_04 NOLO DI PIANO DI LAVORO**

Nolo di piano di lavoro per ponteggi eseguito con tavolati dello spessore di cm 5,00 e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiede, botole e scale di collegamento. La misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano.

PER OGNI MESE

MQ

**Euro 2,29**

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A91 005	'NOLO DI PIANO DI LAVORO	mq	1,000	2,52	2,52	100,00
<b>PREZZO NETTO</b>						2,52	100,00
Totale parziale						2,52	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,23	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO</b>						2,29	