

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | Costo unitario | Costo totale |
|-----------------------------|--------|--|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| ANALISI NUOVI PREZZI | | | | | | | |
| | | | N.B.: LE PRESENTI ANALISI SONO STATE FORMULATE UTILIZZANDO IL COSTO DELLA MANO D'OPERA EDILE ED AFFINE IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 2015 (COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 8/2015) | | | | |
| 1 | NP. 01 | | RIMOZIONE DI PANCHINA IN LEGNO, COMPRESO IL TAGLIO DEI FERRI, LA DEMOLIZIONE DEI PLINTI, IL TRASPORTO DEI FERRI ALLE DISCARICHE. | | | | |
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.600.0030.d) | | Prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2015 del Comune di Milano | cad. | 1 € 44,81 | € 44,81 |
| | | | Totale | cad. | | | € 44,81 |
| 2 | NP. 02 | | RIMOZIONE DI CESTINO, ESCLUSA DEMOLIZIONE PLINTO, INCLUSO IL CARICO E IL TRASPORTO IN DISCARICA. | | | | |
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.600.0030.d) | | Prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2015 del Comune di Milano | cad. | 1 € 11,51 | € 11,51 |
| | | | Totale | cad. | | | € 11,51 |
| 3 | NP. 03 | | POSA IN OPERA DI CESTINO PORTARIFIUTI | | | | |
| | | | POSA IN OPERA DI CESTINO PORTARIFIUTI BASCULANTE IN ACCIAIO COMPRESO LO SCAVO, LA COSTRUZIONE DEI PLINTI, IL MATERIALE OCCORRENTE ED IL RIPRISTINO DEL SEDIME. | | | | |
| | 17 | P01A20 005 V | OPERAIO QUALIFICATO | ORE NORMALI | ora | 0,330 € 33,06 | € 10,91 |
| | 33 | P01A30 005 H | OPERAIO COMUNE | ORE NORMALI | ora | 0,330 € 29,77 | € 9,82 |
| | 8069 | A01B10 050 I | SCAVI PER RIPRISTINI O RISANAMENTI | | | | |
| | | | plinti | 0,50*0,50 | mq | 0,25 € 51,81 | |
| | 8208 | A04B05 010 | CALCESTRUZZO CONFEZIONATO A MANO CON CEM.325 | 0,50*0,50*0,30 | mc | 0,075 € 175,10 | € 13,13 |
| | 8235 | A04C00 005 J | GETTO IN OPERA DI CALCESTR.CEM.O ESEGUITO A MANO | | mc | 0,075 € 78,54 | € 5,89 |
| | 4479 | P26A10 005 V | TRASPORTO MATER.SCAVO O RIFIUTO AGLI SCARICHI | | mc | 0,075 € 22,92 | € 1,72 |
| | | | Totale | cad | | | € 41,48 |
| 4 | NP. 04 | | RIMOZIONE RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO DI CONIFERA TIPO "CROCE DI SANT'ANDREA" TAGLIO DEI PIANTONI E DEI PALI E RELATIVO TRASPORTO IN DISCARICA | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117. | | prezzo desunto dal NP_05 a base di gara della procedura aperta n.21/2014 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117.) | ml. | 1,00 € 10,47 | € 10,47 |
| | | | Totale | ml. | | | € 10,47 |
| 5 | NP. 05 | | DEMOLIZIONE GIOCO A MOLLA O STRUTTURA GIOCO SEMPLICE, TIPO CASTELLO AD 1 TORRE, SCIVOLI, SCALE, ATTREZZATURE. | | | | |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | | Costo unitario | Costo totale |
|----------|---------------|--|--|-----------------|-------------------|------|----------------|-----------------|
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.480.0010) | Demolizione di gioco a molla o struttura semplice, tipo castello ad 1 torre, scivoli, scale, attrezzature; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica, etc.) compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita, esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. | | | | | |
| | | | | cad | | 1 | € 50,37 | 50,37 |
| | | | Totale | cad | | | | € 50,37 |
| 6 | NP. 06 | | DEMOLIZIONE DI ALTALENA | | | | | |
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.480.0010) | Demolizione di altalena; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica, etc.) compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita, esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. | | | | | |
| | | | | cad | | 1 | € 125,97 | 125,97 |
| | | | Totale | cad | | | | € 125,97 |
| 7 | NP. 07 | | DEMOLIZIONE DI STRUTTURA GIOCO COMPLESSA, COMPRENDENTE CASTELLO A PIU' TORRI, ARRAMPICATE, PONTE SCIVOLI, GAZEBO. | | | | | |
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.480.0010) | Demolizione di struttura gioco complessa, comprendente castello a più torri, arrampicate, ponti scivoli, gazebo; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica, etc.) compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita, esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica. | | | | | |
| | | | | cad | | 1 | € 298,39 | 302,25 |
| | | | Totale | cad | | | | € 302,25 |
| 8 | NP. 08 | | FORMAZIONE DI RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO SCORTECCIATO DI CONIFERA, TIPO "CROCE DI SANT'ANDREA", TORNITO E TRATTATO CON MATERIALE IMPUTRESCIBILE COMPLETAMENTE IMPREGNATO, CON PIANTONI AD INTERASSE DI MT.1,50 DI H. MT.1,00 - 1,10 FUORI TERRA E DEL DIAMETRO DI CM.12-15.I PALI IN DIAGONALE DOVRANNO ESSERE INCROCIATI TIPO CROCE DI SANT'ANDREA SENZA TAGLI DI INCASTRO. LE GIUNZIONI TRA GLI ELEMENTI LIGNEI SARANNO REALIZZATE CON VITI E BULLONI. I PIANTONI SARANNO TRATTATI NELLA PARTE INTERRATA CON VERNICE BITUMINOSA. | | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117. | | | | | | |
| | | | | ml. | | 1,00 | € 53,23 | € 53,23 |
| | | | Totale | ml. | | | | € 53,23 |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | | Costo unitario | Costo totale |
|----|--------|--|--|--|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 9 | NP. 09 | | SOSTITUZIONE DI DOGHE PER PANCHINE IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE, TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA E FORNITURA NUOVA DOGA. | | | | | |
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.600.0030.d) | SOSTITUZIONE DI DOGHE PER PANCHINE IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE, TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA E FORNITURA NUOVA DOGA. | Prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2015 del Comune di Milano | | | | |
| | | | listoni da 15*4,5 cm. In pino nordico colore RAL 6005 | cad | | 1 | € 34,34 | € 34,34 |
| | | | Totale | cad. | | | | € 34,34 |
| 10 | NP. 10 | | DECORAZIONE PANCHINE IN LEGNO, DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT.2.00 A TRE ASSI TIPO "TORINO" DECORATE DA ENTRAMBE LE FACCE | | | | | |
| | | 01.A20.B80.005 | Rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura di manufatti in legno | 0,22*2,00*2*2 0,15*2,00*1*2 | mq mq | 1,76 0,60 | | |
| | | | | | mq | 2,36 | € 8,09 | € 19,09 |
| | | 01.A20.F40.020 | Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati, con smalto sintetico a due riprese | 0,22*2,00*2*2 0,15*2,00*1*2 | mq mq | 1,76 0,60 | | |
| | | | | | mq | 2,36 | € 12,86 | € 30,35 |
| | | | Totale | cad. | | | | € 49,44 |
| 11 | NP. 11 | | FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE IN GOMMA ANTITRAUMA - HIC M. 3,00. | | | | | |
| | | opere pubbliche edizione 2015 Comune di Milano (1U.06.600.0030.d) | FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE IN GOMMA ANTITRAUMA RICICLATA MELANGE (composte al 70% EPDM e 30% nero) in granuli di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretano. Conformi alla norma UNI EN 1177. Dimensioni 100 x 100 cm., di colore rosso. per un HIC (Altezza Caduta Libera) di 3,00 mt. | Prezzo desunto dal listino prezzi opere pubbliche edizione 2015 del Comune di Milano | | | | |
| | | | | | mq | 1,00 | € 187,52 | € 187,52 |
| | | | Totale | mq | | | | € 187,52 |
| 12 | NP. 12 | | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALA GOCCIOLANTE DISPOSTA SECONDO I SESTI DI IMPIANTO | | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 06/12/2011 n. mecc. 2011-07194/117. | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALA GOCCIOLANTE DISPOSTA SECONDO I SESTI DI IMPIANTO nella quantità di 3 m x mq, interrata o in superficie, compresa la posa di tutti i raccordi necessari ai vari collegamenti e derivazioni da posizionarsi ogni 50 m di ala gocciolante, la fornitura in opera di picchetti in acciaio ad aderenza migliorata della lunghezza di circa 40 cm, ripiegati ad U e disposti ogni 3 m, compresa la porzione relativa di tubazione di settore in polietilene del diam. di 50 mm, gli scavi e la ricopertura della stessa. | prezzo desunto dal NP_24 a base di gara della procedura aperta n.77/2012 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 06/12/2011 n. mecc. 2011-07194/117.) | | | | |
| | | | | | mq | 1,00 | € 8,74 | € 8,74 |
| | | | Totale | mq | | | | € 8,74 |
| 13 | NP. 13 | | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI BANCHINE STERRATE PER UNA PROFONDITA' DI CM. 10 | | | | | |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | | Costo unitario | Costo totale |
|------|---------------|--|--|--|-------------------|-------|----------------|----------------|
| | | | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI BANCHINE STERRATE COMPRENDENTE LO SCAVO SUPERFICIALE FINO ALLA PROFONDITA' DI CM. 10 , IL LIVELLAMENTO SECONDO I PIANI STABILITI, L'ACCURATA RASTRELLATURA, LA CILINDRATURA DEL FONDO SCAVO ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RIFIUTO, LA PROVVISITA E LA STESA DI MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) IN RAGIONE DI CM. 8 OPPORTUNAMENTE CILINDRATO, LA PROVVISITA E LA STESA DI POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA IN RAGIONE DI CM. 2 DI SPESSORE SOFFICE CILINDRATA CON RULLO LEGGERO. | | | | | |
| 1 | | P01A10 005 F | OPERAIO SPECIALIZZATO | ORE NORMALI | ora | 0,032 | € 35,60 | € 1,14 |
| 33 | | P01A30 005 H | OPERAIO COMUNE | ORE NORMALI | ora | 0,032 | € 29,77 | € 0,95 |
| 4227 | | P24A10 005 J | NOLO DI ESCAVATORE MUNITO DI BENNA FRONTALE | MC. 0.500 | ora | 0,032 | € 60,60 | € 1,94 |
| 9853 | | A22B60 010 E | CILINDRATURA DI GRANIGLIA, PIETRISCHETTO, ECC. | SU INERTI STESI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI | mq | 1,00 | € 0,21 | € 0,21 |
| 4294 | | P24C60 015 T | NOLO AUTOCARRO RIBALTABLE | DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180 | ora | 0,032 | € 66,24 | € 2,12 |
| 117 | | P03B20 005 B | MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) | | mc | 0,080 | € 23,24 | € 1,86 |
| 9694 | | A21A20 005 W | SPANDIMENTO MATERIALI VARI PER SPESS.SUPER.CM.3 | MATERIALI TERROSI-SABBIA-SPARSI CON MEZZI MECC. | | | | |
| | | | per una percentuale del 70 % | 0,08*70/100 | mc | 0,056 | € 6,18 | € 0,35 |
| 9697 | | A21A20 020 Q | SPANDIMENTO MATERIALI VARI PER SPESS.SUPER.CM.3 | MATERIALI TERROSI E SIMILI SPARSI A MANO | | | | |
| | | | per una percentuale del 30 % | 0,08*30/100 | mc | 0,024 | € 11,48 | € 0,28 |
| 9853 | | A22B60 010 E | CILINDRATURA DI GRANIGLIA, PIETRISCHETTO, ECC. | SU INERTI STESI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI | mq | 1,00 | € 0,21 | € 0,21 |
| 82 | | P03A20 005 T | POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA NON AMIANTIFERA | | mc | 0,020 | € 38,33 | € 0,77 |
| 9700 | | A21A30 005 P | SPANDIMENTO MATERIALI VARI SPES.INF.CM.3 A MANO | | mc | 0,020 | € 31,35 | € 0,63 |
| 9853 | | A22B60 010 E | CILINDRATURA DI GRANIGLIA, PIETRISCHETTO, ECC. | SU INERTI STESI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI | mq | 1,00 | € 0,21 | € 0,21 |
| | | | Totale | | mq | | | € 10,66 |
| 14 | NP. 14 | | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PE PN 10 DIAM. 63 MM. | | | | | |
| | | prezzo approvato con det. Dir. N. cron. 682 del 19/11/2014 n. mecc. 2014-0573/034. | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PE PN 10 DIAM. 63 MM in rotoli, per la formazione di dorsale di alimentazione idrica dei vari gruppi elettrovalvole, compreso lo scavo, la stesa di sabbia granita, la posa di nastro di segnalazione e la ricopertura dello scavo. | prezzo desunto dal NP_03 relativo al preogetto del Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture (approvato con det. Dir. N. cron. 682 del 19/11/2014 n. mecc. 2014-05753/034.) | ml | 1,00 | € 12,17 | € 12,17 |
| | | | Totale | | ml | | | 12,17 |
| 15 | NP. 15 | | FORNITURA IN OPERA DI IRRIGATORI DINAMICI | | | | | |
| | | prezzo approvato con det. Dir. N. cron. 682 del 19/11/2014 n. mecc. 2014-0573/034. | FORNITURA IN OPERA DI IRRIGATORI DINAMICI con raggio di azione 7/14 mt., compresa tutta la raccorderia e le tubazioni di settore primario e secondario per il collegamento in polietilene diam. 63 e20 mm. relative all'irrigatore stesso, lo scavo e la ricopertura delle tubazioni, la regolazione e la messa in quota. | prezzo desunto dal NP_09 relativo al preogetto del Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture (approvato con det. Dir. N. cron. 682 del 19/11/2014 n. mecc. 2014-05753/034.) | cad | 1,000 | € 151,67 | € 151,67 |
| | | | Totale | | cad | | | 151,67 |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | | Costo unitario | Costo totale |
|----|--------|--|--|--|-------------------|-------|----------------|-----------------|
| 16 | NP. 16 | | ANCORAGGIO A TERRA DI RETE PLASTIFICATA CON PICCHETTI IN TONDINI DI ACCIAIO B450 DIAM. MM. 10, LUNGH. CM. 60, (UNCINO CM.10 E PARTE INTERRATA CM.50) DISPOSTI AD UN INTERASSE DI CM. 50 IN MODO DA ASSICURARE IL FILO DI TESATA BASSO DELLA RECINZIONE DEL TERRENO. | | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117. | | prezzo desunto dal NP_04 a base di gara della procedura aperta n.21/2014 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117.) | ml. | 1,00 | € 2,15 | € 2,15 |
| | | | Totale | cad | | | | € 2,15 |
| 17 | NP. 17 | | TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO | | | | | |
| | | prezzo approvato con determ.dir. 03/09/2014 n. mecc. 2014-04039/031 | Trasporto e Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto, sono compresi: a) il carico su mezzo di trasporto, manuale o con ausilio di mezzo meccanico; b) la pratica di omologa per accesso in discarica autorizzata; c) la consegna della documentazione di avvenuto smaltimento al Direttore dei Lavori. Il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia. | prezzo desunto dal NP_14 progetto per la procedura negoziata del Servizio Edilizia Scolastica (approvato con det. dir. N. cron. 115 del 03/09/2014 n. mecc. 2014-04039/031.) | kg | 1,000 | € 1,57 | € 1,57 |
| | | | Totale | kg | | | | € 1,57 |
| 18 | NP. 18 | | COMPENSO FISSO PER REDAZIONE E CONSEGNA ALL'ASL DI PIANO DI LAVORO BONIFICA AMIANTO | | | | | |
| | | prezzo approvato con determ.dir. 03/09/2014 n. mecc. 2014-04039/031 | Compenso fisso per predisposizione, redazione, consegna all'A.S.L. del Piano di lavoro, incluse le eventuali rettifiche, correzioni ed integrazioni richieste dalle Autorità di verifica e controllo per opere comprendenti rimozione, imballaggio, stoccaggio, trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di materiale contenente amianto. Il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e quant'altro necessario, fino al conseguimento del parere favorevole rilasciato dalla competente A.S.L. | prezzo desunto dal NP_09 progetto per la procedura negoziata del Servizio Edilizia Scolastica (approvato con det. dir. N. cron. 115 del 03/09/2014 n. mecc. 2014-04039/031.) | cad. | 1 | € 634,69 | € 634,69 |
| | | | Totale | cad. | | | | € 634,69 |
| 19 | NP. 19 | | PROTEZIONE ALBERI MEDIANTE TESSUTO NON TESSUTO - Apprestamento e successivo smontaggio di protezione per alberi diametro da 30 a 45 cm: tessuto non tessuto h= 2,00 mt | | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117. | | prezzo desunto dal NP_01 a base di gara della procedura aperta n.21/2014 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117.) | cad | 1,00 | € 6,17 | € 6,17 |
| | | | Totale | cad | | | | € 6,17 |
| 20 | NP. 20 | | PROTEZIONE ALBERI MEDIANTE TESSUTO NON TESSUTO - Apprestamento e successivo smontaggio di protezione per alberi diametro da 50 a 65 cm: tessuto non tessuto h= 2,00 mt | | | | | |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | | Costo unitario | Costo totale |
|----|--------|--|---|--|-------------------|---|----------------|-------------------|
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117. | | prezzo desunto dal NP_02 a base di gara della procedura aperta n.21/2014 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117.) | cad | 1 | € 8,37 | € 8,37 |
| | | | Totale | cad | | | | € 8,37 |
| 21 | NP. 21 | | PROTEZIONE ALBERI MEDIANTE TESSUTO NON TESSUTO - Apprestamento e successivo smontaggio di protezione per alberi diametro da 70 a 85 cm: tessuto non tessuto h= 2,00 mt | | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117. | | prezzo desunto dal NP_03 a base di gara della procedura aperta n.21/2014 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 10/12/2013 n. mecc. 2013-07361/117.) | cad | 1 | € 10,58 | € 10,58 |
| | | | Totale | cad | | | | € 10,58 |
| 22 | NP. 22 | | FORNITURA E POSA DI GIOCO MULTIFUNZIONALE (COMBINATO D'INCONTRO CON RETE) | | | | | |
| | | Prezzo di mercato | Fornitura e posa di gioco multifunzionale (combinato) certificato per un'età d'uso da 1 a 4 anni, delle dimensioni mt. 3,09 x 4,28 x 1,07 (h) (HIC 0,99), con montanti in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm. ,composto da: amaca flap in gomma stabilizzata UV e all'ozono rinforzata in acciaio; 3 pannelli con elementi ludici (palline, megafono, porticina) in polietilene ad alta densità (HDPE) Ecocore, spessore 18. Il materiale è costituito da tre strati, di cui quelli esterni colorati in pasta e quello interno nero in HDPE riciclato al 100%; rete d'arrampicata realizzata con rete in corde di trefoli in acciaio e ricoperte in polipropilene (PP) stabile agli UV e all'usura, diametro 16 mm ,trazione minima 2500 kg. e giunti della rete in poliammide; banco con alberello. La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008. | Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta KOMPAN e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%) | cad. | 1 | € 5.904,25 | € 5.904,25 |
| | | | Totale | cad. | | | | € 5.904,25 |
| 23 | NP. 23 | | FORNITURA E POSA DI ALTALENA CON CESTO | | | | | |
| | | Prezzo di mercato | Fornitura e posa di altalena a cesto h= 2,50, certificata per un'età d'uso superiore a 3 anni, delle dimensioni mt. 3,62 x 2,37 x 2,74 (h) (HIC 1,45) costituita da: montanti e traversa in tubolare di acciaio zincato con un diametro di 76 e 51 mm ; sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera; cesto diam. 100 cm in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato, fissato con l'ausilio di morsetti a pressione in alluminio, sorretto da cavo di sostegno anch'esso in PA.; pannelli in ECO CORE. La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008. | Prezzo di mercato desunto dal prezzo di listino della Ditta KOMPAN e applicando le maggiorazioni di legge (+24.30%) | cad. | 1 | € 5.578,78 | € 5.578,78 |
| | | | Totale | cad. | | | | € 5.578,78 |
| 24 | NP. 24 | | FORNITURA E POSA DI COLONNA DA GIOCO GIREVOLE | | | | | |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | Costo unitario | Costo totale |
|----|---------------|--|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 15/12/2012 n. mecc. 2012-06782/117. | Fornitura, trasporto e posa di colonna da gioco girevole in tubolare d'acciaio zincato, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 0,44 x 0,45 x 1,66 (H), costituito da colonna in acciaio zincato a caldo 101,6 x 2,9 mm (HCL mt. 1,00); tubolare di presa a serpentina in acciaio zincato a caldo 38 x 4 mm; podio circolare in polietilene ad alta densità (HDPE). Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls. | cad. | 1 | € 1.572,39 | € 1.572,39 |
| | | | Totale | cad. | | | € 1.572,39 |
| 25 | NP. 25 | | FORNITURA E POSA DI GIOCO A ROTAZIONE (tazza girevole) | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 15/12/2012 n. mecc. 2012-06782/117. | Fornitura, trasporto e posa di gioco a rotazione, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 0,52 x 0,55 x 0,60 (H), costituito da elemento di gioco (tazza) colorato e girevole in polietilene (HCL mt. 0,60); cuscinetti a sfera; base in tubolare d'acciaio zincato a caldo. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls. | cad. | 1 | € 1.516,46 | € 1.516,46 |
| | | | Totale | cad. | | | € 1.516,46 |
| 26 | NP. 26 | | FORNITURA E POSA DI GIOCO COMBINATO | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 15/12/2012 n. mecc. 2012-06782/117. | Fornitura, trasporto e posa di gioco combinato, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 12,43 x 5,41 x 2,10 (H), composto da: n. 1 torre con balcone; n. 1 palo dei pompieri; n. 1 rete di arrampicata in HPL (HCL mt. 1,80); n. 1 parete di arrampicata. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls | cad. | 1 | € 12.367,85 | € 12.367,85 |
| | | | Totale | cad. | | | € 12.367,85 |
| 27 | NP. 27 | | FORNITURA E POSA DI ALTALENA BIMBI | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 15/12/2012 n. mecc. 2012-06782/117. | Fornitura, trasporto e posa di altalena 2 posti per bambini, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 3,56 x 2,33 (H), costituita da: pali e traversa in tubolare di acciaio zincato di diam. 101,6 mm e spessore di 2,5 mm; . (HCL 1,30); sedili in gomma stabilizzata UV ed all'ozono; catene a maglie piccole in acciaio inossidabile a norma DIN 766B; sospensione in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera. Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176. La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls. | cad. | 1 | € 4.039,75 | € 4.039,75 |
| | | | Totale | cad. | | | € 4.039,75 |
| 28 | NP. 28 | | FORNITURA DI GIOCO BILICO (a trave semplice) | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117. | Bilico a trave semplice o altalena orizzontale costituita da una trave principale in tubolare diam. 90 mm. in acciaio plastificato connessa tramite due piastre in colata di alluminio verniciato alle molle; n. 2 molle in acciaio speciale fissate a terra a al trave tramite piastre in fusione di alluminio; n. 2 sedili in polietilene HPDE levigati e colorati; n. 2 paia di maniglie in poliammide iniettato. I giunti assemblaggio sono in colata di alluminio verniciato a caldo, tutta la bulloneria per le connessioni è di tipo speciale antivandalismo e antisvitamento; interamente in acciaio inox. Il fissaggio al suolo avviene tramite piastre tassellate alla sottostante platea di cls. | cad. | 1 | € 2.490,99 | € 2.490,99 |
| | | | Totale | cad. | | | € 2.490,99 |

| | | Codice | Indicazione dei lavori | Unità di misura | Quantità parziali | Costo unitario | Costo totale |
|----|------------------|--|--|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 29 | NP. 29 | | MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI GIOCO BILICO | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117. | Montaggio e posa di in opera di gioco a bilico a trave semplice | prezzo desunto dall'elenco prezzi a base di gara della procedura aperta n. 13/2008 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117.) | cad. | 1 € 450,00 | € 450,00 |
| | | | Totale | cad. | | | € 450,00 |
| 30 | NP. 30 | | FORNITURA DI GIOCO A MOLLA | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117. | Gioco a molla ad un posto con seduta semplice costituita da una molla a sostegno di una seduta posta a cavallo della figura a tema costituita da una molla in acciaio speciale; n. 2 piastre in alluminio con sistema antischiacciamento; un seggiolino in pioletilene HPDE stampato rotazionalmente con giunti in lamiera inox; n. 2 maniglie in poliammide iniettato con struttura interna in acciaio; un pannello a tema tipo cavallo o similari in HPL a doppio strato. La bulloneria per le connessioni è di tipo speciale antivandalismo e antisvitamento in acciaio inox. I giunti di assemblaggio sono in colata di alluminio verniciato a caldo. | prezzo desunto dall'elenco prezzi a base di gara della procedura aperta n. 13/2008 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117.) | cad. | 1 € 936,00 | € 936,00 |
| | | | Totale | cad. | | | € 936,00 |
| 31 | NP. 31 | | MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA | | | | |
| | | prezzo approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117. | Montaggio e posa di in opera di gioco a molla | prezzo desunto dall'elenco prezzi a base di gara della procedura aperta n. 13/2008 del Servizio Grandi Opere del Verde (approvato con delibera G.C. 20/11/2007 n. mecc. 2007-07921/117.) | cad. | 1 € 225,00 | € 225,00 |
| | | | Totale | cad. | | | € 225,00 |
| 32 | NP. Z01/a | | RIUNIONE DI COORDINAMENTO | | | | |
| | | prezzo sicurezza città di Cuneo 2011 art. n.171/a | Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro. | Prezzo desunto dall'elenco prezzi sicurezza Città di Cuneo 2011 | ora | 1 € 56,10 | € 56,10 |
| | | | Totale | ora | | | € 56,10 |