

 <u>CITTA' DI TORINO</u>	<u>DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE</u>	<u>Data:</u> 3 agosto 2016
	ELENCO PREZZI	<u>Revisione 0</u> <u>Pagina 1 di 4</u>
<u>(Det. Dir. n. 117 del 3 agosto 2016 n. mecc. 2016 03673/046)</u>		

**INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI ALBERATE IN VIALI E
GIARDINI**

ALLEGATO 2

ELENCO PREZZI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dott.ssa Claudia Bertolotto



Servizio Verde Gestione

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE - SERVIZIO VERDE GESTIONE	Data: 3 agosto 2016
ELENCO PREZZI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI ALBERATE IN VIALI E GIARDINI	Revisione 0
	Pagina 2 di 4
(Det. Dir. n. 117 del 3 agosto 2016 n. mecc. 2016 03673/046)	APPROVATO

Art. di elenco.	GENERE - SPECIE - VARIETA'	CFR (cm)	H TOT (m)	IMPALCATURA (cm)	DIAM. ZOLLA (cm)	UNITA' MISURA	PREZZO (€) I.E.
N.P. 01	<i>Acer campestre</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	153,00
N.P. 02	<i>Acer x freemanii "autumn blaze"</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	170,00
N.P. 03	<i>Acer pseudoplatanus</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	144,00
N.P. 04	<i>Acer rubrum</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	170,00
N.P. 05	<i>Aesculus carnea "briottii"</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	203,00
N.P. 06	<i>Aesculus hippocastanum</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	153,00
N.P. 07	<i>Carpinus betulus</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	156,00
N.P. 08	<i>Carpinus betulus "fastigiata"</i>		3.5-4.00	vestiti	60-80	CAD.	144,00
N.P. 09	<i>Corylus colurna</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	144,00
N.P. 10	<i>Crataegus spp.</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	178,00
N.P. 11	<i>Fagus sylvatica</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	193,00
N.P. 12	<i>Liquidambar styraciflua</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	156,00
N.P. 13	<i>Platanus x acerifolia</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	123,00
N.P. 14	<i>Photinia x fraseri alberello</i>	16 - 18		180-200	60-80	CAD.	217,00
N.P. 15	<i>Pyrus calleryana "chanticleer"</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	170,00
N.P. 16	<i>Prunus avium flore plena</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	109,00
N.P. 17	<i>Prunus cerasifera pissardii</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	150,00
N.P. 18	<i>Prunus fruticosa globosa</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	130,00
N.P. 19	<i>Prunus serrulata - Prunus serrulata serrulata "kanzan"</i>	18- 20		200-250	60-80	CAD.	130,00
N.P. 20	<i>Tilia cordata - Tilia cordata "greenspire"</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	135,00
N.P. 21	<i>Tilia hybrida - Tilia hybrida "argentea"</i>	18 - 20		200-250	60-80	CAD.	116,00
N.P. 22	Messa a dimora di alberi di circa da 16 a 20 cm in banchine stradali: comprensiva della formazione della buca, del cambio della terra, della fornitura e stesa di 50 kg. di letame/stallatico e sostanze ammendanti, del tutoraggio con pali tutori o ancoraggi a scomparsa (materiali inclusi), della fornitura e posa di tubo drenante, della fornitura e posa del canniccato, della fornitura e posa dei collari anti ferite e di una bagnatura con 50/200 litri di acqua. Per le specifiche si rimanda alle Prescrizioni tecniche					CAD.	120,00
N.P. 23	Messa a dimora di alberi di circa da 16 a 20 cm in aree verdi: comprensiva della formazione della buca, del cambio della terra, della fornitura e stesa di 50 kg. di letame/stallatico e sostanze					CAD.	90,00

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE - SERVIZIO VERDE GESTIONE	Data: 3 agosto 2016
ELENCO PREZZI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI ALBERATE IN VIALI E GIARDINI	Revisione 0
	Pagina 3 di 4
(Det. Dir. n. 117 del 3 agosto 2016 n. mecc. 2016 03673/046)	APPROVATO

	ammendanti, del tutoraggio con pali tutori o ancoraggi a scomparsa (materiali inclusi), della fornitura e posa di tubo drenante, della fornitura e posa del cannicciato, della fornitura e posa dei collari anti ferite e di una bagnatura con 50/200 litri di acqua. Per le specifiche si rimanda alle Prescrizioni tecniche						
N.P. 24	Manutenzione post trapianto per un anno: irrigazioni da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale, la quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per albero per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso non deve essere inferiore a 10/12 interventi/anno. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora necessario il ripristino dello strato pacciamante. Sono compresi la verifica dei sistemi di tutoraggio ed eventuali interventi di ripristino dei materiali, del cannicciato, del collare, le concimazioni e trattamenti fitoiatrici, la rimozione del cannicciato a fine periodo manutentivo. <u>Garanzia di attecchimento degli alberi</u> , compresa la sostituzione delle piante non ritenute in buone condizioni vegetative dal DEC. Per le specifiche si rimanda alle Prescrizioni tecniche					CAD.	72,00
N.P. 25	Manutenzione post trapianto per due anni: irrigazioni da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale, la quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per albero per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso non deve essere inferiore a 10/12 interventi/anno. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora necessario il ripristino dello strato pacciamante. Sono compresi la verifica dei sistemi di tutoraggio ed eventuali interventi di ripristino dei materiali, del cannicciato, del					CAD.	145,00

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE - SERVIZIO VERDE GESTIONE	Data: 3 agosto 2016
ELENCO PREZZI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI ALBERATE IN VIALI E GIARDINI	Revisione 0
	Pagina 4 di 4
(Det. Dir. n. 117 del 3 agosto 2016 n. mecc. 2016 03673/046)	APPROVATO

	collare, le concimazioni e trattamenti fitoiatrici, la rimozione del cannicciato a fine periodo manutentivo. <u>Garanzia di attecchimento degli alberi,</u> compresa la sostituzione delle piante non ritenute in buone condizioni vegetative dal DEC. Per le specifiche si rimanda alle Prescrizioni tecniche						
N.P. 26	Pacciamatura con corteccia di resinose: fornitura e stesa di corteccia di resinose per uno strato dello spessore di 6-8 cm.						MQ. 9,00
A27.100.005	Potatura di allevamento su giovani esemplari entro i primi 5 anni dalla messa a dimora: al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere						CAD. 5,36

Torino,

II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Claudia BERTOLOTTA