

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
LAVORI									
<u>COSTRUZIONE PARCHEGGIO</u>									
Lavori a Misura									
1	01.A01.C65 020	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza		m ³	507,000	2,71	1.373,97	712,54	51,86 %
2	01.A01.A70 005	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di Eseguito con miniescavatore		m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	22,500 16,600 47,250 4,000 21,000				
					111,350	28,80	3.206,88	2.304,46	71,86 %
3	01.A01.A65 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		m ³ m ³	18,000 43,000				
					61,000	10,45	637,45	385,15	60,42 %
4	01.P05.B45 005	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm ² e cemento tipo 425 gettato in spessore minimo cm 12 altezza cm 30		m	145,00	7,50	1.087,50		
5	01.A21.F10 005	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzzeria, realizzando tra foro e		m	145,00	16,80	2.436,00	1.438,21	59,04 %
6	01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
7	005	In legname di qualunque forma		m ²	66,40				
				m ²	66,40				
				m ²	21,75				
				m ²	31,50				
					186,05	40,67	7.566,65	7.036,23	92,99 %
7	18.A85.A20	Fornitura e posa in opera di pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da							
	005	per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2		m ²	1014,00	18,71	18.971,94	646,94	3,41 %
8	01.P03.C75	Misto frantumato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose							
	005	...		m ³	304,200	12,94	3.936,35		
9	01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro							
	030	Eseguito con 250 kg/m ³		m ³	16,600	73,74	2.385,49		
				m ³	15,750				
					32,350				
10	01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro							
	050	Eseguito con 350 kg/m ³		m ³	6,640	83,61	1.081,91		
				m ³	6,300				
					12,940				
11	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato,							
	005	Di calcestruzzo cementizio armato		m ³	6,640	8,15	105,46	74,43	70,58 %
				m ³	6,300				
					12,940				
12	01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta							
	010	In strutture di fondazione		m ³	16,600	7,81	252,65	252,65	100,00 %
				m ³	15,750				
					32,350				
13	01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta							
	020	In strutture armate		m ³	6,640	7,81	252,65	252,65	100,00 %
				m ³	6,300				

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
14	01.A04.F10 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm		kg kg kg	12,940 332,000 1575,000 630,000 2537,000	33,53 1,36	433,88 3.450,32	433,88 1.669,27	100,00 % 48,38 %
15	20.A27.A10 005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura Con preparazione manuale del terreno		m ²	649,54	2,19	1.422,49	1.041,55	73,22 %
16	08.A55.N81 005	Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D ...		m	16,00	579,84	9.277,44	403,57	4,35 %
17	08.A35.H70 025	Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 200		m	43,00	15,85	681,55	345,82	50,74 %
18	01.A21.A20 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.		m ³	304,200	6,18	1.879,96	1.184,00	62,98 %
19	01.A21.A50 005	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali Per spessore finito superiore a 30 cm		m ²	2028,00	1,72	3.488,16	1.740,94	49,91 %
20	01.A01.A90 005	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di		m ³	507,000	16,92	8.578,44	6.426,11	74,91 %
21	18.A85.A40 005	Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, ...		m m	110,00 21,00				

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
					131,00	49,97	6.546,07		
22	01.A01.B87 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, Eseguito con mezzo meccanico		m³	31,500	7,74	243,81	103,69	42,53 %
23	01.A23.C60 005	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla A mano		m²	6,00	12,10	72,60	61,28	84,41 %
24	01.A23.C80 010	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo Dello spessore di cm 7 e 8		m²	6,00	12,86	77,16	62,00	80,35 %
25	18.A85.A85 005	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni a maglie di mm 25 x 25		m² m²	110,00 21,00				
					131,00	30,20	3.956,20		
26	01.P08.H80 005	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in diametro mm 32		cad	9,00	1,77	15,93		
27	01.P27.V00 015	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, A 12 settori		cad	1,00	503,25	503,25		
28	01.P27.T00 005	Valvole automatiche in resina sintetica, in linea, con regolatore di flusso Diametro 1" femmina-elettrica 24 v		cad	9,00	39,38	354,42		
29	01.P08.N60 020	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5		cad	9,00	46,17	415,53		
30	01.P27.T75 005	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante costituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente Distanza punti goccia cm 30		m	150,00	0,99	148,50		
31	01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	005	diametro mm 32-spessore mm 3		m	350,00	0,99	346,50		
32	01.P08.G20 005	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32		cad	50,00	1,57	78,50		
33	01.P08.H30	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE		cad	50,00	1,89	94,50		
	005	diametro mm 32		cad	50,00	1,89	94,50		
34	01.P27.T35	Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpin resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox		cad	10,00	6,90	69,00		
	005	Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10		cad	10,00	6,90	69,00		
35	01.P27.T45	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o		cad	22,00	32,04	704,88		
	005	Corpo standard per montaggio interrato		cad	22,00	32,04	704,88		
36	01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso		m	300,00	6,30	1.890,00	1.890,00	100,00 %
	005	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32		m	300,00	6,30	1.890,00	1.890,00	100,00 %
		TOTALE COSTRUZIONE PARCHEGGIO					87.771,34		
		<u>DECORAZIONE PIANI INTERRATI</u>							
		Lavori a Misura							
37	01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici		m ²	847,50				
	005	Per superfici di almeno m ² 4		m ²	114,00				
					961,50	16,42	15.787,83	5.181,56	32,82 %
38	01.A20.A60	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati		m ²	30,00				
	005	Per superfici di almeno m ² 4		m ²	15,00				
					45,00	2,06	92,70	27,79	29,98 %
39	01.A20.E60	Applicazione fissativo							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
40	005	Su soffitti e pareti interne		m ² m ²	877,50	1,66	1.645,89	1.634,86	99,33 %
					114,00				
					991,50				
41	01.A20.E00	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese		m ² m ²	847,50	5,23	5.028,65	4.971,82	98,87 %
					114,00				
					961,50				
42	005	Su soffitti e pareti interne		m ² m ²	30,00	4,37	196,65	123,32	62,71 %
					15,00				
					45,00				
43	01.A20.C20	Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite		m ² m ²	60,00	4,21	277,86	274,78	98,89 %
					6,00				
					66,00				
44	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		m ² m ²	60,00	8,88	586,08	550,63	93,95 %
					6,00				
					66,00				
45	01.P25.A35	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto,		m m	4,00	7,88	63,04		
					4,00				
					8,00				
45	01.P25.A40	Nolo di base per castello leggero - al mese		cad cad	1,00	18,23	36,46		
					1,00				
					2,00				
		TOTALE DECORAZIONE PIANI INTERRATI					23.715,16		
		<u>AIUOLE ESISTENTI DA RIPIANTUMARE</u>							
		Lavori a Misura							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
46	01.A01.C65 020	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza		m ³	50,000	2,71	135,50	70,27	51,86 %
47	01.A01.A80 080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o In assenza d'acqua		m ³	50,000	79,70	3.985,00	3.985,00	100,00 %
48	01.P27.E60 005	Terriccio a base di cortecce compostate e torba nera, con elevata ritenzione idrica, adatto per la rigenerazione dei Alla confezione in sacchi da litri 80		cad	600,00	5,16	3.096,00		
49	01.P27.A30 475	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o Nandina domestica h=0.6-0.8 r=5 v		cad	8,00	15,77	126,16		
50	01.P27.A50 095	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti Cotoneaster damm coral beauty v=13		cad	10,00	2,14	21,40		
51	01.P27.A50 250	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti Pachysandra terminalis v=9		cad	50,00	0,83	41,50		
52	01.P27.A50 090	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti Convallaria japonica,c.majalis v=9		cad	50,00	0,83	41,50		
53	20.A27.A45 005	Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con In pvc drenante		m ²	103,00	1,58	162,74	114,94	70,63 %
54	01.P27.L45 005	Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315		m ²	100,00	0,91	91,00		
55	01.P27.G45	Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte per pacciamatura, substrati di coltivazione, colture in vaso, pH= 7, in							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
	010	In sacchi da l 33		m ³	6,000	63,59	381,54		
56	01.P27.A60	Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori							
	025	Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10		cad	50,00	5,95	297,50		
57	01.P27.A50	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti							
	210	Lavandula vera,l.angust. v=18		cad	20,00	3,02	60,40		
58	01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o							
	135	Camellia sasanqua h=0.80-1.00 z/v		cad	4,00	44,40	177,60		
59	18.A92.A60	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento							
	005	...		cad	272,00	2,41	655,52		
60	01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o							
	305	Hydrangea micr;querc;panic. h=0.4-0.6 r=3-5 v		cad	20,00	12,47	249,40		
61	01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o							
	005	Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z		cad	5,00	14,57	72,85		
62	01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o							
	045	Aucuba japonica in varieta' h=0.40-0.60 v		cad	5,00	12,47	62,35		
63	01.P27.A50	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti							
	340	Vinca minor in var. v=9		cad	50,00	0,83	41,50		
		TOTALE AIUOLE ESISTENTI DA RIPIANTUMARE					9.699,46		
		<u>STACCIONATE SU MURI ESISTENTI</u>							
		Lavori a Misura							

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
64	18.A85.A40 005	Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, ...		m	165,00	49,97	8.245,05		
65	18.A85.A85 005	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni a maglie di mm 25 x 25 TOTALE STACCIONATE SU MURI ESISTENTI		m ²	165,00	30,20	4.983,00		
							13.228,05		
<u>RECINZIONE VERSO CARLO ALBERTO</u>									
Lavori a Misura									
66	01.A01.A70 005	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di Eseguito con miniescavatore		m ³	23,400	28,80	673,92	484,28	71,86 %
67	01.A04.H30 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, In legname di qualunque forma		m ² m ²	36,00 72,00	40,67	4.392,36	4.084,46	92,99 %
68	01.A04.B15 030	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro Eseguito con 250 kg/m ³		m ³	12,600	73,74	929,12		
69	01.A04.B15 050	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro Eseguito con 350 kg/m ³		m ³	10,800	83,61	902,99		
70	01.A04.E00 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, Di calcestruzzo cementizio armato		m ³	10,800	8,15	88,02	62,12	70,57 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
71	01.A04.C03 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione		m³	12,600	7,81	98,41	98,41	100,00 %
72	01.A04.C03 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate		m³	10,800	33,53	362,12	362,12	100,00 %
73	01.A04.F10 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm		kg kg	1260,000 1080,000				
					2340,000	1,36	3.182,40	1.539,65	48,38 %
74	01.A18.E10 005	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni A maglie di mm 30x30		m²	64,80	40,36	2.615,33	2.175,95	83,20 %
75	01.A01.B87 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, Eseguito con mezzo meccanico		m³	18,000	7,74	139,32	59,25	42,53 %
		TOTALE RECINZIONE VERSO CARLO ALBERTO					13.383,99		
		<u>CANCELLO VERSO CARLO ALBERTO</u>							
		Lavori a Misura							
76	01.A18.B40 015	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte		kg	169,200	9,70	1.641,24	1.449,71	88,33 %
77	01.A18.C00 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili		kg	169,200	1,66	280,87	270,67	96,37 %
78	01.A20.F50 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di manufatti esterni		m²	11,28	10,56	119,12	111,10	93,27 %

Num. Ord.	Articolo di Elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	N.Ord. Stima	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	Importo manodopera	% incid. manod.
79	01.A20.F70 010	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese TOTALE CANCELLO VERSO CARLO ALBERTO TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,03)		m ²	11,28	14,25	160,74 2.201,97	151,59	94,31 %
		SOMME A DISPOSIZIONE							
		ONERI FISCALI IVA							
		IVA su Lavori Aliquota al 10%		EURO	10%	150.000,00	15.000,00		
		Fondo incentivante (0,00%)					0,00		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					15.000,00		
		IMPORTO COMPLESSIVO					165.000,00		
		Totale Incidenza Manodopera						55.997,03	37,33 %