



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Edilizia Scolastica

PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI TORINO -
Bilancio 2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LE OPERE

Torino,

Il Coordinatore Progettista Opere Edili:
Arch. Cinzia SIMONE

Il Progettista Opere Specialistiche
Ing. Michele MOCCIOLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Isabella QUINTO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
LAVORI						
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO						

SCUOLA ELEMENTARE "Rosa Agazzi" Via Chambéry 33						
Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)						
1	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure locale 1 1.00*24.48/4	m²	6,12		
		locale 2 1.00*6.63*2	m²	13,26		
		locale 3 1.00*43.45/3	m²	14,48		
		locale 4 1.00*18.00	m²	18,00		
		locale 5 1.00*46.00/3	m²	15,33		
				67,19	11,05	742,45
2	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	...				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*24.48/2	m²	3,06		
		locale 2 0.25*6.63*2	m²	3,32		
		locale 3 0.25*43.45/2	m²	5,43		
		locale 4 0.25*18.00	m²	4,50		
		locale 5 0.25*46.00/2	m²	5,75		
				22,06	3,36	74,12
3	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*24.48/2	m²	2,94		
		locale 2 2*0.12*6.63*2	m²	3,18		
		locale 3 2*0.12*43.45/2	m²	5,21		
		locale 4 2*0.12*18.00	m²	4,32		
		locale 5 2*0.12*46.00/2	m²	5,52		
				21,17	82,29	1.742,08
4	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure				
		misure locale 1 1.090*24.48/2	kg	1,090		
		locale 2 1.090*6.63*2	kg	13,342		
		locale 3 1.090*43.45/2	kg	14,453		
		locale 4 1.090*18.00	kg	23,680		
		locale 5 1.090*46.00/2	kg	19,620		
				25,070		
				97,255	3,54	344,28
5	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*24.48/2	cad	48,96		
		locale 2 4*6.63*2	cad	53,04		
		locale 3 4*43.45/2	cad	86,90		
		locale 4 4*18.00	cad	72,00		
		locale 5 4*46.00/2	cad	92,00		
				352,90	4,98	1.757,44

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
6	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*24.48/2 locale 2 4*0.10*6.63*2 locale 3 4*0.10*43.45/2 locale 4 4*0.10*18.00 locale 5 4*0.10*46.00/2	kg kg kg kg kg	4,896 5,304 8,690 7,200 9,200		
				35,290	2,76	97,40
7	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*24.48/2 locale 2 4*0.10*6.63*2 locale 3 4*0.10*43.45/2 locale 4 4*0.10*18.00 locale 5 4*0.10*46.00/2		5,0 5,0 9,0 7,0 9,0		
				35,0		
8	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*24.48/2 locale 2 1.00*6.63*2 locale 3 1.00*43.45/2 locale 4 1.00*18.00 locale 5 1.00*46.00/2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,24 13,26 21,73 18,00 23,00		
				88,23	0,93	82,05
9	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*24.48/2 locale 2 1.00*6.63*2 locale 3 1.00*43.45/2 locale 4 1.00*18.00 locale 5 1.00*46.00/2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,24 13,26 21,73 18,00 23,00		
				88,23	3,50	308,81
10	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*24.48/2 locale 2 1.00*6.63*2 locale 3 1.00*43.45/2 locale 4 1.00*18.00 locale 5 1.00*46.00/2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,24 13,26 21,73 18,00 23,00		
				88,23	21,61	1.906,65
11	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*24.48/2 locale 2 1.00*6.63*2 locale 3 1.00*43.45/2 locale 4 1.00*18.00 locale 5 1.00*46.00/2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,24 13,26 21,73 18,00 23,00		
				88,23	6,89	607,90
12	01.A20.E60	Applicazione fissativo				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
13	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*24.48/2 locale 2 1.00*6.63*2 locale 3 1.00*43.45/2 locale 4 1.00*18.00 locale 5 1.00*46.00/2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,24 13,26 21,73 18,00 23,00	1,72	151,76
			88,23			
13	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad			4,48	395,27
		005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*24.48/2 locale 2 1.00*6.63*2 locale 3 1.00*43.45/2 locale 4 1.00*18.00 locale 5 1.00*46.00/2	m ² m ² m ² m ² m ²	12,24 13,26 21,73 18,00 23,00		
14	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)			11,05	336,36
		005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio locale 6 1.00*6.12 locale 7 1.00*12.40 locale 8 1.00*7.92 locale 9 1.00*4.00	m ² m ² m ² m ²	6,12 12,40 7,92 4,00		
15	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro			0,93	28,31
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco locale 6 1.00*6.12 locale 7 1.00*12.40 locale 8 1.00*7.92 locale 9 1.00*4.00	m ² m ² m ² m ²	6,12 12,40 7,92 4,00		
16	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti			3,50	106,54
		010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco locale 6 1.00*6.12 locale 7 1.00*12.40 locale 8 1.00*7.92 locale 9 1.00*4.00	m ² m ² m ² m ²	6,12 12,40 7,92 4,00		
17	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,			21,61	657,81
		005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate locale 6 1.00*6.12 locale 7 1.00*12.40 locale 8 1.00*7.92 locale 9 1.00*4.00	m ² m ² m ² m ²	6,12 12,40 7,92 4,00		
18	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate locale 6 1.00*6.12	m ²	6,12		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
19	01.A20.E60	locale 7 1.00*12.40	m ²	12,40	6,89	209,73
		locale 8 1.00*7.92	m ²	7,92		
		locale 9 1.00*4.00	m ²	4,00		
				30,44		
	005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico				
		locale 6 1.00*6.12	m ²	6,12	1,72	52,36
		locale 7 1.00*12.40	m ²	12,40		
		locale 8 1.00*7.92	m ²	7,92		
		locale 9 1.00*4.00	m ²	4,00		
				30,44		
20	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico				
		locale 6 1.00*6.12	m ²	6,12	4,48	136,37
		locale 7 1.00*12.40	m ²	12,40		
		locale 8 1.00*7.92	m ²	7,92		
		locale 9 1.00*4.00	m ²	4,00		
				30,44		
		Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI)				
21	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in canniccato, rete metallica o tavelle				
	010	... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure 170.00/5	m ²	34,00	18,85	640,90
				34,00		
22	01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,				
	005	in colore bianco misure 170.00/5	m ²	34,00	3,74	127,16
23	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di				
	005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 170.00/5	m ²	34,00	33,99	1.155,66
		***** *****				
		SCUOLA ELEMENTARE "Riccardo Paz" Corso d'Albertis 22				
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
24	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure locale 1 1.00*34.50/2	m ²	17,25	11,05	587,31
		locale 2 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 3 1.00*12.60	m ²	12,60		
		locale 6 1.00*12.50	m ²	12,50		
		locale 8 1.00*5.40	m ²	5,40		
				53,15		
25	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*34.50/2	m ²	4,31		
		locale 2 0.25*5.40	m ²	1,35		
		locale 3 0.25*12.60	m ²	3,15		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		locale 6 0.25*12.50	m ²	3,13	3,36	44,65
		locale 8 0.25*5.40	m ²	1,35		
				13,29		
26	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*34.50/2	m ²	4,14		
		locale 2 2*0.12*5.40	m ²	1,30		
		locale 3 2*0.12*12.60	m ²	3,02		
		locale 6 2*0.12*12.50	m ²	3,00		
		locale 8 2*0.12*5.40	m ²	1,30		
				12,76	82,29	1.050,02
27	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento				
		rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*34.50/2	kg	18,803		
		locale 2 1.090*5.40	kg	5,886		
		locale 3 1.090*12.60	kg	13,734		
		locale 6 1.090*12.50	kg	13,625		
		locale 8 1.090*5.40	kg	5,886		
				57,934	3,54	205,09
28	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento				
		con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*34.50/2	cad	69,00		
		locale 2 4*5.40	cad	21,60		
		locale 3 4*12.60	cad	50,40		
		locale 6 4*12.50	cad	50,00		
		locale 8 4*5.40	cad	21,60		
				212,60	4,98	1.058,75
29	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete				
		antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*34.50/2	kg	8,142		
		locale 2 4*0.10*1.180*5.40	kg	2,549		
		locale 3 4*0.10*1.180*12.60	kg	5,947		
		locale 6 4*0.10*1.180*12.50	kg	5,900		
		locale 8 4*0.10*1.180*5.40	kg	2,549		
				25,087	2,76	69,24
30	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
		Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete				
		antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*34.50/2		8,0		
		locale 2 4*0.10*1.180*5.40		3,0		
		locale 3 4*0.10*1.180*12.60		6,0		
		locale 6 4*0.10*1.180*12.50		6,0		
		locale 8 4*0.10*1.180*5.40		3,0		
				26,0		
31	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*34.50/2	m ²	17,25		
		locale 2 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 3 1.00*12.60	m ²	12,60		
		locale 6 1.00*12.50	m ²	12,50		
		locale 8 1.00*5.40	m ²	5,40		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
32	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*34.50/2 locale 2 1.00*5.40 locale 3 1.00*12.60 locale 6 1.00*12.50 locale 8 1.00*5.40	m ² m ² m ² m ² m ²	53,15	0,93	49,43
				17,25		
				5,40		
				12,60		
				12,50		
				5,40		
				53,15	3,50	186,03
33	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*34.50/2 locale 2 1.00*5.40 locale 3 1.00*12.60 locale 6 1.00*12.50 locale 8 1.00*5.40	m ² m ² m ² m ² m ²	17,25	21,61	1.148,57
				5,40		
				12,60		
				12,50		
				5,40		
34	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*34.50/2 locale 2 1.00*5.40 locale 3 1.00*12.60 locale 6 1.00*12.50 locale 8 1.00*5.40	m ² m ² m ² m ² m ²	17,25	1,72	91,42
				5,40		
				12,60		
				12,50		
				5,40		
35	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*34.50/2 locale 2 1.00*5.40 locale 3 1.00*12.60 locale 6 1.00*12.50 locale 8 1.00*5.40	m ² m ² m ² m ² m ²	17,25	4,48	238,11
				5,40		
				12,60		
				12,50		
				5,40		
36	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*34.50/2 locale 2 1.00*5.40 locale 3 1.00*12.60 locale 6 1.00*12.50 locale 8 1.00*5.40	m ² m ² m ² m ² m ²	17,25	11,05	244,21
				5,40		
				12,60		
				12,50		
				5,40		
37	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40	11,05	244,21
				4,20		
				12,50		
				22,10		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
38	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40 4,20 12,50 22,10	0,93	20,55
39	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40 4,20 12,50 22,10	3,50	77,35
40	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40 4,20 12,50 22,10	21,61	477,58
41	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40 4,20 12,50 22,10	6,89	152,27
42	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40 4,20 12,50 22,10	1,72	38,01
43	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 4 1.00*5.40 locale 5 1.00*4.20 locale 7 1.00*12.50	m ² m ² m ²	5,40 4,20 12,50 22,10	4,48	99,01
44	01.A02.B70 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*26.00 locale 2 1.00*28.00 locale 1 ter 1.00*10.00	m ² m ² m ²	26,00 28,00 10,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
45	02.P02.A32 010	locale 3 1.00*31.00	m ²	31,00	11,05	1.421,36
		locale 4 1.00*38.25/2	m ²	19,13		
		locale 5 1.00*22.00/2	m ²	11,00		
		locale 9 1.00*3.50	m ²	3,50		
				128,63		
		Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*26.00	m ²	6,50	3,36	108,06
		locale 2 0.25*28.00	m ²	7,00		
		locale 1 ter 0.25*10.00	m ²	2,50		
		locale 3 0.25*31.00	m ²	7,75		
		locale 4 0.25*38.25/2	m ²	4,78		
		locale 5 0.25*22.00/2	m ²	2,75		
		locale 9 0.25*3.50	m ²	0,88		
				32,16		
46	01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
		Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*26.00	m ²	6,24	82,29	2.540,29
		locale 2 2*0.12*28.00	m ²	6,72		
		locale 1 ter 2*0.12*10.00	m ²	2,40		
		locale 3 2*0.12*31.00	m ²	7,44		
		locale 4 2*0.12*38.25/2	m ²	4,59		
		locale 5 2*0.12*22.00/2	m ²	2,64		
		locale 9 2*0.12*3.50	m ²	0,84		
				30,87		
47	01.P12.M30 010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
		Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*26.00	kg	28,340	3,54	496,31
		locale 2 1.090*28.00	kg	30,520		
		locale 1 ter 1.090*10.00	kg	10,900		
		locale 3 1.090*31.00	kg	33,790		
		locale 4 1.090*38.25/2	kg	20,846		
		locale 5 1.090*22.00/2	kg	11,990		
		locale 9 1.090*3.50	kg	3,815		
				140,201		
48	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*26.00	cad	104,00	4,98	2.562,21
		locale 2 4*28.00	cad	112,00		
		locale 1 ter 4*10.00	cad	40,00		
		locale 3 4*31.00	cad	124,00		
		locale 4 4*38.25/2	cad	76,50		
		locale 5 4*22.00/2	cad	44,00		
		locale 9 4*3.50	cad	14,00		
				514,50		
49	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
		In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*26.00	kg	12,272	4,98	2.562,21
		locale 2 4*0.10*1.180*28.00	kg	13,216		
		locale 1 ter 4*0.10*1.180*10.00	kg	4,720		
		locale 3 4*0.10*1.180*31.00	kg	14,632		
		locale 4 4*0.10*1.180*38.25/2	kg	9,027		
		locale 5 4*0.10*1.180*22.00/2	kg	5,192		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
50	01.A18.A70	locale 9 4*0.10*1.180*3.50	kg	1,652	2,76	167,56
				60,711		
		Posa in opera di piccoli profilati				
		Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*26.00		12,0		
		locale 2 4*0.10*1.180*28.00		13,0		
		locale 1 ter 4*0.10*1.180*10.00		5,0		
		locale 3 4*0.10*1.180*31.00		15,0		
		locale 4 4*0.10*1.180*38.25/2		9,0		
locale 5 4*0.10*1.180*22.00/2	5,0					
locale 9 4*0.10*1.180*3.50	2,0					
	61,0					
51	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro	m ²		0,93	119,63
		Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*26.00		26,00		
		locale 2 1.00*28.00		28,00		
		locale 1 ter 1.00*10.00		10,00		
		locale 3 1.00*31.00		31,00		
		locale 4 1.00*38.25/2		19,13		
		locale 5 1.00*22.00/2		11,00		
		locale 9 1.00*3.50		3,50		
	128,63					
52	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti	m ²		3,50	450,21
		...				
		Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*26.00		26,00		
		locale 2 1.00*28.00		28,00		
		locale 1 ter 1.00*10.00		10,00		
		locale 3 1.00*31.00		31,00		
		locale 4 1.00*38.25/2		19,13		
		locale 5 1.00*22.00/2		11,00		
		locale 9 1.00*3.50		3,50		
	128,63					
53	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,	m ²		21,61	2.779,69
		Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*26.00		26,00		
		locale 2 1.00*28.00		28,00		
		locale 1 ter 1.00*10.00		10,00		
		locale 3 1.00*31.00		31,00		
		locale 4 1.00*38.25/2		19,13		
		locale 5 1.00*22.00/2		11,00		
		locale 9 1.00*3.50		3,50		
	128,63					
54	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa	m ²		6,89	886,26
		Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*26.00		26,00		
		locale 2 1.00*28.00		28,00		
		locale 1 ter 1.00*10.00		10,00		
		locale 3 1.00*31.00		31,00		
		locale 4 1.00*38.25/2		19,13		
		locale 5 1.00*22.00/2		11,00		
		locale 9 1.00*3.50		3,50		
	128,63					
55	01.A20.E60	Applicazione fissativo				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	
56	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*26.00 locale 2 1.00*28.00 locale 1 ter 1.00*10.00 locale 3 1.00*31.00 locale 4 1.00*38.25/2 locale 5 1.00*22.00/2 locale 9 1.00*3.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	26,00 28,00 10,00 31,00 19,13 11,00 3,50			
				128,63	1,72	221,24	
56	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad					
		005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*26.00 locale 2 1.00*28.00 locale 1 ter 1.00*10.00 locale 3 1.00*31.00 locale 4 1.00*38.25/2 locale 5 1.00*22.00/2 locale 9 1.00*3.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	26,00 28,00 10,00 31,00 19,13 11,00 3,50			
				128,63	4,48	576,26	
57	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)					
		005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale13 18.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	64,00 110,63 13,50 18,00			
				206,13	11,05	2.277,74	
58	03.P11.B01	015 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale13 18.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	64,00 110,63 13,50 18,00			
				206,13	0,93	191,70	
59	02.P55.N05	010 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale13 18.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	64,00 110,63 13,50 18,00			
				206,13	3,50	721,46	
60	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,					
		005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale13 18.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	64,00 110,63 13,50 18,00			
				206,13	21,61	4.454,47	
61	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa					

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
62	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale 13 18.00*1.00	m ²	64,00	6,89	1.420,24
			m ²	110,63		
			m ²	13,50		
			m ²	18,00		
				206,13		
62	01.A20.E60	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale 13 18.00*1.00	m ²	64,00	1,72	354,54
			m ²	110,63		
			m ²	13,50		
			m ²	18,00		
				206,13		
63	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 1 bis 1.00*64.00 locale 2 bis 1.00*331.90/3 locale 12 1.00*13.50 locale 13 18.00*1.00	m ²	64,00	4,48	923,46
			m ²	110,63		
			m ²	13,50		
			m ²	18,00		
				206,13		
64	02.P02.A26	010 Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) Demolizione di controsoffitto in cannuciatto, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale 2 bis 1.00*331.90/5 locale 10 /11 2*1.00*35.50/5	m ²	66,38	18,85	1.518,93
			m ²	14,20		
				80,58		
65	01.P09.E27	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale 2 bis 1.00*331.90/5 locale 10 /11 2*1.00*35.50/5	m ²	66,38	3,74	301,37
			m ²	14,20		
				80,58		
66	01.A09.L50	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale 2 bis 1.00*331.90/5 locale 10 /11 2*1.00*35.50/5	m ²	66,38	33,99	2.738,91
			m ²	14,20		
				80,58		
67	02.P02.A26	010 Sostituzione di controsoffittatura esistente (COMPLETO) Demolizione di controsoffitto in cannuciatto, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale 1 ter 1.00*10.00 locale 10/11 2*1.00*35.50/2	m ²	10,00	18,85	857,68
			m ²	35,50		
				45,50		
68	01.P09.E28	005 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L misure misure locale 1 ter 0.20*10.00 locale 10/11 2*0.20*35.50/2	m	0,20		
			m	2,00		
			m	7,10		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO						
69	01.A09.L70 005	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto misure misure locale 1 ter 0.20*10.00 locale 10/11 2*0.20*35.50/2	m m m	9,30	1,45	13,49						
				0,20								
				2,00								
				7,10								
				9,30	6,61	61,47						
70	01.P09.E27 005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale 1 ter 1.00*10.00 locale 10/11 2*1.00*35.50/2	m ² m ²	10,00	3,74	170,17						
				35,50								
				45,50								
								45,50	9,67	439,99		
71	01.P09.E34 010	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine dim. mm 600x600x15 e orditura apparente misure locale 1 ter 1.00*10.00 locale 10/11 2*1.00*35.50/2	m ² m ²	10,00	9,67	439,99						
				35,50								
				45,50								
								45,50	33,99	1.546,55		
72	01.A09.L50 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale 1 ter 1.00*10.00 locale 10/11 2*1.00*35.50/2	m ² m ²	10,00	33,99	1.546,55						
				35,50								
				45,50								
								45,50	18,85	669,18		
73	02.P02.A26 010	Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale 10/11 2*1.00*35.50/2	m ²	35,50	18,85	669,18						
				35,50								
				35,50								
								35,50	33,99	1.206,65		
74	01.A09.L50 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale 10/11 2*1.00*35.50/2 ***** ***** SCUOLA ELEMENTARE "Kennedy" Via Pacchiotti 102 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)	m ²	35,50	33,99	1.206,65						
								35,50	11,05	391,61		
				75			01.A02.B70 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*9.00/3 locale 2 1.00*47.70/4 locale 7 1.00*18.90/2 locale 3 1.00*5.40 locale 10 1.00*5.66	m ² m ² m ² m ² m ²	3,00	11,05	391,61
										11,93		
9,45												
5,40												
				5,66								
				35,44								
76	02.P02.A32 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ...										

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
77	01.A10.E20	Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*9.00/3 locale 2 0.25*47.70/4 locale 7 0.25*18.90/2 locale 3 0.25*5.40 locale 10 0.25*5.66	m ² m ² m ² m ² m ²	0,75 2,98 2,36 1,35 1,42	3,36	29,77
				8,86		
77	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			82,29	700,29
		005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 1 2*0.12*9.00/3 locale 2 2*0.12*47.70/4 locale 7 2*0.12*18.90/2 locale 3 2*0.12*5.40 locale 10 2*0.12*5.66	m ² m ² m ² m ² m ²	0,72 2,86 2,27 1,30 1,36		
78	01.P12.M30	Rete elettrosaldada per recinzioni e simili			3,54	136,73
		010 Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*9.00/3 locale 2 1.090*47.70/4 locale 7 1.090*18.90/2 locale 3 1.090*5.40 locale 10 1.090*5.66	kg kg kg kg kg	3,270 12,998 10,301 5,886 6,169		
79	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*9.00/3 locale 2 4*47.70/4 locale 7 4*18.90/2 locale 3 4*5.40 locale 10 4*5.66	cad cad cad cad cad	12,00 47,70 37,80 21,60 22,64	4,98	705,87
				141,74		
80	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80			2,76	46,16
		005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*9.00/3 locale 2 4*0.10*1.180*47.70/4 locale 7 4*0.10*1.180*18.90/2 locale 3 4*0.10*1.180*5.40 locale 10 4*0.10*1.180*5.66	kg kg kg kg kg	1,416 5,629 4,460 2,549 2,672		
81	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*9.00/3 locale 2 4*0.10*1.180*47.70/4 locale 7 4*0.10*1.180*18.90/2 locale 3 4*0.10*1.180*5.40 locale 10 4*0.10*1.180*5.66		1,0 6,0 4,0 3,0 3,0		
				17,0		
82	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*9.00/3 locale 2 1.00*47.70/4	m ² m ²	3,00 11,93		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
83	02.P55.N05 010	locale 7 1.00*18.90/2	m ²	9,45	0,93	32,96
		locale 3 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 10 1.00*5.66	m ²	5,66		
				35,44		
		Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
		...				
		Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*9.00/3	m ²	3,00		
		locale 2 1.00*47.70/4	m ²	11,93		
		locale 7 1.00*18.90/2	m ²	9,45		
		locale 3 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 10 1.00*5.66	m ²	5,66		
				35,44	3,50	124,04
84	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*9.00/3	m ²	3,00		
		locale 2 1.00*47.70/4	m ²	11,93		
		locale 7 1.00*18.90/2	m ²	9,45		
		locale 3 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 10 1.00*5.66	m ²	5,66		
				35,44	21,61	765,86
85	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*9.00/3	m ²	3,00		
		locale 2 1.00*47.70/4	m ²	11,93		
		locale 7 1.00*18.90/2	m ²	9,45		
		locale 3 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 10 1.00*5.66	m ²	5,66		
				35,44	6,89	244,18
86	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale 1 1.00*9.00/3	m ²	3,00		
		locale 2 1.00*47.70/4	m ²	11,93		
		locale 7 1.00*18.90/2	m ²	9,45		
		locale 3 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 10 1.00*5.66	m ²	5,66		
				35,44	1,72	60,96
87	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale 1 1.00*9.00/3	m ²	3,00		
		locale 2 1.00*47.70/4	m ²	11,93		
		locale 7 1.00*18.90/2	m ²	9,45		
		locale 3 1.00*5.40	m ²	5,40		
		locale 10 1.00*5.66	m ²	5,66		
				35,44	4,48	158,77
88	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure: locale 8 1.00*6.20	m ²	6,20		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
89	03.P11.B01 015	locale 9 1.00*6.25	m ²	6,25	11,05	137,57
				12,45		
		Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
90	02.P55.N05 010	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25	0,93	11,58
				12,45		
		Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
91	01.A10.A20 005	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25	3,50	43,58
				12,45		
		Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25		
92	01.A10.B10 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25	21,61	269,04
				12,45		
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
93	01.A10.B10 005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25	6,89	85,78
				12,45		
		Applicazione fissativo				
94	01.A20.E60 005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25	1,72	21,41
				12,45		
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
95	01.A20.E30 005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ²	6,20 6,25	4,48	55,78
				12,45		
		Rimozione e riposizionamento vecchio controsoffitto (CONTROSOFFITTO VECCCHIO)				
96	02.P02.A26 010	Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*286.00/3 misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25	m ² m ² m ²	95,33 6,20 6,25	18,85	2.031,65
				107,78		
		Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di				
96	01.A09.L50 005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure: locale 8 1.00*6.20 locale 9 1.00*6.25 misure locale refettorio 1.00*286.00/3	m ² m ² m ²	6,20 6,25 95,33		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
				107,78	33,99	3.663,44
97	02.P02.A26 010	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*286.00/5	m ²	57,20		
				57,20	18,85	1.078,22
98	01.P09.E27 005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*286.00/5	m ²	57,20	3,74	213,93
99	01.A09.L50 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*286.00/5	m ²	57,20	33,99	1.944,23
100	02.P02.A26 010	Sostituzione di controsoffittatura esistente (COMPLETO) Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure 1.00*286.00/6	m ²	47,67		
				47,67	18,85	898,58
101	01.P09.E28 005	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L misure 0.20*286.00/6	m	9,53	1,45	13,82
102	01.A09.L70 005	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto misure 1.00*286.00/6	m	47,67	6,61	315,10
103	01.P09.E27 005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure 1.00*286.00/6	m ²	47,67	3,74	178,29
104	01.P09.E34 010	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine dim. mm 600x600x15 e orditura apparente misure 1.00*286.00/6	m ²	47,67	9,67	460,97
105	01.A09.L50 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 1.00*286.00/6	m ²	47,67	33,99	1.620,30
		***** *****				
106	01.A02.B70 005	SCUOLA ELEMENTARE "Nino Costa" Via Ambrosini 1 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*40.00/2	m ²	20,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
107	02.P02.A32	locale 2 1.00*37.20/2	m ²	18,60	11,05	539,68
		locale 3 1.00*5.44	m ²	5,44		
		loccale 4 1.00*4.80	m ²	4,80		
				48,84		
	010	...				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*40.00/2	m ²	5,00	3,36	41,03
		locale 2 0.25*37.20/2	m ²	4,65		
		locale 3 0.25*5.44	m ²	1,36		
		loccale 4 0.25*4.80	m ²	1,20		
				12,21		
108	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			82,29	964,44
		005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*40.00/2	m ²	4,80		
		locale 2 2*0.12*37.20/2	m ²	4,46		
		locale 3 2*0.12*5.44	m ²	1,31		
		loccale 4 2*0.12*4.80	m ²	1,15		
				11,72		
109	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili			3,54	188,46
		010 Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*40.00/2	kg	21,800		
		locale 2 1.090*37.20/2	kg	20,274		
		locale 3 1.090*5.44	kg	5,930		
		loccale 4 1.090*4.80	kg	5,232		
				53,236		
110	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio			4,98	972,89
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*40.00/2	cad	80,00		
		locale 2 4*37.20/2	cad	74,40		
		locale 3 4*5.44	cad	21,76		
		loccale 4 4*4.80	cad	19,20		
				195,36		
111	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80			2,76	63,63
		005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*40.00/2	kg	9,440		
		locale 2 4*0.10*1.180*37.20/2	kg	8,779		
		locale 3 4*0.10*1.180*5.44	kg	2,568		
		loccale 4 4*0.10*1.180*4.80	kg	2,266		
				23,053		
112	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati			23,0	
		Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*40.00/2		9,0		
		locale 2 4*0.10*1.180*37.20/2		9,0		
		locale 3 4*0.10*1.180*5.44		3,0		
		loccale 4 4*0.10*1.180*4.80		2,0		
				23,0		
113	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
114	02.P55.N05 010	Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*40.00/2 locale 2 1.00*37.20/2 locale 3 1.00*5.44 loccale 4 1.00*4.80	m ² m ² m ² m ²	20,00 18,60 5,44 4,80	0,93	45,42
				48,84		
115	01.A10.A20 005	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*40.00/2 locale 2 1.00*37.20/2 locale 3 1.00*5.44 loccale 4 1.00*4.80	m ² m ² m ² m ²	20,00 18,60 5,44 4,80	3,50	170,94
				48,84		
116	01.A10.B10 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*40.00/2 locale 2 1.00*37.20/2 locale 3 1.00*5.44 loccale 4 1.00*4.80	m ² m ² m ² m ²	20,00 18,60 5,44 4,80	21,61	1.055,43
				48,84		
117	01.A20.E60 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*40.00/2 locale 2 1.00*37.20/2 locale 3 1.00*5.44 loccale 4 1.00*4.80	m ² m ² m ² m ²	20,00 18,60 5,44 4,80	6,89	336,51
				48,84		
118	01.A20.E30 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*40.00/2 locale 2 1.00*37.20/2 locale 3 1.00*5.44 loccale 4 1.00*4.80	m ² m ² m ² m ²	20,00 18,60 5,44 4,80	1,72	84,00
				48,84		
119	01.A02.B70 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*40.00/2 locale 2 1.00*37.20/2 locale 3 1.00*5.44 loccale 4 1.00*4.80	m ² m ² m ² m ²	20,00 18,60 5,44 4,80	4,48	218,80
				48,84		
119	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 5 1.00*9.20 locale 9 1.00*3.96 locale 6 1.00*5.07 locale 6 bis 1.00*5.50	m ² m ² m ² m ²	9,20 3,96 5,07 5,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
120	03.P11.B01	locale 7 1.00*9.10	m ²	9,10	11,05	1.241,69
		locale 8 1.00*13.92/3	m ²	4,64		
		locale 10 1.00*37.00/2	m ²	18,50		
		locale 11 1.00*18.60	m ²	18,60		
		locale 12 1.00*9.00	m ²	9,00		
		locale 13 1.00*28.80	m ²	28,80		
				112,37		
121	02.P55.N05	015 Reti portaintonaco. Fibra di vetro			0,93	104,50
		Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure: locale 5 1.00*9.20	m ²	9,20		
		locale 9 1.00*3.96	m ²	3,96		
		locale 6 1.00*5.07	m ²	5,07		
		locale 6 bis 1.00*5.50	m ²	5,50		
		locale 7 1.00*9.10	m ²	9,10		
		locale 8 1.00*13.92/3	m ²	4,64		
		locale 10 1.00*37.00/2	m ²	18,50		
122	01.A10.A20	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,			3,50	393,30
		Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure: locale 5 1.00*9.20	m ²	9,20		
		locale 9 1.00*3.96	m ²	3,96		
		locale 6 1.00*5.07	m ²	5,07		
		locale 6 bis 1.00*5.50	m ²	5,50		
		locale 7 1.00*9.10	m ²	9,10		
		locale 8 1.00*13.92/3	m ²	4,64		
		locale 10 1.00*37.00/2	m ²	18,50		
123	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa			21,61	2.428,32
		Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure: locale 5 1.00*9.20	m ²	9,20		
		locale 9 1.00*3.96	m ²	3,96		
		locale 6 1.00*5.07	m ²	5,07		
		locale 6 bis 1.00*5.50	m ²	5,50		
		locale 7 1.00*9.10	m ²	9,10		
		locale 8 1.00*13.92/3	m ²	4,64		
		locale 10 1.00*37.00/2	m ²	18,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO						
124	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 5 1.00*9.20 locale 9 1.00*3.96 locale 6 1.00*5.07 locale 6 bis 1.00*5.50 locale 7 1.00*9.10 locale 8 1.00*13.92/3 locale 10 1.00*37.00/2 locale 11 1.00*18.60 locale 12 1.00*9.00 locale 13 1.00*28.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	112,37	6,89	774,23						
				9,20								
				3,96								
				5,07								
				5,50								
				9,10								
				4,64								
				18,50								
				18,60								
				9,00								
				28,80								
								112,37	1,72	193,28		
125	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 5 1.00*9.20 locale 9 1.00*3.96 locale 6 1.00*5.07 locale 6 bis 1.00*5.50 locale 7 1.00*9.10 locale 8 1.00*13.92/3 locale 10 1.00*37.00/2 locale 11 1.00*18.60 locale 12 1.00*9.00 locale 13 1.00*28.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,20	4,48	503,42						
				3,96								
				5,07								
				5,50								
				9,10								
				4,64								
				18,50								
				18,60								
				9,00								
				28,80								
								112,37	4,48	503,42		
				126			01.A02.B70 005	***** ***** SCUOLA ELEMENTARE "Ferruccio Parri" succursale "Capponi" Via Venaria79/15 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m ² m ² m ² m ² m ²	10,67	11,05	2.888,91
54,42												
20,80												
20,80												
154,75												
					261,44	11,05				2.888,91		
127	02.P02.A32 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*32.00/3 locale 2 0.25*326.50/6 locale 3 0.25*41.60/2 locale 4 0.25*20.80 piano secondo 0.25*1238.00/8	m ² m ² m ² m ² m ²		2,67	3,36				219,61		
					13,60							
					5,20							
					5,20							
					38,69							
128	01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 1 2*0.12*32.00/3	m ²	2,56								

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		locale 2 2*0.12*326.50/6	m ²	13,06	82,29	5.162,87
		locale 3 2*0.12*41.60/2	m ²	4,99		
		locale 4 2*0.12*20.80	m ²	4,99		
		piano secondo 2*0.12*1238.00/8	m ²	37,14		
				62,74		
129	01.P12.M30 010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*32.00/3 locale 2 1.090*326.50/6 locale 3 1.090*41.60/2 locale 4 1.090*20.80 piano secondo 1.090*1238.00/8	kg kg kg kg kg	11,627 59,314 22,672 22,672 168,678	3,54	1.008,77
				284,963		
130	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*32.00/3 locale 2 4*326.50/6 locale 3 4*41.60/2 locale 4 4*20.80 piano secondo 4*1238.00/8	cad cad cad cad cad	42,67 217,67 83,20 83,20 619,00	4,98	5.207,79
				1045,74		
131	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*32.00/3 locale 2 4*0.10*1.180*326.50/6 locale 3 4*0.10*1.180*41.60/2 locale 4 4*0.10*1.180*20.80 piano secondo 4*0.10*1.180*1238.00/8	kg kg kg kg kg	5,035 25,685 9,818 9,818 73,042	2,76	340,58
				123,398		
132	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*32.00/3 locale 2 4*0.10*1.180*326.50/6 locale 3 4*0.10*1.180*41.60/2 locale 4 4*0.10*1.180*20.80 piano secondo 4*0.10*1.180*1238.00/8		5,0 26,0 10,0 10,0 73,0		
				124,0		
133	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m ² m ² m ² m ² m ²	10,67 54,42 20,80 20,80 154,75	0,93	243,14
				261,44		
134	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m ² m ² m ² m ² m ²	10,67 54,42 20,80 20,80 154,75		
				154,75		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO												
135	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m² m² m² m² m²	261,44	3,50	915,04												
				10,67														
				54,42														
				20,80														
				20,80														
				154,75														
136	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m² m² m² m² m²	261,44	21,61	5.649,72												
				10,67														
				54,42														
				20,80														
				20,80														
				154,75														
137	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m² m² m² m² m²	261,44	6,89	1.801,32												
				10,67														
				54,42														
				20,80														
				20,80														
				154,75														
138	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*32.00/3 locale 2 1.00*326.50/6 locale 3 1.00*41.60/2 locale 4 1.00*20.80 piano secondo 1.00*1238.00/8	m² m² m² m² m²	261,44	1,72	449,68												
				10,67														
				54,42														
				20,80														
				20,80														
				154,75														
139	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60	11,05	459,68												
				41,60														
				140			03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60	0,93	38,69						
										41,60								
										141			02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60		
																41,60		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
142	01.A10.A20 005	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60	3,50	145,60
				41,60		
				41,60		
143	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60	21,61	898,98
				41,60		
				41,60		
144	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60	1,72	71,55
				41,60		
				41,60		
145	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 7 1.00*41.60	m²	41,60	4,48	186,37
				41,60		
				41,60		
146	02.P02.A26 010	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale ingresso piano terra 1.00*77.50/5 1.00*50.00	m²	15,50	18,85	1.234,68
			m²	50,00		
				65,50		
147	01.P09.E27 005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale ingresso piano terra 1.00*77.50/5 1.00*50.00	m²	15,50	3,74	244,97
			m²	50,00		
				65,50		
148	01.A09.L50 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale ingresso piano terra 1.00*77.50/5 1.00*50.00	m²	15,50	33,99	2.226,35
			m²	50,00		
				65,50		
149	02.P02.A26 010	Sostituzione di controsoffittatura esistente (COMPLETO) Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure 1.00*120.00	m²	120,00	18,85	2.262,00
				120,00		
				120,00		
150	01.P09.E28 005	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
151	01.A09.L70	005 misure 0.20*120.00	m	24,00	1,45	34,80
		Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio				
152	01.P09.E27	005 Per controsoffitto misure 0.20*120.00	m	24,00	6,61	158,64
		Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco				
153	01.P09.E34	010 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine dim. mm 600x600x15 e orditura apparente misure 1.00*120.00	m ²	120,00	3,74	448,80
		Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine				
154	01.A09.L50	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 1.00*120.00	m ²	120,00	33,99	4.078,80
		Rimozione e riposizionamento vecchio controsoffitto (CONTROSOFFITTO VECCCHIO)				
155	02.P02.A26	010 Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure piano secondo 1.00*1120.00	m ²	1120,00		
				1120,00	18,85	21.112,00
156	01.A09.L50	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure piano secondo 1.00*1120.00	m ²	1120,00	33,99	38.068,80
		***** ***** SCUOLA ELEMENTARE "Don Milani" Via San Marino107 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
157	01.A02.B70	005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
		Per superfici di m ² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ² m ² m ²	15,40 5,00 13,00		
			33,40	11,05	369,07	
158	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*15.40	m ²	3,85		
		locale 2 0.25*5.00	m ²	1,25		
		locale 3 0.25*13.00	m ²	3,25		
			8,35	3,36	28,06	
159	01.A10.E20	005 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
160	01.P12.M30	misure locale 1 2*0.12*15.40 locale 2 2*0.12*5.00 locale 3 2*0.12*13.00	m ²	3,70	82,29	659,97
			m ²	1,20		
			m ²	3,12		
				8,02		
160	010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*15.40 locale 2 1.090*5.00 locale 3 1.090*13.00	kg	16,786	3,54	128,88
			kg	5,450		
			kg	14,170		
				36,406		
161	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*15.40 locale 2 4*5.00 locale 3 4*13.00	cad	61,60	4,98	665,33
			cad	20,00		
			cad	52,00		
				133,60		
162	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*15.40 locale 2 4*0.10*1.180*5.00 locale 3 4*0.10*1.180*13.00	kg	7,269	2,76	43,51
			kg	2,360		
			kg	6,136		
				15,765		
163	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*15.40 locale 2 4*0.10*1.180*5.00 locale 3 4*0.10*1.180*13.00		7,0		
				2,0		
				6,0		
				15,0		
164	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ²	15,40	0,93	31,06
			m ²	5,00		
			m ²	13,00		
				33,40		
165	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ²	15,40	3,50	116,90
			m ²	5,00		
			m ²	13,00		
				33,40		
166	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ²	15,40	21,61	721,77
			m ²	5,00		
			m ²	13,00		
				33,40		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
167	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ² m ² m ²	15,40 5,00 13,00 33,40	6,89	230,13
168	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ² m ² m ²	15,40 5,00 13,00 33,40	1,72	57,45
169	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*15.40 locale 2 1.00*5.00 locale 3 1.00*13.00	m ² m ² m ²	15,40 5,00 13,00 33,40	4,48	149,63
170	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 1 1.00*15.40 locale 5 1.00*3.80 locale 6 1.00*5.15 locale 7 1.00*4.80 locale 8 1.00*14.40	m ² m ² m ² m ² m ²	15,40 3,80 5,15 4,80 14,40 43,55	11,05	481,23
171	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 1 1.00*15.40 locale 5 1.00*3.80 locale 6 1.00*5.15 locale 7 1.00*4.80 locale 8 1.00*14.40	m ² m ² m ² m ² m ²	15,40 3,80 5,15 4,80 14,40 43,55	0,93	40,50
172	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 1 1.00*15.40 locale 5 1.00*3.80 locale 6 1.00*5.15 locale 7 1.00*4.80 locale 8 1.00*14.40	m ² m ² m ² m ² m ²	15,40 3,80 5,15 4,80 14,40 43,55	3,50	152,43
173	01.A10.A20 005	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 1.00*15.40	m ²	15,40		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO		
174	01.A10.B10	locale 5 1.00*3.80	m ²	3,80	21,61	941,12		
		locale 6 1.00*5.15	m ²	5,15				
		locale 7 1.00*4.80	m ²	4,80				
		locale 8 1.00*14.40	m ²	14,40				
				43,55				
174	005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa						
		Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1						
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate						
		misure: locale 1 1.00*15.40	m ²	15,40	6,89	300,06		
		locale 5 1.00*3.80	m ²	3,80				
		locale 6 1.00*5.15	m ²	5,15				
		locale 7 1.00*4.80	m ²	4,80				
		locale 8 1.00*14.40	m ²	14,40				
				43,55				
		175	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
005 Su soffitti e pareti interne								
Relativamente al ripristino pittorico								
misure: locale 1 1.00*15.40	m ²			15,40				
locale 5 1.00*3.80	m ²			3,80				
locale 6 1.00*5.15	m ²			5,15				
locale 7 1.00*4.80	m ²			4,80				
locale 8 1.00*14.40	m ²			14,40				
				43,55				
176	01.A20.E30			Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad			4,48	195,10
		005 Su intonaci interni						
		Relativamente al ripristino pittorico						
		misure: locale 1 1.00*15.40	m ²	15,40				
		locale 5 1.00*3.80	m ²	3,80				
		locale 6 1.00*5.15	m ²	5,15				
		locale 7 1.00*4.80	m ²	4,80				
		locale 8 1.00*14.40	m ²	14,40				
				43,55				
177	01.A02.B70	SCUOLA ELEMENTARE "Renato Sclarandi" Via Baltimora171			11,05	529,30		
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)						
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la						
		005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre						
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio						
		misure locale1 1.00*107.40/6	m ²	17,90				
		locale 2 1.00*30.00	m ²	30,00				
				47,90				
		178	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
010 ...								
Relativamente ai travetti ammalorati								
misure locale1 0.25*107.40/6	m ²			4,48				
locale 2 0.25*30.00	m ²			7,50				
		11,98						
179	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti						
		005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature						
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati						
		misure locale1 2*0.12*107.40/6	m ²	4,30				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
180	01.P12.M30 010	locale 2 2*0.12*30.00 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale1 1.090*107.40/6 locale 2 1.090*30.00	m ²	7,20	82,29	946,34
				11,50		
181	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale1 4*107.40/6 locale 2 4*30.00	kg kg	19,511	3,54	184,83
				32,700		
				52,211		
182	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale1 4*0.10*1.180*107.40/6 locale 2 4*0.10*1.180*30.00	kg kg	8,449	2,76	62,40
				14,160		
				22,609		
183	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale1 4*0.10*1.180*107.40/6 locale 2 4*0.10*1.180*30.00	kg kg	8,0	2,76	62,40
				14,0		
				22,0		
184	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale1 1.00*107.40/6 locale 2 1.00*30.00	m ² m ²	17,90	0,93	44,55
				30,00		
				47,90		
185	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale1 1.00*107.40/6 locale 2 1.00*30.00	m ² m ²	17,90	3,50	167,65
				30,00		
				47,90		
186	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale1 1.00*107.40/6 locale 2 1.00*30.00	m ² m ²	17,90	21,61	1.035,12
				30,00		
				47,90		
187	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale1 1.00*107.40/6 locale 2 1.00*30.00	m ² m ²	17,90	6,89	330,03
				30,00		
				47,90		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
188	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale1 1.00*107.40/6 locale 2 1.00*30.00	m ² m ²	17,90 30,00 47,90	1,72	82,39
189	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale1 1.00*107.40/6 locale 2 1.00*30.00	m ² m ²	17,90 30,00 47,90	4,48	214,59
190	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 3 1.00*18.20 locale 4 1.00*4.90 locale 5 1.00*204.52/3	m ² m ² m ²	18,20 4,90 68,17 91,27	11,05	1.008,53
191	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 3 1.00*18.20 locale 4 1.00*4.90 locale 5 1.00*204.52/3	m ² m ² m ²	18,20 4,90 68,17 91,27	0,93	84,88
192	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 3 1.00*18.20 locale 4 1.00*4.90 locale 5 1.00*204.52/3	m ² m ² m ²	18,20 4,90 68,17 91,27	3,50	319,45
193	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 3 1.00*18.20 locale 4 1.00*4.90 locale 5 1.00*204.52/3	m ² m ² m ²	18,20 4,90 68,17 91,27	21,61	1.972,34
194	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 3 1.00*18.20 locale 4 1.00*4.90 locale 5 1.00*204.52/3	m ² m ² m ²	18,20 4,90 68,17 91,27	6,89	628,85
195	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 3 1.00*18.20	m ²	18,20		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
196	01.A20.E30	locale 4 1.00*4.90	m ²	4,90	1,72	156,98
		locale 5 1.00*204.52/3	m ²	68,17		
				91,27		
196	005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad			4,48	408,89
		Su intonaci interni				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misure: locale 3 1.00*18.20	m ²	18,20		
		locale 4 1.00*4.90	m ²	4,90		
		locale 5 1.00*204.52/3	m ²	68,17		
				91,27		

197	01.A02.B70	SCUOLA ELEMENTARE succ. "Rodari" Via Piacenza16			11,05	891,18
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
197	005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la			11,05	891,18
		Per superfici di m ² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure locale 1 1.00*24.80/2	m ²	12,40		
		locale 2 1.00*165.00/3	m ²	55,00		
		locale 3 1.00*5.25	m ²	5,25		
		locale 4 1.00*8.00	m ²	8,00		
				80,65		
198	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco			3,36	67,74
		...				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*24.80/2	m ²	3,10		
		locale 2 0.25*165.00/3	m ²	13,75		
		locale 3 0.25*5.25	m ²	1,31		
		locale 4 0.25*8.00	m ²	2,00		
				20,16		
199	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			82,29	1.593,13
		...				
199	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature			82,29	1.593,13
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*24.80/2	m ²	2,98		
		locale 2 2*0.12*165.00/3	m ²	13,20		
		locale 3 2*0.12*5.25	m ²	1,26		
		locale 4 2*0.12*8.00	m ²	1,92		
				19,36		
200	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili			3,54	311,20
		Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*24.80/2	kg	13,516		
		locale 2 1.090*165.00/3	kg	59,950		
		locale 3 1.090*5.25	kg	5,723		
		locale 4 1.090*8.00	kg	8,720		
				87,909		
201	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio			3,54	311,20
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*24.80/2	cad	49,60		
		locale 2 4*165.00/3	cad	220,00		
		locale 3 4*5.25	cad	21,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
202	01.A18.A50 005	locale 4 4*8.00 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*24.80/2 locale 2 4*0.10*1.180*165.00/3 locale 3 4*0.10*1.180*5.25 locale 4 4*0.10*1.180*8.00	cad	32,00	4,98	1.606,55
				322,60		
202	01.A18.A50 005	locale 1 4*0.10*1.180*24.80/2 locale 2 4*0.10*1.180*165.00/3 locale 3 4*0.10*1.180*5.25 locale 4 4*0.10*1.180*8.00	kg	5,853	2,76	105,06
				25,960		
203	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*24.80/2 locale 2 4*0.10*1.180*165.00/3 locale 3 4*0.10*1.180*5.25 locale 4 4*0.10*1.180*8.00	kg	2,478	0,93	75,00
				3,776		
203	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*24.80/2 locale 2 4*0.10*1.180*165.00/3 locale 3 4*0.10*1.180*5.25 locale 4 4*0.10*1.180*8.00	kg	38,067	3,50	282,28
				6,0		
204	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	26,0	21,61	1.742,85
				2,0		
204	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	4,0	6,89	558,92
				8,00		
205	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	80,65	12,40	558,92
				12,40		
205	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	55,00	21,61	1.742,85
				5,25		
206	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	8,00	6,89	558,92
				80,65		
206	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	12,40	6,89	558,92
				55,00		
207	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure 4*0.10*1.180 misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	5,25	6,89	558,92
				8,00		
207	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure 4*0.10*1.180 misure locale 1 1.00*24.80/2 locale 2 1.00*165.00/3 locale 3 1.00*5.25 locale 4 1.00*8.00	m ²	81,12	6,89	558,92
				0,47		
208	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*24.80/2	m ²	12,40	6,89	558,92
				12,40		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
209	01.A20.E30	locale 2 1.00*165.00/3	m ²	55,00	1,72	138,72
		locale 3 1.00*5.25	m ²	5,25		
		locale 4 1.00*8.00	m ²	8,00		
				80,65		
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale 1 1.00*24.80/2	m ²	12,40	4,48	361,31
		locale 2 1.00*165.00/3	m ²	55,00		
		locale 3 1.00*5.25	m ²	5,25		
		locale 4 1.00*8.00	m ²	8,00		
				80,65		
210	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure: locale 5 1.00*12.75	m ²	12,75	11,05	293,93
		locale 6 1.00*13.85	m ²	13,85		
				26,60		
211	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure: locale 5 1.00*12.75	m ²	12,75	0,93	24,74
		locale 6 1.00*13.85	m ²	13,85		
				26,60		
212	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		misure: locale 5 1.00*12.75	m ²	12,75	3,50	93,10
		locale 6 1.00*13.85	m ²	13,85		
				26,60		
213	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure: locale 5 1.00*12.75	m ²	12,75	21,61	574,83
		locale 6 1.00*13.85	m ²	13,85		
				26,60		
214	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure: locale 5 1.00*12.75	m ²	12,75	6,89	183,27
		locale 6 1.00*13.85	m ²	13,85		
				26,60		
215	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico				
		misure: locale 5 1.00*12.75	m ²	12,75	1,72	45,75
		locale 6 1.00*13.85	m ²	13,85		
				26,60		
216	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 5 1.00*12.75 locale 6 1.00*13.85	m ²	12,75	4,48	119,17
			m ²	13,85		
				26,60		
***** *****						
SCUOLA MEDIA "Calamandrei" Corso Croce 17						
Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)						
217	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	11,05	907,21
			m ²	35,60		
			m ²	10,50		
			m ²	32,50		
				82,10		
218	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 3 0.25*3.50 locale 5 0.25*178.00/5 locale 2 0.25*10.50 locale 1 0.25*32.50	3,36	69,01
			m ²	8,90		
			m ²	2,63		
			m ²	8,13		
				20,54		
219	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 3 2*0.12*3.50 locale 5 2*0.12*178.00/5 locale 2 2*0.12*10.50 locale 1 2*0.12*32.50	82,29	1.621,11
			m ²	8,54		
			m ²	2,52		
			m ²	7,80		
				19,70		
220	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 3 1.090*3.50 locale 5 1.090*178.00/5 locale 2 1.090*10.50 locale 1 1.090*32.50	3,54	316,79
			kg	38,804		
			kg	11,445		
			kg	35,425		
				89,489		
221	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 3 4*3.50 locale 5 4*178.00/5 locale 2 4*10.50 locale 1 4*32.50	005	cad	4,98	1.635,43
			cad	142,40		
			cad	42,00		
			cad	130,00		
				328,40		
222	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento	005			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
223	01.A18.A70	piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 3 4*0.10*1.180*3.50 locale 5 4*0.10*1.180*178.00/5 locale 2 4*0.10*1.180*10.50 locale 1 4*0.10*1.180*32.50	kg	1,652	2,76	106,95
			kg	16,803		
			kg	4,956		
			kg	15,340		
				38,751		
223	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 3 4*0.10*1.180*3.50 locale 5 4*0.10*1.180*178.00/5 locale 2 4*0.10*1.180*10.50 locale 1 4*0.10*1.180*32.50		2,0	0,93	76,35
				17,0		
				5,0		
				15,0		
				39,0		
224	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	m ²	3,50	0,93	76,35
			m ²	35,60		
			m ²	10,50		
			m ²	32,50		
				82,10		
225	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	m ²	3,50	3,50	287,35
			m ²	35,60		
			m ²	10,50		
			m ²	32,50		
				82,10		
226	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	m ²	3,50	21,61	1.774,18
			m ²	35,60		
			m ²	10,50		
			m ²	32,50		
				82,10		
227	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	m ²	3,50	6,89	565,67
			m ²	35,60		
			m ²	10,50		
			m ²	32,50		
				82,10		
228	01.A20.E60	Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	m ²	3,50	1,72	141,21
			m ²	35,60		
			m ²	10,50		
			m ²	32,50		
				82,10		
229	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 005 Su intonaci interni				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Relativamente al ripristino pittorico misure locale 3 1.00*3.50 locale 5 1.00*178.00/5 locale 2 1.00*10.50 locale 1 1.00*32.50	m ² m ² m ² m ²	3,50 35,60 10,50 32,50 82,10	4,48	367,81
230	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	11,05	176,80
231	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	0,93	14,88
232	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	3,50	56,00
233	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	21,61	345,76
234	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	6,89	110,24
235	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	1,72	27,52
236	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 6 1.00*16.00	m ²	16,00 16,00	4,48	71,68
		***** *****				
		SCUOLA D'INFANZIA Via ARTOM 109/3				
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
237	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60	m ²	29,33	11,05	584,88
			m ²	8,00		
			m ²	15,60		
				52,93		
238	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*88.00/3 locale 3 0.25*8.00 locale 4 0.25*15.60	m ²	7,33	3,36	44,45
			m ²	2,00		
			m ²	3,90		
				13,23		
239	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 1 2*0.12*88.00/3 locale 3 2*0.12*8.00 locale 4 2*0.12*15.60	m ²	7,04	82,29	1.045,08
			m ²	1,92		
			m ²	3,74		
				12,70		
240	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*88.00/3 locale 3 1.090*8.00 locale 4 1.090*15.60	kg	31,973	3,54	204,25
			kg	8,720		
			kg	17,004		
				57,697		
241	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*88.00/3 locale 3 4*8.00 locale 4 4*15.60	cad	117,33	4,98	1.054,42
			cad	32,00		
			cad	62,40		
				211,73		
242	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*88.00/3 locale 3 4*0.10*1.180*8.00 locale 4 4*0.10*1.180*15.60	kg	13,845	2,76	68,96
			kg	3,776		
			kg	7,363		
				24,984		
243	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60				
				29,0		
				8,0		
				16,0		
				53,0		
244	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00	m ²	29,33		
			m ²	8,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
245	02.P55.N05 010	locale 4 1.00*15.60 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60	m ²	15,60	0,93	49,22
				52,93		
			m ²	29,33		
			m ²	8,00		
246	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60	m ²	29,33	3,50	185,26
			m ²	8,00		
			m ²	15,60		
				52,93		
247	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60	m ²	29,33	21,61	1.143,82
			m ²	8,00		
			m ²	15,60		
				52,93		
248	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60	m ²	29,33	1,72	91,04
			m ²	8,00		
			m ²	15,60		
				52,93		
249	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*88.00/3 locale 3 1.00*8.00 locale 4 1.00*15.60	m ²	29,33	4,48	237,13
			m ²	8,00		
			m ²	15,60		
				52,93		
250	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00	m ²	23,00	11,05	486,20
			m ²	21,00		
				44,00		
251	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00	m ²	23,00	0,93	40,92
			m ²	21,00		
				44,00		
252	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO				
253	01.A10.A20	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00	m ² m ²	23,00 21,00 44,00	3,50	154,00				
		005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00	m ² m ²	23,00 21,00 44,00			21,61	950,84		
		005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00	m ² m ²	23,00 21,00 44,00					6,89	303,16
255	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00	m ² m ²	23,00 21,00 44,00	1,72	75,68				
		256	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*23.00 LOCALE 5 1.00*21.00			m ² m ²	23,00 21,00 44,00		
				257			01.A02.B70	***** ***** SCUOLA ELEMENTARE "Parato" Via Aquileia 8 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)		
005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²				59,93 13,13 73,06	11,05		807,31		
258	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*179.80/3 locale 3 0.25*26.25/2	m ² m ²		14,98 3,28 18,26				3,36	61,35
		259	01.A10.E20	005 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati						

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
260	01.P12.M30	misure locale 1 2*0.12*179.80/3 locale 3 2*0.12*26.25/2	m ²	14,38	82,29	1.442,54
			m ²	3,15		
				17,53		
260	010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*179.80/3 locale 3 1.090*26.25/2	kg	65,327	3,54	281,90
			kg	14,306		
				79,633		
261	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*179.80/3 locale 3 4*26.25/2	cad	239,73	4,98	1.455,31
			cad	52,50		
				292,23		
262	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*179.80/3 locale 3 4*0.10*1.180*26.25/2	kg	28,289	2,76	95,18
			kg	6,195		
				34,484		
263	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*179.80/3 locale 3 4*0.10*1.180*26.25/2		28,0		
				6,0		
				34,0		
264	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure	m ²	1,00	0,93	0,93
				1,00		
265	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ²	59,93	3,50	255,71
			m ²	13,13		
				73,06		
266	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ²	59,93	21,61	1.578,83
			m ²	13,13		
				73,06		
267	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ²	59,93	6,89	503,38
			m ²	13,13		
				73,06		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
268	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	1,72	125,66
269	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	4,48	327,31
270	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 4 1.00*26.25/2 misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ² m ²	13,13 59,93 13,13 <u>86,19</u>	11,05	952,40
271	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	0,93	67,95
272	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	3,50	255,71
273	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	21,61	1.578,83
274	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	6,89	503,38
275	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93 13,13 <u>73,06</u>	1,72	125,66

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
276	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misurelocale 1 1.00*179.80/3 locale 3 1.00*26.25/2	m ² m ²	59,93	4,48	327,31
				13,13		
				73,06		
277	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intradosso di solaio in ferro e VOLTERRANE Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misurelocale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	11,05	867,43
				78,50		
278	01.A20.B90 015	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze Di termosifoni, piastre, tubi, ecc. Relativamente alla pulizia dell'ala interiore delle putrelle misurelocale 2 0.12*78.50	m ²	9,42	7,67	72,25
				9,42		
279	01.A20.F50 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche Di manufatti esterni Relativamente al trattamento protettivo dell'ala interiore delle putrelle misurelocale 2 0.12*78.50	m ²	9,42	10,93	102,96
				9,42		
280	01.A07.E55 005	Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i ... misurelocale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	18,39	1.443,62
281	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura del piatto di ritegno a correre piatto 40x4 kg/ml 1.260 misurelocale 2 1.00*1.26*78.50	kg	98,910	2,76	272,99
				98,910		
282	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa del piatto di ritegno a correre piatto 40x4 kg/ml 1.260 misurelocale 2 1.00*1.26*78.50		99,0		
				99,0		
283	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misurelocale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	0,93	73,01
				78,50		
284	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misurelocale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	3,50	274,75
				78,50		
285	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO																																																																							
286	01.A10.B10	005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	21,61	1.696,39																																																																							
				78,50			287	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	6,89	540,87	78,50	288	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	1,72	135,02	78,50	289	02.P02.A26	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	4,48	351,68	78,50	290	01.P09.E27	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) 010 ... Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	18,85	603,20	32,00	291	01.A09.L50	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	3,74	119,68	32,00	292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68	32,00	293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46			
287	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	6,89	540,87																																																																							
				78,50			288	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	1,72	135,02	78,50	289	02.P02.A26	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	4,48	351,68	78,50	290	01.P09.E27	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) 010 ... Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	18,85	603,20	32,00	291	01.A09.L50	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	3,74	119,68	32,00	292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68	32,00	293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46							22,00				
288	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	1,72	135,02																																																																							
				78,50			289	02.P02.A26	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	4,48	351,68	78,50	290	01.P09.E27	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) 010 ... Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	18,85	603,20	32,00	291	01.A09.L50	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	3,74	119,68	32,00	292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68	32,00	293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46							22,00												
289	02.P02.A26	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 2 1.00*78.50	m ²	78,50	4,48	351,68																																																																							
				78,50			290	01.P09.E27	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) 010 ... Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	18,85	603,20	32,00	291	01.A09.L50	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	3,74	119,68	32,00	292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68	32,00	293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46							22,00																				
290	01.P09.E27	Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI) 010 ... Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	18,85	603,20																																																																							
				32,00			291	01.A09.L50	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	3,74	119,68	32,00	292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68	32,00	293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46							22,00																												
291	01.A09.L50	005 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, in colore bianco misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	3,74	119,68																																																																							
				32,00			292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68	32,00	293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46							22,00																																				
292	01.A02.B70	005 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure locale refettorio 1.00*160.00/5	m ²	32,00	33,99	1.087,68																																																																							
				32,00			293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74	22,00					27,85							1,46							22,00																																												
293	02.P02.A32	***** ***** SCUOLA Elementare "Silvio Pellico " Corso Moncalieri 400 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) 010 ... Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	11,05	307,74																																																																							
				22,00							27,85							1,46							22,00																																																				
				27,85																																																																									
				1,46																																																																									
				22,00																																																																									

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
294	01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 1 2*0.12*5.85 locale 3 2*0.12*22.00	m ² m ²	23,46	3,36	78,83
				1,40		
				5,28		
				6,68		
295	01.P12.M30 010	Rete elettrosaldada per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*5.85 locale 3 1.090*22.00	kg kg	6,377	3,54	107,46
				23,980		
				30,357		
296	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*5.85 locale 3 4*22.00	cad cad	23,40	4,98	554,77
				88,00		
				111,40		
297	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*5.85 locale 3 4*0.10*1.180*22.00	kg kg	2,761	2,76	36,28
				10,384		
				13,145		
298	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*5.85 locale 3 4*0.10*1.180*22.00		3,0		
				10,0		
				13,0		
299	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	0,93	25,90
				22,00		
				27,85		
300	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	3,50	97,48
				22,00		
				27,85		
301	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*5.85 locale 3 1.00*22.00	m ² m ²	5,85	21,61	601,84
				22,00		
				27,85		
302	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
303	01.A20.E60	005 in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*5.85 locale 3 1.00*22.00	m² m²	5,85	6,89	191,89
				22,00		
				27,85		
303	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*5.85 locale 3 1.00*22.00	m² m²	5,85	1,72	47,90
				22,00		
				27,85		
304	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*5.85 locale 3 1.00*22.00	m² m²	5,85	4,48	124,77
				22,00		
				27,85		
305	01.A02.B70	005 Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m² m²	8,75	11,05	138,13
				3,75		
				12,50		
306	03.P11.B01	015 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m² m²	8,75	0,93	11,63
				3,75		
				12,50		
307	02.P55.N05	010 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m² m²	8,75	3,50	43,75
				3,75		
				12,50		
308	01.A10.A20	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m² m²	8,75	21,61	270,13
				3,75		
				12,50		
309	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m² m²	8,75	6,89	86,13
				3,75		
				12,50		
310	01.A20.E60	Applicazione fissativo				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
311	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m ² m ²	8,75 3,75	1,72	21,50
			12,50			
311	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad			4,48	56,00
		005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 4 1.00*17.50/2 lcale 5 1.00*3.75	m ² m ²	8,75 3,75		
		Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI)				
312	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle			18,85	183,79
		010 ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure locale 6 1.00*9.75	m ²	9,75		
				9,75		
313	01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato,			3,74	36,47
		005 in colore bianco misure 1.00*9.75	m ²	9,75		
314	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di			33,99	331,40
		005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 1.00*9.75	m ²	9,75		
315	01.A02.B70	***** ***** SCUOLA ELEMENTARE "Balbis Garrone" via Nuova 2 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)			11,05	990,08
		005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ² m ²	34,10 55,50		
				89,60		
316	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco			3,36	75,30
		010 ... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*34.10 locale 2 0.25*55.50	m ² m ²	8,53 13,88		
				22,41		
317	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			82,29	1.769,24
		005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 1 2*0.12*34.10 locale 2 2*0.12*55.50	m ² m ²	8,18 13,32		
				21,50		
318	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
		010 Zincata				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
319	NP_01	Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale 1 1.090*34.10 locale 2 1.090*55.50	kg	37,169	3,54	345,73
			kg	60,495		
				97,664		
319	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale 1 4*34.10 locale 2 4*55.50	cad	136,40	4,98	1.784,83
			cad	222,00		
				358,40		
320	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*34.10 locale 2 4*0.10*1.180*55.50	kg	16,095	2,76	116,72
			kg	26,196		
				42,291		
321	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*34.10 locale 2 4*0.10*1.180*55.50		16,0		
				26,0		
				42,0		
322	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ²	34,10	0,93	83,33
			m ²	55,50		
				89,60		
323	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ²	34,10	3,50	313,60
			m ²	55,50		
				89,60		
324	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ²	34,10	21,61	1.936,26
			m ²	55,50		
				89,60		
325	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ²	34,10	6,89	617,34
			m ²	55,50		
				89,60		
326	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ²	34,10		
			m ²	55,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
327	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*34.10 locale 2 1.00*55.50	m ² m ²	89,60	1,72	154,11
				34,10		
				55,50		
				89,60		
328	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 3 1.00*20.40	m ²	20,40	11,05	225,42
				20,40		
				20,40		
				20,40		
329	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 3 1.00*20.40	m ²	20,40	0,93	18,97
				20,40		
				20,40		
				20,40		
330	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 3 1.00*20.40	m ²	20,40	3,50	71,40
				20,40		
				20,40		
				20,40		
331	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 3 1.00*20.40	m ²	20,40	21,61	440,84
				20,40		
				20,40		
				20,40		
332	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 3 1.00*20.40	m ²	20,40	6,89	140,56
				20,40		
				20,40		
				20,40		
333	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 3 1.00*20.40	m ²	20,40	1,72	35,09
				20,40		
				20,40		
				20,40		
334	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 3 1.00*20.40 ***** ***** SCUOLA D'infanzia "LINUS" Via Poirino 9 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento	m ²	20,40	4,48	91,39
				20,40		
				20,40		
				20,40		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
335	01.A02.B70	compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78		
				711,78	11,05	7.865,17
336	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misure piano terra 0.25*(352.40+336.350+23.03)	m ²	177,95		
				177,95	3,36	597,91
337	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure piano terra 2*0.12*(352.40+336.350+23.03)	m ²	170,83		
				170,83	82,29	14.057,60
338	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure piano terra 1.090*(352.40+336.350+23.03)	kg	775,840		
				775,840	3,54	2.746,47
339	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure piano terra 4*(352.40+336.350+23.03)	cad	2847,12		
				2847,12	4,98	14.178,66
340	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra 4*0.10*1.180*(352.40+336.350+23.03)	kg	335,960		
				335,960	2,76	927,25
341	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra 4*0.10*1.180*(352.40+336.350+23.03)	kg	335,960		
				335,960	4,04	1.357,28
342	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,				
	005	In ferro 2.68+39.088	kg	41,768		
					18,02	752,66
343	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78		
				711,78	0,93	661,96
344	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
345	01.A10.A20	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78	3,50	2.491,23
				711,78		
346	01.A10.A20	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78	21,61	15.381,57
				711,78		
347	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78	6,89	4.904,16
				711,78		
348	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78	1,72	1.224,26
				711,78		
349	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure piano terra 1.00*(352.40+336.350+23.03)	m ²	711,78	4,48	3.188,77
				711,78		
350	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) 005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	11,05	1.491,75
				135,00		
351	03.P11.B01	015 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	0,93	125,55
				135,00		
352	02.P55.N05	010 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	3,50	472,50
				135,00		
353	01.A10.A20	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	21,61	2.917,35
				135,00		
353	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO																																																									
354	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	6,89	930,15																																																									
				135,00			355	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	1,72	232,20	135,00	356	01.P12.M30	010 Zincata Rete zincata maglia 12.7x12.7 filo mm. 1 kg/mq 1.250 misure 1.250*25.00	kg	31,250	3,54	110,63	31,250	357	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete antisfondellamento ritenuta come indicato dagli articoli che seguono misure 1.00*25.00	m ²	25,00	3,50	87,50	25,00	358	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure 4*25.00	cad	100,00	4,98	498,00	100,00	359	01.A18.A50	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	2,76	41,51	15,040	360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76	15,040	361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362
355	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano terra 1.00*135.00	m ²	135,00	1,72	232,20																																																									
				135,00			356	01.P12.M30	010 Zincata Rete zincata maglia 12.7x12.7 filo mm. 1 kg/mq 1.250 misure 1.250*25.00	kg	31,250	3,54	110,63	31,250	357	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete antisfondellamento ritenuta come indicato dagli articoli che seguono misure 1.00*25.00	m ²	25,00	3,50	87,50	25,00	358	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure 4*25.00	cad	100,00	4,98	498,00	100,00	359	01.A18.A50	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	2,76	41,51	15,040	360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76	15,040	361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o						
356	01.P12.M30	010 Zincata Rete zincata maglia 12.7x12.7 filo mm. 1 kg/mq 1.250 misure 1.250*25.00	kg	31,250	3,54	110,63																																																									
				31,250			357	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete antisfondellamento ritenuta come indicato dagli articoli che seguono misure 1.00*25.00	m ²	25,00	3,50	87,50	25,00	358	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure 4*25.00	cad	100,00	4,98	498,00	100,00	359	01.A18.A50	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	2,76	41,51	15,040	360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76	15,040	361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o														
357	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete antisfondellamento ritenuta come indicato dagli articoli che seguono misure 1.00*25.00	m ²	25,00	3,50	87,50																																																									
				25,00			358	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure 4*25.00	cad	100,00	4,98	498,00	100,00	359	01.A18.A50	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	2,76	41,51	15,040	360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76	15,040	361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o																						
358	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure 4*25.00	cad	100,00	4,98	498,00																																																									
				100,00			359	01.A18.A50	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	2,76	41,51	15,040	360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76	15,040	361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o																														
359	01.A18.A50	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	2,76	41,51																																																									
				15,040			360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76	15,040	361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o																																						
360	01.A18.A70	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure 4*0.08*1.880*25.00	kg	15,040	4,04	60,76																																																									
				15,040			361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90	690,000	362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o																																														
361	01.A18.A25	005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	4,61	3.180,90																																																									
				690,000			362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o																																																						
362	01.A18.A20	005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o																																																													

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
363	01.A18.A25 005	bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	2,74	1.890,60
		Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	4,61	931,22
364	01.A18.A20 005	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili	kg	202,000	2,74	553,48
		In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00				
365	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80	kg	55,000	2,76	151,80
		In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine forca per puntelli reggitrave 1.00*55.00				
366	01.A18.A70 005	Posa in opera di piccoli profilati	kg	55,000	4,04	222,20
		In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone posa puntelli reggitrave 1.00*55.00				
367	01.A17.A70 005	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,	m³	1,020	1.947,85	1.986,81
		In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile banchine in legno 1.00*1.02				
368	01.A17.A30 015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le	m³	3,500	1.075,32	3.763,62
		In abete (Picea abies, Abies Alba) 1.00*3.50				
369	01.A17.A60 005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie	m³	3,500	757,53	2.651,36
		Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi 1.00*3.50				
370	01.A02.B70 005	***** ***** SCUOLA VIA INVERNIZZO Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)	m²	85,00	11,05	939,25
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure aule 1.00*2*42.50		85,00		
371	02.P02.A32 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco	m²	21,25	3,36	71,40
		... Relativamente ai travetti ammalorati misure aule 0.25*2*42.50		21,25		
372	01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure aule 2*0.12*42.50*2	m²	20,40		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
373	01.P12.M30 010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure aule 1.090*42.50*2	kg	20,40	82,29	1.678,72
				92,650		
				92,650		
374	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure aule 4*42.50*2	cad	340,00	4,98	1.693,20
				340,00		
375	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2	kg	40,120	2,76	110,73
				40,120		
376	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2		40,0		
				40,0		
377	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	0,93	79,05
				85,00		
378	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	3,50	297,50
				85,00		
379	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	21,61	1.836,85
				85,00		
380	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	6,89	585,65
				85,00		
381	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	1,72	146,20
				85,00		
382	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
383	01.A02.B70	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	4,48	380,80
		85,00				
383	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)	m ²		11,05	552,50
		005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: aule 1.00*50.00		50,00		
384	03.P11.B01	015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	0,93	46,50
		50,00				
385	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	3,50	175,00
		50,00				
386	01.A10.A20	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	21,61	1.080,50
		50,00				
387	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	6,89	344,50
		50,00				
388	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	1,72	86,00
		50,00				
389	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	4,48	224,00
		50,00				
390	NP_06	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai,per i primi 1000 mq verificati.	cad	1,00	2.326,18	2.326,18
391	NP_07	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I 50 oltre i PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per 50 mq o frazioni di essi, oltre i primi 1000 mq verificati. 1/50*25	cad	0,50	44,84	22,42

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
392	01.A18.A25	PUNTELLAMENTO Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	4,61	1.590,45
393	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	2,74	945,30
394	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 005 A lavorazione chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	4,61	931,22
395	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	2,74	553,48
396	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine forca per puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	2,76	151,80
397	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone posa puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	4,04	222,20
398	01.A17.A70	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, 005 In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile banchine in legno 1.00*1.02	m³	1,020	1.947,85	1.986,81
399	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le 015 In abete (Picea abies, Abies Alba) 1.00*3.50	m³	3,500	1.075,32	3.763,62
400	01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie 005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi 1.00*3.50	m³	3,500	757,53	2.651,36
401	01.A02.B70	SCUOLA via La Loggia 51 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	11,05	939,25
402	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco 010 ... Relativamente ai travetti ammalorati misure aule 0.25*2*42.50	m²	21,25	3,36	71,40

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
403	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure aule 2*0.12*42.50*2	m ²	20,40		
				20,40	82,29	1.678,72
404	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure aule 1.090*42.50*2	kg	92,650		
				92,650	3,54	327,98
405	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure aule 4*42.50*2	cad	340,00		
				340,00	4,98	1.693,20
406	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2	kg	40,120		
				40,120	2,76	110,73
407	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2				
				40,0		
				40,0		
408	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00		
				85,00	0,93	79,05
409	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00		
				85,00	3,50	297,50
410	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00		
				85,00	21,61	1.836,85
411	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00		
				85,00	6,89	585,65
412	01.A20.E60	Applicazione fissativo				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
413	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	1,72	146,20
		85,00				
414	01.A02.B70	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	4,48	380,80
		85,00				
414	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)	m ²	50,00	11,05	552,50
		50,00				
415	03.P11.B01	015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	0,93	46,50
		50,00				
416	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	3,50	175,00
		50,00				
417	01.A10.A20	005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	21,61	1.080,50
		50,00				
418	01.A10.B10	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	6,89	344,50
		50,00				
419	01.A20.E60	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	1,72	86,00
		50,00				
420	01.A20.E30	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	4,48	224,00
		50,00				
421	NP_06	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai,per i primi 1000				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		mq verificati.	cad	1,00	2.326,18	2.326,18
422	NP_07	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I 50 oltre i PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per 50 mq o frazioni di essi, oltre i primi 1000 mq verificati. 1/50*25	cad	0,50	44,84	22,42
423	01.A18.A25	PUNTELLAMENTO Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 005 A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	4,61	1.590,45
424	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00	kg	690,000	2,74	1.890,60
425	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 005 A lavorazione chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	4,61	931,22
426	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	2,74	553,48
427	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine forca per puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	2,76	151,80
428	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone posa puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	4,04	222,20
429	01.A17.A70	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, 005 In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile banchine in legno 1.00*1.02	m³	1,020	1.947,85	1.986,81
430	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le 015 In abete (Picea abies, Abies Alba) 1.00*3.50	m³	3,500	1.075,32	3.763,62
431	01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie 005 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi 1.00*3.50	m³	3,500	757,53	2.651,36
432	01.A02.B70	SCUOLA Corso Sicilia 24 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
433	02.P02.A32 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati misure aule 0.25*2*42.50	m ²	85,00	11,05	939,25
				21,25		
				21,25		
434	01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure aule 2*0.12*42.50*2	m ²	20,40	82,29	1.678,72
				20,40		
435	01.P12.M30 010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure aule 1.090*42.50*2	kg	92,650	3,54	327,98
				92,650		
436	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure aule 4*42.50*2	cad	340,00	4,98	1.693,20
				340,00		
437	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2	kg	40,120	2,76	110,73
				40,120		
438	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2		40,0		
				40,0		
439	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	0,93	79,05
				85,00		
440	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	3,50	297,50
				85,00		
441	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	21,61	1.836,85
				85,00		
442	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
443	01.A20.E60	005 in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	6,89	585,65
				85,00		
444	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	1,72	146,20
				85,00		
445	01.A02.B70	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m²	85,00	4,48	380,80
				85,00		
446	03.P11.B01	005 Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: aule 1.00*50.00	m²	50,00	11,05	552,50
				50,00		
447	02.P55.N05	015 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m²	50,00	0,93	46,50
				50,00		
448	01.A10.A20	010 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m²	50,00	3,50	175,00
				50,00		
449	01.A10.B10	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m²	50,00	21,61	1.080,50
				50,00		
450	01.A20.E60	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m²	50,00	6,89	344,50
				50,00		
451	01.A20.E30	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m²	50,00	1,72	86,00
				50,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00		
				50,00	4,48	224,00
		INDAGINI DIAGNOSTICHE X I PRIMI 1000				
452	NP_06	Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per i primi 1000 mq verificati.	cad	1,00	2.326,18	2.326,18
		INDAGINI DIAGNOSTICHE X I 50 oltre i PRIMI 1000				
453	NP_07	Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per 50 mq o frazioni di essi, oltre i primi 1000 mq verificati. 1/50*25	cad	0,50	44,84	22,42
		PUNTELLAMENTO				
454	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,				
	005	A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	4,61	1.590,45
455	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili				
	005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	2,74	945,30
456	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,				
	005	A lavorazione chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	4,61	931,22
457	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili				
	005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	2,74	553,48
458	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine forca per puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	2,76	151,80
459	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone posa puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	4,04	222,20
460	01.A17.A70	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,				
	005	In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile banchine in legno 1.00*1.02	m ³	1,020	1.947,85	1.986,81
461	01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le				
	015	In abete (Picea abies, Abies Alba) 1.00*3.50	m ³	3,500	1.075,32	3.763,62
462	01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie				
	005	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi 1.00*3.50	m ³	3,500	757,53	2.651,36
		SCUOLA Via Postumia 28				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
463	01.A02.B70 005	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	11,05	939,25
				85,00		
464	02.P02.A32 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati misure aule 0.25*2*42.50	m ²	21,25	3,36	71,40
				21,25		
465	01.A10.E20 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure aule 2*0.12*42.50*2	m ²	20,40	82,29	1.678,72
				20,40		
466	01.P12.M30 010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure aule 1.090*42.50*2	kg	92,650	3,54	327,98
				92,650		
467	NP_01	Provvista posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure aule 4*42.50*2	cad	340,00	4,98	1.693,20
				340,00		
468	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2	kg	40,120	2,76	110,73
				40,120		
469	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure aule 4*0.10*1.180*42.50*2		40,0		
				40,0		
470	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	0,93	79,05
				85,00		
471	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	3,50	297,50
				85,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
472	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	21,61	1.836,85
				85,00		
473	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	6,89	585,65
				85,00		
474	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	1,72	146,20
				85,00		
475	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure aule 1.00*2*42.50	m ²	85,00	4,48	380,80
				85,00		
476	01.A02.B70 005	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	11,05	552,50
				50,00		
477	03.P11.B01 015	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	0,93	46,50
				50,00		
478	02.P55.N05 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	3,50	175,00
				50,00		
479	01.A10.A20 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	21,61	1.080,50
				50,00		
480	01.A10.B10 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00	6,89	344,50
				50,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
481	01.A20.E60 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00 50,00	1,72	86,00
482	01.A20.E30 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: aule 1.00*50.00	m ²	50,00 50,00	4,48	224,00
483	NP_06	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per i primi 1000 mq verificati.	cad	1,00	2.326,18	2.326,18
484	NP_07	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I 50 oltre i PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per 50 mq o frazioni di essi, oltre i primi 1000 mq verificati. 1/50*25	cad	0,50	44,84	22,42
485	01.A18.A25 005	PUNTELLAMENTO Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	4,61	1.590,45
486	01.A18.A20 005	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h100/180 1.00*690.00/2	kg	345,000	2,74	945,30
487	01.A18.A25 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, A lavorazione chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	4,61	931,22
488	01.A18.A20 005	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata h180/320 1.00*202.00	kg	202,000	2,74	553,48
489	01.A18.A50 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine forca per puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	2,76	151,80
490	01.A18.A70 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone posa puntelli reggitrave 1.00*55.00	kg	55,000	4,04	222,20
491	01.A17.A70 005	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile banchine in legno 1.00*1.02	m ³	1,020	1.947,85	1.986,81
492	01.A17.A30 015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le In abete (Picea abies, Abies Alba) 1.00*3.50	m ³	3,500	1.075,32	3.763,62

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
493	01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie				
	005	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi 1.00*3.50	m ³	3,500	757,53	2.651,36
		TOTALE LAVORI				443.872,50