

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>LAVORI</b>				
		CIRCOSCRIZIONE 6 ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "GRAZIA DELEDDA" VIA BOLOGNA 77				
1	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare</b>				
	005	<b>nolo per il primo mese</b> Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 8.00+12.00+4.00+4.00 m		28,00		
		Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+7.00+4.35 m		25,35		
				53,35	3,60	192,06
2	28.A05.E25	<b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.</b>				
	005	<b>misurato a metro lineare posto in opera</b>	m	30,43	0,35	10,65
3	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b> con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.				
	005	<b>nolo primo mese o frazione di mese</b>	cad	1,00	148,01	148,01
4	28.A20.A20	<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b> antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.				
	010	<b>Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.</b>	cad	5,00	1,36	6,80

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
5	28.A20.H05	<b>ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e</b> corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.				
	015	<b>Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.</b>	cad	1,00	15,71	15,71
6	28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>				
	005	<b>altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b>	cad	1,00	164,26	164,26
7	N.P._SIC 1	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00</b> NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO GIUNTO COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE. FINO A MT. 5 DI ALTEZZA PER I PRIMI 30 GIORNI. Per opere di ripristino intradossi vani scala 4.10*5.00*2 palestra 11.00*20.40/5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,00 44,88		
				85,88	20,56	1.765,69
		ONERI PER LA SICUREZZA-- SCUOLA PRIMARIA "GIACHINO" VIA CAMPOBASSO N.11				
8	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>				
	005	<b>nolo per il primo mese</b> Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 12.00+12.00+4.00+4.00	m	32,00		
		Recinzione delimitazione area attrezzate.impianti e servizi 6.00+8.00+11.00+12.00	m	37,00		
				69,00	3,60	248,40
9	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>				
	010	<b>nolo per ogni mese successivo al primo</b>	m	69,00	0,50	34,50
10	28.A05.E25	<b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di</b>				
	005	<b>misurato a metro lineare posto in opera</b>	m	30,00	0,35	10,50
11	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>				
	005	<b>nolo primo mese o frazione di mese</b>	cad	1,00	148,01	148,01
12	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in</b>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
13	28.A20.A20	materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
		CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
14	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
15	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	2,00	164,26	328,52
16	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	2,00	18,05	36,10
17	28.A05.E10	ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "AMBROSINI" VIA PIOPPI 45				
		RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 12.00+82.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+7.50+11.00	m	102,00		
			m	32,50		
				134,50	3,60	484,20
18	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera	m	40,00	0,35	14,00
19	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
20	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	4,00	1,36	5,44
21	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
22	28.A05.A10	015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
		TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
23	28.A05.E10	005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
		ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "SABIN" CORSO VERCELLI 157				
24	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza				
		005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 12.00+11.00+14.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzatre.impianti e servizi 7.80+8.40+11.00+12.00	m	41,00		
			m	39,20		
				80,20	3,60	288,72
25	28.A05.E25	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza				
		010 nolo per ogni mese successivo al primo oltre il primo	m	80,20	0,50	40,10
26	28.A05.E35	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
		005 misurato a metro lineare posto in opera	m	30,00	0,35	10,50
26	28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete				
		005 Lastra singola				
		compartimentazione zone intervento tunnel 3.20*(5.80+6.00)	m <sup>2</sup>	37,76		
		compartimentazione zone intervento piano seminterrato sala stampa 3.20*3.00	m <sup>2</sup>	9,60		
		archivio 3.00*2.50	m <sup>2</sup>	7,50		
		corridoio 2.00*3.20	m <sup>2</sup>	6,40		
		lato via sempione 4.00*3.20	m <sup>2</sup>	12,80		
		zona atrio 3.00*3.50	m <sup>2</sup>	10,50		
		lato via Bairo 3.00*3.50	m <sup>2</sup>	10,50		
		piano primo zona palestra 3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9,00		
				104,06		27,53

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
27	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
28	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
29	28.A20.A20	<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>  010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
30	28.A20.H05	<b>ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e</b>  015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
31	28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>  005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
32	28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>  010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,00	18,05	18,05
33	N.P._SIC 1	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00</b> Per opere di ripristino intradossi solai palestra 13.00*19.00/3	m <sup>2</sup>	82,33	20,56	1.692,70
34	N.P._SIC 2	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE</b> 'NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO GIUNTO COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE. PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO O FRAZIONE DI ESSO  ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA "GIOVANNI CENA " STRADA SAN MAURO N.32	m <sup>2</sup>	81,67	2,38	194,37
35	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 8.50+8.50+7.00+7.00	m	31,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
36	28.A05.E25	Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 8.00+8.00+8.20+8.20	m	32,40	3,60	228,24
				63,40		
	005	misurato a metro lineare posto in opera	m	20,00	0,35	7,00
37	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,				
	005	nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
38	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,				
	010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
39	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e				
	015	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
40	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
		ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "PIETRO MICCA" STRADA BERTOLLA N.50				
41	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza				
	005	nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 8.50+8.30+4.00+7.00	m	27,80		
		Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+4.50+8.20	m	26,70		
				54,50	3,60	196,20
42	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza				
	010	nolo per ogni mese successivo al primo	m	54,50	0,50	27,25
43	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di				
	005	misurato a metro lineare posto in opera	m	30,00	0,35	10,50
44	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,				
	005	nolo primo mese o frazione di mese				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
45	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>	cad	1,00	148,01	148,01
	010	<b>nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</b>				
46	28.A20.A20	<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>	cad	1,00	98,38	98,38
	010	<b>Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.</b>				
47	28.A20.H05	<b>ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e</b>	cad	5,00	1,36	6,80
	015	<b>Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.</b>				
48	28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>	cad	1,00	15,71	15,71
	005	<b>altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese</b>				
49	N.P._SIC 1	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00</b> Per opere di ripristino intradosso solai palestra e annesso spogliatoio 10.20*11.60+5.00*4.500	m <sup>2</sup>	140,82	20,56	2.895,26
50	N.P._SIC 2	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE oltre il primo</b> Per opere di ripristino intradosso solaio palestra 10.20*11.60	m <sup>2</sup>	118,32		
				118,32	2,38	281,60
		CIRCOSCRIZIONE 7				
		ONERI PER LA SICUREZZA				
		SCUOLA SECONDARIA "MARCONI" VIA ASIGLIANO VERCELLESE N.10				
51	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>				
	005	<b>nolo per il primo mese</b> Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 10.00+10.00	m	20,00		
		Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+9.00+9.00	m	32,00		
				52,00	3,60	187,20
52	28.A05.E25	<b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di</b>				
	005	<b>misurato a metro lineare posto in opera</b>	m	30,00	0,35	10,50
53	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in</b>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
54	28.A20.A20	materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
		CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.		5,00		
55	28.A20.H10	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	1,00	28,87	28,87
56	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	2,00	164,26	328,52
57	28.A05.E10	ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "ANTONELLII" VIA VEZZOLANO N.20 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 7.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+6.00+5.80	m	15,00	3,60	146,88
		25,80				
		40,80				
58	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	40,80	0,50	20,40
59	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera	m	30,00	0,35	10,50
60	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
61	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
62	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
63	28.A20.H05	lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
		ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.		1,00		
64	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
65	N.P._SIC 1	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00 Per opere di ripristino intradosso solaio palestra 13.30*9.30	m <sup>2</sup>	123,69	20,56	2.543,07
66	N.P._SIC 2	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "ALTIERO SPINELLI" VIA SAN SEBASTIANO PO N.6	m <sup>2</sup>	123,69	2,38	294,38
67	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 7.00+5.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate.impianti e servizi 6.00+6.00+6.00+6.00	m	20,00	3,60	158,40
			m	24,00		
				44,00		
68	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	44,00	0,50	22,00
69	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera	m	30,00	0,35	10,50
70	28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a 005 Lastra singola compartimentazione zone interessate 2*3.00*2.50 2.20*2.30	m <sup>2</sup>	15,00	27,53	552,25
			m <sup>2</sup>	5,06		
				20,06		
71	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
72	28.A05.D25	005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
		<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>				
73	28.A20.A20	010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
		<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>				
74	28.A20.H10	010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	10,00	1,36	13,60
		<b>ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro,</b>				
75	28.A05.A10	010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	1,00	28,87	28,87
		<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>				
76	28.A05.E10	005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
		ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA "VERGA" VIA PESARO N.11				
77	28.A05.E25	005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 7.00+7.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+6.00+9.00+9.00	m	18,00	3,60	172,80
		48,00				
78	28.A05.E35	005 misurato a metro lineare posto in opera	m	30,00	0,35	10,50
		<b>FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a</b>				
79	28.A20.A20	005 Lastra singola compartimentazione zone intervento piano seminterrato 2.00*3.00 piano terra palestra 3.20*3.00 piano primo sala riunioni 2.60*2.50 atrio 3.20*2.00 piano secondo aule 2.00*2.300	m <sup>2</sup>	6,00	27,53	911,24
		9,60 6,50 6,40 4,60 33,10				
79	28.A20.A20	010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
		<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
80	28.A20.H05	<b>ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e</b>  015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
81	28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>  005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
82	N.P._SIC 1	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00</b> aula magna 24.00*15.00/2  ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "MICHELE LESSONA " VIA FIOCHETTO ,29	m <sup>2</sup>	180,00	20,56	3.700,80
83	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 8.00+8.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+6.00+9.00+9.00	m	24,00		
			m	30,00		
				54,00	3,60	194,40
84	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	54,00	0,50	27,00
85	28.A05.E25	<b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di</b>  005 misurato a metro lineare posto in opera	m	35,00	0,35	12,25
86	28.A05.E35	<b>FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a</b>  005 Lastra singola piano rialzato REFETTORIO 2.20*2.80 zona ATRIO 2.60*3.50 CORRIDOIO 3.20*3.00 piano SECONDO scala 2.00*3.00	m <sup>2</sup>	6,16		
			m <sup>2</sup>	9,10		
			m <sup>2</sup>	9,60		
			m <sup>2</sup>	6,00		
				30,86	27,53	849,58
87	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
88	28.A20.A20	<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
89	010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
		28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e				
90	015	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
		28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
91	005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
		N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00 Per opere di ripristino intradossi vano scala 1 6.60*5.00*2				
92	N.P._SIC 2	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE	m <sup>2</sup>	66,00	20,56	1.356,96
		ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO AMEDEO" STRADA MONGRENO N.53				
93	005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza	m	21,00	3,60	154,80
		nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 6.50+6.50+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate.impianti e servizi 5.00+5.00+6.00+6.00				
94	010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza	m	43,00	0,50	21,50
		nolo per ogni mese successivo al primo				
95	005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di	m	30,00	0,35	10,50
		misurato a metro lineare posto in opera				
96	005	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a	m <sup>2</sup>	6,00	27,53	528,58
		Lastra singola compartimentazione zone intervento piano primo refettorio 2.00*3.00 aule 2.20*3.00 terzo piano 2.20*3.00				
97	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
98	28.A05.D25	materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
		BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		1,00		
99	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
100	28.A20.H10	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	1,00	28,87	28,87
101	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	2,00	164,26	328,52
102	28.A05.E10	ONERI PER LA SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA "BENEDETTO CROCEI" CORSO NOVARA N.26				
		RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 005 nolo per il primo mese	m	28,00		
		Recinzione delimitazione area stoccaggio e deposito 10.00+10.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+9.00+9.00	m	32,00		
				60,00	3,60	216,00
103	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	60,00	0,50	30,00
104	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 005 misurato a metro lineare posto in opera	m	30,00	0,35	10,50
105	28.A05.E35	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a 005 Lastra singola	m <sup>2</sup>	12,00		
		compartimentazione zone intervento piano seminterrato refettorio locali mensa e palestra 2.00*3.00*2	m <sup>2</sup>	6,60		
		archivio 2.20*3.00	m <sup>2</sup>	9,10		
		palestrina 2.60*3.50	m <sup>2</sup>			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
106	28.A05.D25	piano rialzato centralino 1.80*2.00 piano primo salone 2.00*3.00 piano terzo atrio e aula 2.00*2.20+4.20*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,60	27,53	1.471,75
				6,00		
				16,16		
				53,46		
	005	nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
107	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,  010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
108	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,  010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	8,00	1,36	10,88
109	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e  015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
110	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:  005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
111	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:  010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,00	18,05	18,05
112	N.P._SIC 1	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  FINO A MT.5,00 Per opere di ripristino intradossi palestra palestra 21.00*11.00	m <sup>2</sup>	231,00	20,56	4.749,36
				231,00		
113	28.A05.E10	CIRCOSCRIZIONE 1 SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO D'ASSISI" VIA GIULIA DI BAROLO n.8  RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza  005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 8.00+8.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 5.00+5.00+8.00+8.00	m m	24,00	3,60	180,00
				26,00		
				50,00		
114	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
115	28.A05.E25	010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	50,00	0,50	25,00
		005 misurato a metro lineare posto in opera	m	50,00	0,35	17,50
116	28.A05.E35	005 Lastra singola compartimentazione zone intervento piano interrato cabina quadro.spogliatoio.ripostiglio 2.00*2.50*2	m <sup>2</sup>	10,00	27,53	1.347,87
		piano terreno palestra.servizi igienici.uffici 2.20*2.20*3	m <sup>2</sup>	14,52		
		piano primo servizi igienici.alloggio 2.00*2.30+2.00*2.30	m <sup>2</sup>	9,20		
		piano secondo e terzo servizi igienici.atrio 2.00*3.00+4.20*2.20	m <sup>2</sup>	15,24		
				48,96		
117	28.A05.D25	005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
		010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
119	28.A20.A20	010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	8,00	1,36	10,88
		010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	2,00	28,87	57,74
121	28.A05.A10	005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
		010 solo nolo per ogni mese successivo	cad	1,00	18,05	18,05
123	N.P._SIC 1	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00 palestra 26.50*12.80/3	m <sup>2</sup>	113,07	20,56	2.324,72

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
124	N.P._SIC 2	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE</b>  SCUOLA SECONDARIA "LORENZO IL MAGNIFICO" CORSO MATTEOTTI N.9	m <sup>2</sup>	113,07	2,38	269,11
125	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 10.00+10.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+9.00+9.00	m	28,00		
			m	32,00		
				60,00	3,60	216,00
126	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	60,00	0,50	30,00
127	28.A05.E25	<b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di</b>  005 misurato a metro lineare posto in opera	m	20,00	0,35	7,00
128	28.A05.E35	<b>FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a</b>  005 Lastra singola compartimentazione zone intervento piano interrato refettorio locali piano primo 2.50*3.00*2 palestra 2.60*3.00 piano secondo 2*2.60*3.00	m <sup>2</sup>	15,00		
			m <sup>2</sup>	7,80		
			m <sup>2</sup>	15,60		
				38,40	27,53	1.057,15
129	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
130	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38
131	28.A20.A20	<b>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,</b>  010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	5,00	1,36	6,80
132	28.A20.H10	<b>ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro,</b>  010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.	cad	1,00	28,87	28,87

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
133	28.A05.A10	<b>TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:</b>  005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	164,26	164,26
134	N.P._SIC 1	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5 FINO A MT.5,00</b> palestra 10.00*14.00	m²	140,00	20,56	2.878,40
135	N.P._SIC 2	<b>NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE</b>  ONERI PER LA SICUREZZA -SCUOLA SECONDARIA "CALVINO" VIA SANTO OTTAVIO N.7	m²	140,00	2,38	333,20
136	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  005 nolo per il primo mese Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e deposito 9.00+9.00+4.00+4.00 Recinzione delimitazione area attrezzate impianti e servizi 6.00+8.00+9.00+9.00	m	26,00 32,00 58,00	3,60	208,80
137	28.A05.E10	<b>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza</b>  010 nolo per ogni mese successivo al primo	m	58,00	0,50	29,00
138	28.A05.E25	<b>NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di</b>  005 misurato a metro lineare posto in opera	m	20,00	0,35	7,00
139	28.A05.E35	<b>FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a</b>  005 Lastra singola compartimentazione zone intervento piano interrato refettorio locali piano terra 2.50*3.00*2 piano primo 2.60*3.00*3	m² m²	15,00 23,40 38,40	27,53	1.057,15
140	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  005 nolo primo mese o frazione di mese	cad	1,00	148,01	148,01
141	28.A05.D25	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,</b>  010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1,00	98,38	98,38

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
142	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,  010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	3,00	1,36	4,08
143	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e  015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.	cad	1,00	15,71	15,71
144	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:  005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	2,00	164,26	328,52
<b>TOTALE LAVORI</b>						<b>47.022,27</b>
per lavorazioni a base d'asta						<b>0,00</b>
per la sicurezza						<b>47.022,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
<b>ONERI FISCALI IVA</b>						
<b>IVA su Lavori</b>						
Aliquota al 22%						
<b>Fondo incentivante ( 0,00% )</b>						
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>						<b>10.344,90</b>
						0,00
						<b>10.344,90</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>						<b>57.367,17</b>