



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Edilizia Scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

**MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI TORINO**

CIRCOSCRIZIONI 1,6 E 7

Bilancio 2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LE OPERE

Torino,

Il Coordinatore Progettista Opere Edili:
Arch. Eliana ZAGO

Il Progettista Opere Specialistiche
Ing. Michele MOCCIOLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Isabella QUINTO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI				
		LOTTO 2				
		Sel San Francesco d'Assisi succ. Tommaseo di Via Giulia di Barolo 8				
		Risanamento dell' intradesso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti				
1	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80		
				88,57	11,05	978,70
2	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misure:locale1 0.25*26.50/2 locale 3 0.25*1.00*11.80 locale4 0.25*1.00*26.00 locale5 0.25*1.00*46.00/3 locale 9 0.25*1.00*6.64 locale 9 bis 0.25*1.00*8.75 locale 14 0.25*1.00*20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3,31 2,95 6,50 3,83 1,66 2,19 1,70		
				22,14	3,36	74,39
3	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure: locale 1 2*0.12*26.50/2 locale 3 2*0.12*11.80 locale4 2*0.2*26.00 locale5 2*0.12*46.00/3 locale 9 2*0.12*6.64 locale 9 bis 2*0.12*8.75 locale 14 2*0.12*20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3,18 2,83 10,40 3,68 1,59 2,10 1,63		
				25,41	82,29	2.090,99
4	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
5	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure: locale 1 1.090*26.50/2 locale 3 1.090*11.80 locale4 1.090*26.00 locale5 1.090*46.00/3 locale 9 1.090*6.64 locale 9 bis 1.090*8.75 locale 14 1.090*20.39/3	kg	14,443	3,54	341,76
			kg	12,862		
			kg	28,340		
			kg	16,713		
			kg	7,238		
			kg	9,538		
			kg	7,408		
				96,542		
5	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Provvista e posa di tronco di barra filettata zincata 6 mm di diametro classe 8.8 , l'ancoraggio sarà ottenuto con l'esecuzione di perforazione a rotopercolazione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro di 8 mm con una profondità di penetrazione nel manufatto murario non inferiore a cm.10, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti derivanti dalla perforazione, il successivo inghisaggio della barra metallica con riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato.Compresa la fornitura e il serraggio del dadoe della rondella di accoppiamento. per ogni ancoraggio realizzato Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure: locale 1 4*1.00*26.50/2 locale 3 4*1.00*11.80 locale4 4*1.00*26.00 locale5 4*1.00*46.00/3 locale 9 4*1.00*6.64 locale 9 bis 4*1.00*8.75 locale 14 4*1.00*20.39/3	cad	53,00	4,98	1.764,31
			cad	47,20		
			cad	104,00		
			cad	61,33		
			cad	26,56		
			cad	35,00		
			cad	27,19		
				354,28		
6	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80			2,76	115,38
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure: locale 1 4*0.10*1.180*26.50/2 locale 3 4*0.10*1.180*11.80 locale4 4*0.10*1.180*26.00 locale5 4*0.10*1.180*46.00/3 locale 9 4*0.10*1.180*6.64 locale 9 bis 4*0.10*1.180*8.75 locale 14 4*0.10*1.180*20.39/3	kg	6,254		
			kg	5,570		
			kg	12,272		
			kg	7,237		
			kg	3,134		
			kg	4,130		
			kg	3,208		
				41,805		
7	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati			4,04	168,89
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure: locale 1 4*0.10*1.180*26.50/2 locale 3 4*0.10*1.180*11.80 locale4 4*0.10*1.180*26.00 locale5 4*0.10*1.180*46.00/3 locale 9 4*0.10*1.180*6.64 locale 9 bis 4*0.10*1.180*8.75 locale 14 4*0.10*1.180*20.39/3	kg	6,254		
			kg	5,570		
			kg	12,272		
			kg	7,237		
			kg	3,134		
			kg	4,130		
			kg	3,208		
				41,805		
8	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
9	02.P55.N05	misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80	0,93	82,37
10	01.A10.A20	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80	3,50	310,00
10	01.A10.A20	005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80	21,61	1.914,00
11	01.A10.B10	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80	6,89	610,25
12	01.A20.E60	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80	1,72	152,34
13	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
14	01.A02.B70	un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 1 1.00*26.50/2 locale 3 1.00*11.80 locale4 1.00*26.00 locale5 1.00*46.00/3 locale 9 1.00*6.64 locale 9 bis 1.00*8.75 locale 14 20.39/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,25 11,80 26,00 15,33 6,64 8,75 6,80 88,57	4,48	396,79
		Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 2 1.00*19.24/2 locale 6 1.00*24.70/3 locale 7 1.00*28.50/3 locale 8 1.00*84.90/5 locale 10 1.00*20.34/2 locale 11 1.00*70.46/3 locale 12 1.00*45.20/3 locale13 1.00*54.40/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,62 8,23 9,50 16,98 10,17 23,49 15,07 18,13 111,19		
15	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*19.24/2 locale 6 1.00*24.70/3 locale 7 1.00*28.50/3 locale 8 1.00*84.90/5 locale 10 1.00*20.34/2 locale 11 1.00*70.46/3 locale 12 1.00*45.20/3 locale13 1.00*54.40/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,62 8,23 9,50 16,98 10,17 23,49 15,07 18,13 111,19	0,93	103,41
		Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*19.24/2 locale 6 1.00*24.70/3 locale 7 1.00*28.50/3 locale 8 1.00*84.90/5 locale 10 1.00*20.34/2 locale 11 1.00*70.46/3 locale 12 1.00*45.20/3 locale13 1.00*54.40/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,62 8,23 9,50 16,98 10,17 23,49 15,07 18,13 111,19		
16	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*19.24/2 locale 6 1.00*24.70/3 locale 7 1.00*28.50/3 locale 8 1.00*84.90/5 locale 10 1.00*20.34/2 locale 11 1.00*70.46/3 locale 12 1.00*45.20/3 locale13 1.00*54.40/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,62 8,23 9,50 16,98 10,17 23,49 15,07 18,13 111,19	3,50	389,17
17	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*19.24/2 locale 6 1.00*24.70/3 locale 7 1.00*28.50/3 locale 8 1.00*84.90/5 locale 10 1.00*20.34/2 locale 11 1.00*70.46/3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9,62 8,23 9,50 16,98 10,17 23,49		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
18	01.A10.B10	locale 12 1.00*45.20/3	m ²	15,07	21,61	2.402,82
		locale13 1.00*54.40/3	m ²	18,13		
				111,19		
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
		005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure: locale 2 1.00*19.24/2	m ²	9,62		
		locale 6 1.00*24.70/3	m ²	8,23		
		locale 7 1.00*28.50/3	m ²	9,50		
		locale 8 1.00*84.90/5	m ²	16,98		
locale 10 1.00*20.34/2	m ²	10,17				
locale 11 1.00*70.46/3	m ²	23,49				
locale 12 1.00*45.20/3	m ²	15,07				
locale13 1.00*54.40/3	m ²	18,13				
		111,19				
19	01.A20.E60	Applicazione fissativo			6,89	766,10
		005 Su soffitti e pareti interne				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misure: locale 2 1.00*19.24/2	m ²	9,62		
		locale 6 1.00*24.70/3	m ²	8,23		
		locale 7 1.00*28.50/3	m ²	9,50		
		locale 8 1.00*84.90/5	m ²	16,98		
		locale 10 1.00*20.34/2	m ²	10,17		
		locale 11 1.00*70.46/3	m ²	23,49		
		locale 12 1.00*45.20/3	m ²	15,07		
locale13 1.00*54.40/3	m ²	18,13				
		111,19				
20	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad			1,72	191,25
		005 Su intonaci interni				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misure: locale 2 1.00*19.24/2	m ²	9,62		
		locale 6 1.00*24.70/3	m ²	8,23		
		locale 7 1.00*28.50/3	m ²	9,50		
		locale 8 1.00*84.90/5	m ²	16,98		
		locale 10 1.00*20.34/2	m ²	10,17		
		locale 11 1.00*70.46/3	m ²	23,49		
		locale 12 1.00*45.20/3	m ²	15,07		
locale13 1.00*54.40/3	m ²	18,13				
		111,19				
21	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la			4,48	498,13
		005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio				
		misureLoc.1 1.00*21.40	m ²	21,40		
		Locale 3 1.00*39.00/3	m ²	13,00		
		Locale.4 1.00*55.80/3	m ²	18,60		
		Locale 5 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale.6 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 7 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 8 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
Locale 9 1.00*18.90	m ²	18,90				
Locale 10 1.00*22.00/2	m ²	11,00				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Locale 11 1.00*177.80/4	m ²	44,45	11,05	1.016,38
		a dedurre 1.00*88.97064238	m ²	-88,97		
				91,98		
22	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	...				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		misureLoc.1 0.25*21.40	m ²	5,35		
		Locale 3 0.25*39.00/3	m ²	3,25		
		Locale.4 0.25*55.80/3	m ²	4,65		
		Locale 5 0.25*40.20/3	m ²	3,35		
		Locale.6 0.25*40.20/3	m ²	3,35		
		Locale 7 0.25*40.20/3	m ²	3,35		
		Locale 8 0.25*40.20/3	m ²	3,35		
		Locale 9 0.25*18.90	m ²	4,73		
		Locale 10 0.25*22.00/2	m ²	2,75		
		Locale 11 0.25*177.80/4	m ²	11,11		
		a dedurre 0.25*88.97064238	m ²	-22,24		
				23,00	3,36	77,28
23	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misureLoc.1 2*0.12*21.40	m ²	5,14		
		Locale 3 2*0.12*39.00/3	m ²	3,12		
		Locale.4 2*0.12*55.80/3	m ²	4,46		
		Locale 5 2*0.12*40.20/3	m ²	3,22		
		Locale.6 2*0.12*40.20/3	m ²	3,22		
		Locale 7 2*0.12*40.20/3	m ²	3,22		
		Locale 8 2*0.12*40.20/3	m ²	3,22		
		Locale 9 2*0.12*18.90	m ²	4,54		
		Locale 10 2*0.12*22.00/2	m ²	2,64		
		Locale 11 2*0.12*177.80/4	m ²	10,67		
		a dedurre 2*0.12*88.97064238	m ²	-21,35		
				22,10	82,29	1.818,61
24	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misureLoc.1 1.090*21.40	kg	23,326		
		Locale 3 1.090*39.00/3	kg	14,170		
		Locale.4 1.090*55.80/3	kg	20,274		
		Locale 5 1.090*40.20/3	kg	14,606		
		Locale.6 1.090*40.20/3	kg	14,606		
		Locale 7 1.090*40.20/3	kg	14,606		
		Locale 8 1.090*40.20/3	kg	14,606		
		Locale 9 1.090*18.90	kg	20,601		
		Locale 10 1.090*22.00/2	kg	11,990		
		Locale 11 1.090*177.80/4	kg	48,451		
		a dedurre 1.090*88.97064238	kg	-96,978		
				100,258	3,54	354,91
25	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misureLoc.1 4*21.40	cad	85,60		
		Locale 3 4*39.00/3	cad	52,00		
		Locale.4 4*55.80/3	cad	74,40		
		Locale 5 4*40.20/3	cad	53,60		
		Locale.6 4*40.20/3	cad	53,60		
		Locale 7 4*40.20/3	cad	53,60		
		Locale 8 4*40.20/3	cad	53,60		
		Locale 9 4*18.90	cad	75,60		
		Locale 10 4*22.00/2	cad	44,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
26	01.A18.A50	Locale 11 4*177.80/4 a dedurre 4*88.97064238	cad cad	177,80 -355,88 367,92	4,98	1.832,24
		005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misureLoc.1 4*0.10*1.180*21.40 Locale 3 4*0.10*1.180*39.00/3 Locale.4 4*0.10*1.180*55.80/3 Locale 5 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale.6 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale 7 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale 8 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale 9 4*0.10*1.180*18.90 Locale 10 4*0.10*1.180*22.00/2 Locale 11 4*0.10*1.180*177.80/4 a dedurre 4*0.10*1.180*88.97064238	kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	10,101 6,136 8,779 6,325 6,325 6,325 6,325 8,921 5,192 20,980 -41,994 43,415		
27	01.A18.A70	005 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misureLoc.1 4*0.10*1.180*21.40 Locale 3 4*0.10*1.180*39.00/3 Locale.4 4*0.10*1.180*55.80/3 Locale 5 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale.6 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale 7 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale 8 4*0.10*1.180*40.20/3 Locale 9 4*0.10*1.180*18.90 Locale 10 4*0.10*1.180*22.00/2 Locale 11 4*0.10*1.180*177.80/4 a dedurre 4*0.10*1.180*88.97064238	kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	10,101 6,136 8,779 6,325 6,325 6,325 6,325 8,921 5,192 20,980 -41,994 43,415	4,04	175,40
		015 Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misureLoc.1 1.00*21.40 Locale 3 1.00*39.00/3 Locale.4 1.00*55.80/3 Locale 5 1.00*40.20/3 Locale.6 1.00*40.20/3 Locale 7 1.00*40.20/3 Locale 8 1.00*40.20/3 Locale 9 1.00*18.90 Locale 10 1.00*22.00/2 Locale 11 1.00*177.80/4 a dedurre 1.00*88.97064238	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21,40 13,00 18,60 13,40 13,40 13,40 13,40 18,90 11,00 44,45 -88,97 91,98		
29	02.P55.N05	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misureLoc.1 1.00*21.40 Locale 3 1.00*39.00/3 Locale.4 1.00*55.80/3 Locale 5 1.00*40.20/3 Locale.6 1.00*40.20/3 Locale 7 1.00*40.20/3 Locale 8 1.00*40.20/3 Locale 9 1.00*18.90 Locale 10 1.00*22.00/2 Locale 11 1.00*177.80/4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21,40 13,00 18,60 13,40 13,40 13,40 13,40 18,90 11,00 44,45		
		015 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21,40 13,00 18,60 13,40 13,40 13,40 13,40 18,90 11,00 44,45		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
30	01.A10.A20	a dedurre 1.00*88.97064238	m ²	-88,97	3,50	321,93
				91,98		
		Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
		005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misureLoc.1 1.00*21.40	m ²	21,40		
		Locale 3 1.00*39.00/3	m ²	13,00		
		Locale.4 1.00*55.80/3	m ²	18,60		
		Locale 5 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale.6 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 7 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 8 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 9 1.00*18.90	m ²	18,90		
		Locale 10 1.00*22.00/2	m ²	11,00		
Locale 11 1.00*177.80/4	m ²	44,45				
a dedurre 1.00*88.97064238	m ²	-88,97				
		91,98	21,61	1.987,69		
31	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa			6,89	633,74
		005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misureLoc.1 1.00*21.40	m ²	21,40		
		Locale 3 1.00*39.00/3	m ²	13,00		
		Locale.4 1.00*55.80/3	m ²	18,60		
		Locale 5 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale.6 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 7 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 8 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 9 1.00*18.90	m ²	18,90		
		Locale 10 1.00*22.00/2	m ²	11,00		
		Locale 11 1.00*177.80/4	m ²	44,45		
		a dedurre 1.00*88.97064238	m ²	-88,97		
		91,98	6,89	633,74		
32	01.A20.E60	Applicazione fissativo			1,72	158,21
		005 Su soffitti e pareti interne				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misureLoc.1 1.00*21.40	m ²	21,40		
		Locale 3 1.00*39.00/3	m ²	13,00		
		Locale.4 1.00*55.80/3	m ²	18,60		
		Locale 5 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale.6 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 7 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 8 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 9 1.00*18.90	m ²	18,90		
		Locale 10 1.00*22.00/2	m ²	11,00		
		Locale 11 1.00*177.80/4	m ²	44,45		
		a dedurre 1.00*88.97064238	m ²	-88,97		
		91,98	1,72	158,21		
33	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
		005 Su intonaci interni				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misureLoc.1 1.00*21.40	m ²	21,40		
		Locale 3 1.00*39.00/3	m ²	13,00		
		Locale.4 1.00*55.80/3	m ²	18,60		
		Locale 5 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale.6 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 7 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 8 1.00*40.20/3	m ²	13,40		
		Locale 9 1.00*18.90	m ²	18,90		
		Locale 10 1.00*22.00/2	m ²	11,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		Locale 11 1.00*177.80/4 a dedurre 1.00*88.97064238 a dedurre	m ² m ² m ²	44,45 -88,97 -0,11		
				91,87	4,48	411,58
34	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	11,05	1.538,05
35	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	0,93	129,45
36	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	3,50	487,17
37	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	21,61	3.007,90
38	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	6,89	959,02
39	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	1,72	239,41
40	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*39.56/3 palestra 1.00*126.00	m ² m ²	13,19 126,00		
				139,19	4,48	623,57

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
41	02.P02.A26	palestra controsoffitto in tavelle Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle 010 ... locale palestra 1.00*14.00*9.00 ***** ***** Sel Giachino di Via Campobasso 11 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)	m ²	126,00	18,85	2.375,10
42	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5,75 20,35 18,08 42,38 47,00 21,75	11,05	1.716,18
43	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco 010 ... Relativamente ai travetti ammalorati Locale 1 0.25*11.50/2 Locale 2 0.25*20.35 Locale 8 0.25*36.15/2 Locale 9 0.25*(41.50+43.25)/2 Locale 10 0.25*235/5 Locale 11 0.25*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1,44 5,09 4,52 10,59 11,75 5,44	3,36	130,47
44	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati Locale 1 2*0.12*11.50/2 Locale 2 2*0.12*20.35 Locale 8 2*0.12*36.15/2 Locale 9 2*0.12*(41.50+43.25)/2 Locale 10 2*0.12*235/5 Locale 11 2*0.12*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1,38 4,88 4,34 10,17 11,28 5,22	82,29	3.066,95
45	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili 010 Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq Locale 1 1.090*11.50/2 Locale 2 1.090*20.35 Locale 8 1.090*36.15/2 Locale 9 1.090*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.090*235/5 Locale 11 1.090*43.50/2	kg kg kg kg kg kg	6,268 22,182 19,702 46,189 51,230 23,708	3,54	599,25
46	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
47	01.A18.A50	Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq Locale 1 4*1.00*11.50/2 Locale 2 4*1.00*20.35 Locale 8 4*1.00*36.15/2 Locale 9 4*1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 4*1.00*235/5 Locale 11 4*1.00*43.50/2	cad cad cad cad cad cad	23,00 81,40 72,30 169,50 188,00 87,00	4,98	3.093,58
		005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80		621,20		
48	01.A18.A70	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 Locale 1 4*0.10*1.180*11.50/2 Locale 2 4*0.10*1.180*20.35 Locale 8 4*0.10*1.180*36.15/2 Locale 9 4*0.10*1.180*(41.50+43.25)/2 Locale 10 4*0.10*1.180*235/5 Locale 11 4*0.10*1.180*43.50/2	kg kg kg kg kg kg	2,714 9,605 8,531 20,001 22,184 10,266	2,76	202,31
		005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone		73,301		
49	03.P11.B01	005 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	kg kg kg kg kg kg	2,714 9,605 8,531 20,001 22,184 10,266	4,04	296,14
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m		73,301		
50	02.P55.N05	015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5,75 20,35 18,08 42,38 47,00 21,75	0,93	144,44
		010 ...		155,31		
51	01.A10.A20	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5,75 20,35 18,08 42,38 47,00 21,75	3,50	543,59
		005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,		155,31		
					21,61	3.356,25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
52	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	m² m² m² m² m² m²	5,75 20,35 18,08 42,38 47,00 21,75		
				155,31	6,89	1.070,09
53	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	m² m² m² m² m² m²	5,75 20,35 18,08 42,38 47,00 21,75		
				155,31	1,72	267,13
54	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico Locale 1 1.00*11.50/2 Locale 2 1.00*20.35 Locale 8 1.00*36.15/2 Locale 9 1.00*(41.50+43.25)/2 Locale 10 1.00*235/5 Locale 11 1.00*43.50/2	m² m² m² m² m² m²	5,75 20,35 18,08 42,38 47,00 21,75		
				155,31	4,48	695,79
		Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)				
55	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m² m² m² m² m² m²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75		
				73,72	11,05	814,61
56	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m² m² m² m² m² m²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75		
				73,72	0,93	68,56
57	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	...				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
58	01.A10.A20	Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75	3,50	258,02
		Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,		73,72		
59	01.A10.B10	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75	21,61	1.593,09
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa		73,72		
60	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75	6,89	507,93
		Applicazione fissativo		73,72		
61	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75	1,72	126,80
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad		73,72		
62	01.A02.B70	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 3 1.00*20.80/2 locale 4 1.00*21.00/2 locale 5 1.00*43.90/4 locale 6 1.00*41.75/4 locale 7 1.00*9.65 locale 11 bis 1.00*43.50/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10,40 10,50 10,98 10,44 9,65 21,75	4,48	330,27
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la		73,72		
		***** ***** Sel Ambrosini di Via dei Pioppi 45 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
63	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locale1 1.00*16.35/2 locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 1.00*2.0444337079142 +6.2929	m ²	8,18	11,05	1.408,32
			m ²	20,60		
			m ²	15,35		
			m ²	17,00		
			m ²	5,83		
			m ²	15,33		
			m ²	53,50		
			m ²	-8,34		
				127,45		
63	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco			3,36	173,11
	010	...				
		Relativamente ai travetti ammalorati misure locale1 0.25*16.35/2	m ²	2,04		
		locale 2 0.25*20.60	m ²	5,15		
		locale 3 0.25*15.35	m ²	3,84		
		locale4 0.25*34.00/2	m ²	4,25		
		locale 5 0.25*17.50/3	m ²	1,46		
		locale 6 0.25*46.00/3	m ²	3,83		
		locale.7 0.25*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2	m ²	37,75		
		a dedurre 0.25*2.0444337079142+6.2929	m ²	-6,80		
				51,52		
64	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			82,29	4.155,65
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale1 2*0.12*16.35/2	m ²	1,96		
		locale 2 2*0.12*20.60	m ²	4,94		
		locale 3 2*0.12*15.35	m ²	3,68		
		locale4 2*0.12*34.00/2	m ²	4,08		
		locale 5 2*0.12*17.50/3	m ²	1,40		
		locale 6 2*0.12*46.00/3	m ²	3,68		
		locale.7 2*0.12*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2	m ²	37,54		
		a dedurre 2*0.12*2.0444337079142+6.2929	m ²	-6,78		
				50,50		
65	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili			3,54	505,72
	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure locale1 1.090*16.35/2	kg	8,911		
		locale 2 1.090*20.60	kg	22,454		
		locale 3 1.090*15.35	kg	16,732		
		locale4 1.090*34.00/2	kg	18,530		
		locale 5 1.090*17.50/3	kg	6,358		
		locale 6 1.090*46.00/3	kg	16,713		
		locale.7 1.090*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2	kg	55,390		
		a dedurre 1.090*2.0444337079142	kg	-2,228		
				142,860		
66	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale1 4*16.35/2	cad	32,70		
			cad	82,40		
		locale 2 4*20.60	cad	61,40		
		locale 3 4*15.35	cad	68,00		
		locale4 4*34.00/2	cad	23,33		
		locale 5 4*17.50/3	cad	61,33		
		locale 6 4*46.00/3	cad	116,50		
		locale.7 4*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2	cad	-8,18		
		a dedurre 4*2.0444337079142	cad			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
67	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80		437,48	4,98	2.178,65
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale1 4*0.10*1.180*16.35/2 locale 2 4*0.10*1.180*20.60 locale 3 4*0.10*1.180*15.35 locale4 4*0.10*1.180*34.00/2 locale 5 4*0.10*1.180*17.50/3 locale 6 4*0.10*1.180*46.00/3 locale.7 4*0.10*1.180*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 4*0.10*1.180*2.0444337079142	kg kg kg kg kg kg kg kg	3,859 9,723 7,245 8,024 2,753 7,237 42,412 -0,965		
				80,288	2,76	221,59
68	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale1 4*0.10*1.180*16.35/2 locale 2 4*0.10*1.180*20.60 locale 3 4*0.10*1.180*15.35 locale4 4*0.10*1.180*34.00/2 locale 5 4*0.10*1.180*17.50/3 locale 6 4*0.10*1.180*46.00/3 locale.7 4*0.10*1.180*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 4*0.10*1.180*2.0444337079142	kg kg kg kg kg kg kg kg	3,859 9,723 7,245 8,024 2,753 7,237 42,412 -0,965		
				80,288	4,04	324,36
69	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili				
	005	In ferro	kg	0,095	18,02	1,71
70	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale1 1.00*16.35/2 locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 1.00*2.0444337079142	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,18 20,60 15,35 17,00 5,83 15,33 53,50 -2,04		
				133,75	0,93	124,39
71	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale1 1.00*16.35/2 locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 1.00*2.0444337079142	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,18 20,60 15,35 17,00 5,83 15,33 53,50 -2,04		
				133,75	3,50	468,13
72	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale1 1.00*16.35/2 locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 1.00*2.0444337079142	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,18 20,60 15,35 17,00 5,83 15,33 53,50 -2,04		
				133,75	21,61	2.890,34
73	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale1 1.00*16.35/2 locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 1.00*2.0444337079142	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,18 20,60 15,35 17,00 5,83 15,33 53,50 -2,04		
				133,75	6,89	921,54
74	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	20,60 15,35 17,00 5,83 15,33 53,50		
				127,61	1,72	219,49
75	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale1 1.00*16.35/2 locale 2 1.00*20.60 locale 3 1.00*15.35 locale4 1.00*34.00/2 locale 5 1.00*17.50/3 locale 6 1.00*46.00/3 locale.7 1.00*(14.00*3)/2+(32.50*2.00)/2 a dedurre 1.00*2.0444337079142	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,18 20,60 15,35 17,00 5,83 15,33 53,50 -2,04		
				133,75	4,48	599,20
76	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle				
	010	... corridoio piano rialzato	m ²	13,00	18,85	245,05
77	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO																																																																																																																	
78	03.P11.B01	Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	11,05	143,65																																																																																																																	
				13,00			79	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	0,93	12,09	13,00	80	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	3,50	45,50	13,00	81	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	21,61	280,93	13,00	82	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	6,89	89,57	13,00	82	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locali 1 1.00*56.70/2 Locale 2 1.00*44.00/2 locale 3 1.00*51.20/2 locale 4 1.00*41.80/2 locale 5 1.00*38.70/4 locale 6 1.00*82.70/4 locale 7 1.00*18.40/3 locale 8 1.00*16.10/2 locale 9 1.00*15.40/2 locale 10 1.00*6.00 locale 11 1.00*42.70/3 locale 11A 1.00*42.70/3 locale 12 1.00*42.70/2 locale 13 1.00*51.20/4 locale 14 1.00*41.80/4 locale 15 1.00*60.40/5 locale 16 1.00*5.70/2 locale 17 1.00*60.10/2 locale 18 1.00*42.70/2 locale 19 1.00*41.80/2 locale 20 1.00*51.20/2	m ²	28,35			m ²	22,00			m ²	25,60			m ²	20,90			m ²	9,68			m ²	20,68			m ²	6,13			m ²	8,05			m ²	7,70			m ²	6,00			m ²	14,23			m ²	14,23			m ²	21,35			m ²	12,80			m ²	10,45			m ²	12,08			m ²	2,85			m ²	30,05			m ²	21,35			m ²	20,90
79	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	0,93	12,09																																																																																																																	
				13,00			80	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	3,50	45,50	13,00	81	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	21,61	280,93	13,00	82	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	6,89	89,57	13,00	82	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locali 1 1.00*56.70/2 Locale 2 1.00*44.00/2 locale 3 1.00*51.20/2 locale 4 1.00*41.80/2 locale 5 1.00*38.70/4 locale 6 1.00*82.70/4 locale 7 1.00*18.40/3 locale 8 1.00*16.10/2 locale 9 1.00*15.40/2 locale 10 1.00*6.00 locale 11 1.00*42.70/3 locale 11A 1.00*42.70/3 locale 12 1.00*42.70/2 locale 13 1.00*51.20/4 locale 14 1.00*41.80/4 locale 15 1.00*60.40/5 locale 16 1.00*5.70/2 locale 17 1.00*60.10/2 locale 18 1.00*42.70/2 locale 19 1.00*41.80/2 locale 20 1.00*51.20/2	m ²	28,35			m ²				22,00			m ²	25,60			m ²	20,90			m ²	9,68			m ²	20,68			m ²	6,13			m ²	8,05			m ²	7,70			m ²	6,00			m ²	14,23			m ²	14,23			m ²	21,35			m ²	12,80			m ²	10,45			m ²	12,08			m ²	2,85			m ²	30,05			m ²	21,35			m ²	20,90			m ²	25,60	
80	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	3,50	45,50																																																																																																																	
				13,00			81	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	21,61	280,93	13,00	82	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	6,89	89,57	13,00	82	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locali 1 1.00*56.70/2 Locale 2 1.00*44.00/2 locale 3 1.00*51.20/2 locale 4 1.00*41.80/2 locale 5 1.00*38.70/4 locale 6 1.00*82.70/4 locale 7 1.00*18.40/3 locale 8 1.00*16.10/2 locale 9 1.00*15.40/2 locale 10 1.00*6.00 locale 11 1.00*42.70/3 locale 11A 1.00*42.70/3 locale 12 1.00*42.70/2 locale 13 1.00*51.20/4 locale 14 1.00*41.80/4 locale 15 1.00*60.40/5 locale 16 1.00*5.70/2 locale 17 1.00*60.10/2 locale 18 1.00*42.70/2 locale 19 1.00*41.80/2 locale 20 1.00*51.20/2	m ²	28,35			m ²				22,00			m ²	25,60						m ²	20,90			m ²	9,68			m ²	20,68			m ²	6,13			m ²	8,05			m ²	7,70			m ²	6,00			m ²	14,23			m ²	14,23			m ²	21,35			m ²	12,80			m ²	10,45			m ²	12,08			m ²	2,85			m ²	30,05			m ²	21,35			m ²	20,90			m ²	25,60						
81	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	21,61	280,93																																																																																																																	
				13,00			82	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	6,89	89,57	13,00	82	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locali 1 1.00*56.70/2 Locale 2 1.00*44.00/2 locale 3 1.00*51.20/2 locale 4 1.00*41.80/2 locale 5 1.00*38.70/4 locale 6 1.00*82.70/4 locale 7 1.00*18.40/3 locale 8 1.00*16.10/2 locale 9 1.00*15.40/2 locale 10 1.00*6.00 locale 11 1.00*42.70/3 locale 11A 1.00*42.70/3 locale 12 1.00*42.70/2 locale 13 1.00*51.20/4 locale 14 1.00*41.80/4 locale 15 1.00*60.40/5 locale 16 1.00*5.70/2 locale 17 1.00*60.10/2 locale 18 1.00*42.70/2 locale 19 1.00*41.80/2 locale 20 1.00*51.20/2	m ²	28,35			m ²				22,00			m ²	25,60						m ²	20,90						m ²	9,68			m ²	20,68			m ²	6,13			m ²	8,05			m ²	7,70			m ²	6,00			m ²	14,23			m ²	14,23			m ²	21,35			m ²	12,80			m ²	10,45			m ²	12,08			m ²	2,85			m ²	30,05			m ²	21,35			m ²	20,90			m ²	25,60											
82	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate corridoio piano rialzato 1.00*13.00	m ²	13,00	6,89	89,57																																																																																																																	
				13,00			82	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locali 1 1.00*56.70/2 Locale 2 1.00*44.00/2 locale 3 1.00*51.20/2 locale 4 1.00*41.80/2 locale 5 1.00*38.70/4 locale 6 1.00*82.70/4 locale 7 1.00*18.40/3 locale 8 1.00*16.10/2 locale 9 1.00*15.40/2 locale 10 1.00*6.00 locale 11 1.00*42.70/3 locale 11A 1.00*42.70/3 locale 12 1.00*42.70/2 locale 13 1.00*51.20/4 locale 14 1.00*41.80/4 locale 15 1.00*60.40/5 locale 16 1.00*5.70/2 locale 17 1.00*60.10/2 locale 18 1.00*42.70/2 locale 19 1.00*41.80/2 locale 20 1.00*51.20/2	m ²	28,35			m ²				22,00			m ²	25,60						m ²	20,90						m ²	9,68						m ²	20,68			m ²	6,13			m ²	8,05			m ²	7,70			m ²	6,00			m ²	14,23			m ²	14,23			m ²	21,35			m ²	12,80			m ²	10,45			m ²	12,08			m ²	2,85			m ²	30,05			m ²	21,35			m ²	20,90			m ²	25,60																
82	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure locali 1 1.00*56.70/2 Locale 2 1.00*44.00/2 locale 3 1.00*51.20/2 locale 4 1.00*41.80/2 locale 5 1.00*38.70/4 locale 6 1.00*82.70/4 locale 7 1.00*18.40/3 locale 8 1.00*16.10/2 locale 9 1.00*15.40/2 locale 10 1.00*6.00 locale 11 1.00*42.70/3 locale 11A 1.00*42.70/3 locale 12 1.00*42.70/2 locale 13 1.00*51.20/4 locale 14 1.00*41.80/4 locale 15 1.00*60.40/5 locale 16 1.00*5.70/2 locale 17 1.00*60.10/2 locale 18 1.00*42.70/2 locale 19 1.00*41.80/2 locale 20 1.00*51.20/2	m ²	28,35																																																																																																																			
			m ²	22,00																																																																																																																			
			m ²	25,60																																																																																																																			
			m ²	20,90																																																																																																																			
			m ²	9,68																																																																																																																			
			m ²	20,68																																																																																																																			
			m ²	6,13																																																																																																																			
			m ²	8,05																																																																																																																			
			m ²	7,70																																																																																																																			
			m ²	6,00																																																																																																																			
			m ²	14,23																																																																																																																			
			m ²	14,23																																																																																																																			
			m ²	21,35																																																																																																																			
			m ²	12,80																																																																																																																			
			m ²	10,45																																																																																																																			
			m ²	12,08																																																																																																																			
			m ²	2,85																																																																																																																			
			m ²	30,05																																																																																																																			
			m ²	21,35																																																																																																																			
			m ²	20,90																																																																																																																			
m ²	25,60																																																																																																																						

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	
83	02.P02.A32	locale 21 1.00*41.80/2	m ²	20,90	11,05	5.688,98	
		locale 22 1.00*41.80/2	m ²	20,90			
		locale 23 1.00*51.80/4	m ²	12,95			
		locale 25 1.00*245.50/3	m ²	81,83			
		locale 26 1.00*149.10/4	m ²	37,28			
				514,84			
			Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
			010 ...				
			Relativamente ai travetti ammalorati				
			misure locale 1 0.25*56.70/2	m ²			7,09
			Locale 2 0.25*44.00/2	m ²			5,50
			locale 3 0.25*51.20/2	m ²			6,40
			locale 4 0.25*41.80/2	m ²			5,23
			locale 5 0.25*38.70/4	m ²			2,42
			locale 6 0.25*82.70/4	m ²			5,17
			locale 7 0.25*18.40/3	m ²			1,53
			locale 8 0.25*16.10/2	m ²			2,01
			locale 9 0.25*15.40/2	m ²			1,93
			locale 10 0.25*6.00	m ²			1,50
			locale 11 0.25*42.70/3	m ²			3,56
			locale 11A 0.25*42.70/3	m ²			3,56
			locale 12 0.25*42.70/2	m ²			5,34
			locale 13 0.25*51.20/4	m ²			3,20
			locale 14 0.25*41.80/4	m ²			2,61
			locale 15 0.25*60.40/5	m ²			3,02
			locale 16 0.25*5.70/2	m ²			0,71
			locale 17 0.25*60.10/2	m ²			7,51
	locale 18 0.25*42.70/2	m ²	5,34				
	locale 19 0.25*41.80/2	m ²	5,23				
	locale 20 0.25*51.20/2	m ²	6,40				
	locale 21 0.25*41.80/2	m ²	5,23				
	locale 22 0.25*41.80/2	m ²	5,23				
	locale 23 0.25*51.80/4	m ²	3,24				
	locale 25 0.25*245.50/3	m ²	20,46				
	locale 26 0.25*149.10/4	m ²	9,32				
			128,74		3,36	432,57	
84	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			3,36	432,57	
		005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature					
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati					
		misure locale 1 2*0.12*56.70/2	m ²	6,80			
		Locale 2 2*0.12*44.00/2	m ²	5,28			
		locale 3 2*0.12*51.20/2	m ²	6,14			
		locale 4 2*0.12*41.80/2	m ²	5,02			
		locale 5 2*0.12*38.70/4	m ²	2,32			
		locale 6 2*0.12*82.70/4	m ²	4,96			
		locale 7 2*0.12*18.40/3	m ²	1,47			
		locale 8 2*0.12*16.10/2	m ²	1,93			
		locale 9 2*0.12*15.40/2	m ²	1,85			
		locale 10 2*0.12*6.00	m ²	1,44			
		locale 11 2*0.12*42.70/3	m ²	3,42			
		locale 11A 2*0.12*42.70/3	m ²	3,42			
		locale 12 2*0.12*42.70/2	m ²	5,12			
		locale 13 2*0.12*51.20/4	m ²	3,07			
		locale 14 2*0.12*41.80/4	m ²	2,51			
		locale 15 2*0.12*60.40/5	m ²	2,90			
		locale 16 2*0.12*5.70/2	m ²	0,68			
		locale 17 2*0.12*60.10/2	m ²	7,21			
		locale 18 2*0.12*42.70/2	m ²	5,12			
		locale 19 2*0.12*41.80/2	m ²	5,02			
		locale 20 2*0.12*51.20/2	m ²	6,14			
		locale 21 2*0.12*41.80/2	m ²	5,02			
		locale 22 2*0.12*41.80/2	m ²	5,02			
		locale 23 2*0.12*51.80/4	m ²	3,11			
locale 25 2*0.12*245.50/3	m ²	19,64					
locale 26 2*0.12*149.10/4	m ²	8,95					

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	
85	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili		123,56	82,29	10.167,75	
			010 Zincata				
			Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
			misure locale 1 1.090*56.70/2	kg			30,902
			Locale 2 1.090*44.00/2	kg			23,980
			locale 3 1.090*51.20/2	kg			27,904
			locale 4 1.090*41.80/2	kg			22,781
			locale 5 1.090*38.70/4	kg			10,546
			locale 6 1.090*82.70/4	kg			22,536
			locale 7 1.090*18.40/3	kg			6,685
			locale 8 1.090*16.10/2	kg			8,775
			locale 9 1.090*15.40/2	kg			8,393
			locale 10 1.090*6.00	kg			6,540
			locale 11 1.090*42.70/3	kg			15,514
			locale 11A 1.090*42.70/3	kg			15,514
			locale 12 1.090*42.70/2	kg			23,272
			locale 13 1.090*51.20/4	kg			13,952
			locale 14 1.090*41.80/4	kg			11,391
			locale 15 1.090*60.40/5	kg			13,167
			locale 16 1.090*5.70/2	kg			3,107
			locale 17 1.090*60.10/2	kg			32,755
			locale 18 1.090*42.70/2	kg			23,272
			locale 19 1.090*41.80/2	kg			22,781
			locale 20 1.090*51.20/2	kg			27,904
			locale 21 1.090*41.80/2	kg			22,781
			locale 22 1.090*41.80/2	kg			22,781
			locale 23 1.090*51.80/4	kg			14,116
locale 25 1.090*245.50/3	kg	89,198					
locale 26 1.090*149.10/4	kg	40,630					
		561,177	3,54	1.986,57			
86	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio			4,98	10.255,51	
			Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
			misure locale 1 4*56.70/2	cad			113,40
			Locale 2 4*44.00/2	cad			88,00
			locale 3 4*51.20/2	cad			102,40
			locale 4 4*41.80/2	cad			83,60
			locale 5 4*38.70/4	cad			38,70
			locale 6 4*82.70/4	cad			82,70
			locale 7 4*18.40/3	cad			24,53
			locale 8 4*16.10/2	cad			32,20
			locale 9 4*15.40/2	cad			30,80
			locale 10 4*6.00	cad			24,00
			locale 11 4*42.70/3	cad			56,93
			locale 11A 4*42.70/3	cad			56,93
			locale 12 4*42.70/2	cad			85,40
			locale 13 4*51.20/4	cad			51,20
			locale 14 4*41.80/4	cad			41,80
			locale 15 4*60.40/5	cad			48,32
			locale 16 4*5.70/2	cad			11,40
			locale 17 4*60.10/2	cad			120,20
			locale 18 4*42.70/2	cad			85,40
			locale 19 4*41.80/2	cad			83,60
			locale 20 4*51.20/2	cad			102,40
			locale 21 4*41.80/2	cad			83,60
			locale 22 4*41.80/2	cad			83,60
			locale 23 4*51.80/4	cad			51,80
			locale 25 4*245.50/3	cad			327,33
locale 26 4*149.10/4	cad	149,10					
		2059,34	4,98	10.255,51			
87	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80					
			005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180					

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		locale 9 1.00*15.40/2	m ²	7,70		
		locale 10 1.00*6.00	m ²	6,00		
		locale 11 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 11A 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 12 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 13 1.00*51.20/4	m ²	12,80		
		locale 14 1.00*41.80/4	m ²	10,45		
		locale 15 1.00*60.40/5	m ²	12,08		
		locale 16 1.00*5.70/2	m ²	2,85		
		locale 17 1.00*60.10/2	m ²	30,05		
		locale 18 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 19 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 20 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 21 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 22 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 23 1.00*51.80/4	m ²	12,95		
		locale 25 1.00*245.50/3	m ²	81,83		
		locale 26 1.00*149.10/4	m ²	37,28		
				514,84	0,93	478,80
90	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	...				
		Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*56.70/2	m ²	28,35		
		Locale 2 1.00*44.00/2	m ²	22,00		
		locale 3 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 4 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 5 1.00*38.70/4	m ²	9,68		
		locale 6 1.00*82.70/4	m ²	20,68		
		locale 7 1.00*18.40/3	m ²	6,13		
		locale 8 1.00*16.10/2	m ²	8,05		
		locale 9 1.00*15.40/2	m ²	7,70		
		locale 10 1.00*6.00	m ²	6,00		
		locale 11 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 11A 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 12 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 13 1.00*51.20/4	m ²	12,80		
		locale 14 1.00*41.80/4	m ²	10,45		
		locale 15 1.00*60.40/5	m ²	12,08		
		locale 16 1.00*5.70/2	m ²	2,85		
		locale 17 1.00*60.10/2	m ²	30,05		
		locale 18 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 19 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 20 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 21 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 22 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 23 1.00*51.80/4	m ²	12,95		
		locale 25 1.00*245.50/3	m ²	81,83		
		locale 26 1.00*149.10/4	m ²	37,28		
				514,84	3,50	1.801,94
91	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*56.70/2	m ²	28,35		
		Locale 2 1.00*44.00/2	m ²	22,00		
		locale 3 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 4 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 5 1.00*38.70/4	m ²	9,68		
		locale 6 1.00*82.70/4	m ²	20,68		
		locale 7 1.00*18.40/3	m ²	6,13		
		locale 8 1.00*16.10/2	m ²	8,05		
		locale 9 1.00*15.40/2	m ²	7,70		
		locale 10 1.00*6.00	m ²	6,00		
		locale 11 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 11A 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 12 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 13 1.00*51.20/4	m ²	12,80		
		locale 14 1.00*41.80/4	m ²	10,45		
		locale 15 1.00*60.40/5	m ²	12,08		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
92	01.A10.B10	locale 16 1.00*5.70/2	m ²	2,85	21,61	11.125,69
		locale 17 1.00*60.10/2	m ²	30,05		
		locale 18 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 19 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 20 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 21 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 22 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 23 1.00*51.80/4	m ²	12,95		
		locale 25 1.00*245.50/3	m ²	81,83		
		locale 26 1.00*149.10/4	m ²	37,28		
				514,84		
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*56.70/2	m ²	28,35		
		Locale 2 1.00*44.00/2	m ²	22,00		
		locale 3 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 4 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 5 1.00*38.70/4	m ²	9,68		
		locale 6 1.00*82.70/4	m ²	20,68		
		locale 7 1.00*18.40/3	m ²	6,13		
		locale 8 1.00*16.10/2	m ²	8,05		
		locale 9 1.00*15.40/2	m ²	7,70		
		locale 10 1.00*6.00	m ²	6,00		
		locale 11 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 11A 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 12 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 13 1.00*51.20/4	m ²	12,80		
		locale 14 1.00*41.80/4	m ²	10,45		
		locale 15 1.00*60.40/5	m ²	12,08		
		locale 16 1.00*5.70/2	m ²	2,85		
		locale 17 1.00*60.10/2	m ²	30,05		
		locale 18 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 19 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 20 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 21 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 22 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 23 1.00*51.80/4	m ²	12,95		
		locale 25 1.00*245.50/3	m ²	81,83		
		locale 26 1.00*149.10/4	m ²	37,28		
				514,84		
93	01.A20.E60	Applicazione fissativo			6,89	3.547,25
	005	Su soffitti e pareti interne				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale 1 1.00*56.70/2	m ²	28,35		
		Locale 2 1.00*44.00/2	m ²	22,00		
		locale 3 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 4 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 5 1.00*38.70/4	m ²	9,68		
		locale 6 1.00*82.70/4	m ²	20,68		
		locale 7 1.00*18.40/3	m ²	6,13		
		locale 8 1.00*16.10/2	m ²	8,05		
		locale 9 1.00*15.40/2	m ²	7,70		
		locale 10 1.00*6.00	m ²	6,00		
		locale 11 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 11A 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 12 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 13 1.00*51.20/4	m ²	12,80		
		locale 14 1.00*41.80/4	m ²	10,45		
		locale 15 1.00*60.40/5	m ²	12,08		
		locale 16 1.00*5.70/2	m ²	2,85		
		locale 17 1.00*60.10/2	m ²	30,05		
		locale 18 1.00*42.70/2	m ²	21,35		
		locale 19 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 20 1.00*51.20/2	m ²	25,60		
		locale 21 1.00*41.80/2	m ²	20,90		
		locale 22 1.00*41.80/2	m ²	20,90		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO				
94	01.A20.E30	locale 23 1.00*51.80/4	m ²	12,95	1,72	885,52				
		locale 25 1.00*245.50/3	m ²	81,83						
		locale 26 1.00*149.10/4	m ²	37,28						
				514,84						
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad								
		005 Su intonaci interni								
		Relativamente al ripristino pittorico								
		misure locale 1 1.00*56.70/2		m ²			28,35			
		Locale 2 1.00*44.00/2		m ²			22,00			
		locale 3 1.00*51.20/2		m ²			25,60			
		locale 4 1.00*41.80/2		m ²			20,90			
		locale 5 1.00*38.70/4		m ²			9,68			
		locale 6 1.00*82.70/4		m ²			20,68			
		locale 7 1.00*18.40/3		m ²			6,13			
		locale 8 1.00*16.10/2		m ²			8,05			
		locale 9 1.00*15.40/2		m ²			7,70			
		locale 10 1.00*6.00		m ²			6,00			
		locale 11 1.00*42.70/3		m ²			14,23			
		locale 11A 1.00*42.70/3		m ²			14,23			
		locale 12 1.00*42.70/2		m ²			21,35			
		locale 13 1.00*51.20/4		m ²			12,80			
		locale 14 1.00*41.80/4		m ²			10,45			
		locale 15 1.00*60.40/5		m ²			12,08			
		locale 16 1.00*5.70/2		m ²			2,85			
		locale 17 1.00*60.10/2		m ²			30,05			
		locale 18 1.00*42.70/2		m ²			21,35			
		locale 19 1.00*41.80/2		m ²			20,90			
locale 20 1.00*51.20/2		m ²	25,60							
locale 21 1.00*41.80/2		m ²	20,90							
locale 22 1.00*41.80/2		m ²	20,90							
locale 23 1.00*51.80/4		m ²	12,95							
locale 25 1.00*245.50/3		m ²	81,83							
locale 26 1.00*149.10/4		m ²	37,28							
			514,84		4,48	2.306,48				
95	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)								
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la								
005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre										
Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio										
misure: locale 24 1.00*41.80/2		m ²	20,90							
			20,90		11,05	230,95				
96	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro								
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m								
Relativamente alla provvista della rete portaintonaco										
misure: locale 24 1.00*41.80/2		m ²	20,90							
			20,90		0,93	19,44				
97	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti								
		010 ...								
Relativamente alla posa della rete portaintonaco										
misure: locale 24 1.00*41.80/2		m ²	20,90							
			20,90		3,50	73,15				
98	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,								
		005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2								
Relativamente al ripristino delle parti ammalorate										
misure: locale 24 1.00*41.80/2		m ²	20,90							
			20,90		21,61	451,65				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
99	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 24 1.00*41.80/2	m²	20,90		
				20,90	6,89	144,00
100	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 24 1.00*41.80/2	m²	20,90		
				20,90	1,72	35,95
101	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 24 1.00*41.80/2	m²	20,90		
				20,90	4,48	93,63
		***** *****				
		Sel Grazia Deledda di Via Bologna 77-79				
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
102	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m² m² m² m² m²	56,40 32,00 5,25 18,00 18,00		
				129,65	11,05	1.432,63
103	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati locale 1 0.25*12.00*23.50/5 locale 2 0.25*12.00*8.00/3 locale 2 bis 0.25*1.50*3.50 locale 3 0.25*4.00*4.50 locale 4 0.25*4.00*4.50	m² m² m² m² m²	14,10 8,00 1,31 4,50 4,50		
				32,41	3,36	108,90
104	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati locale 1 2*0.12*12.00*23.50/5 locale 2 2*0.12*12.00*8.00/3 locale 2 bis 2*0.12*1.50*3.50 locale 3 2*0.12*4.00*4.50 locale 4 2*0.12*4.00*4.50	m² m² m² m² m²	13,54 7,68 1,26 4,32 4,32		
				31,12	82,29	2.560,86

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
105	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq locale 1 1.090*12.00*23.50/5 locale 2 1.090*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.090*1.50*3.50 locale 3 1.090*4.00*4.50 locale 4 1.090*4.00*4.50	kg kg kg kg kg	61,476 34,880 5,723 19,620 19,620		
				141,319	3,54	500,27
106	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq locale 1 4*12.00*23.50/5 locale 2 4*12.00*8.00/3 locale 2 bis 4*1.50*3.50 locale 3 4*4.00*4.50 locale 4 4*4.00*4.50	cad cad cad cad cad	225,60 128,00 21,00 72,00 72,00		
				518,60	4,98	2.582,63
107	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 locale 1 4*0.10*1.180*12.00*23.50/5 locale 2 4*0.10*1.180*12.00*8.00/3 locale 2 bis 4*0.10*1.180*1.50*3.50 locale 3 4*0.10*1.180*4.00*4.50 locale 4 4*0.10*1.180*4.00*4.50	kg kg kg kg kg	26,621 15,104 2,478 8,496 8,496		
				61,195	2,76	168,90
108	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 locale 1 4*0.10*1.180*12.00*23.50/5 locale 2 bis 4*0.10*1.180*1.50*3.50 locale 2 4*0.10*1.180*12.00*8.00/3 locale 3 4*0.10*1.180*4.00*4.50 locale 4 4*0.10*1.180*4.00*4.50	kg kg kg kg kg	26,621 2,478 15,104 8,496 8,496		
				61,195	4,04	247,23
109	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m ² m ² m ² m ² m ²	56,40 32,00 5,25 18,00 18,00		
				129,65	0,93	120,57
110	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m ² m ² m ² m ² m ²	56,40 32,00 5,25 18,00 18,00		
				129,65	3,50	453,78
111	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
112	01.A10.B10	calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m² m² m² m² m²	56,40 32,00 5,25 18,00 18,00 129,65	21,61	2.801,74
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m² m² m² m² m²	56,40 32,00 5,25 18,00 18,00 129,65		
113	01.A20.E60	Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m² m² m² m² m²	56,40 32,00 5,25 18,00 18,00 129,65	1,72	223,00
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico locale 1 1.00*12.00*23.50/5 locale 2 1.00*12.00*8.00/3 locale 2 bis 1.00*1.50*3.50 Locale 1 4*0.10*1.180*11.50/2 Locale 2 4*0.10*1.180*20.35 Locale 8 4*0.10*1.180*36.15/2 Locale 9 4*0.10*1.180*(41.50+43.25)/2 Locale 10 4*0.10*1.180*235/5 Locale 11 4*0.10*1.180*43.50/2 locale 3 1.00*4.00*4.50 locale 4 1.00*4.00*4.50	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	56,40 32,00 5,25 2,71 9,61 8,53 20,00 22,18 10,27 18,00 18,00 202,95		
114	01.A20.E30	***** ***** Sel Giovanni Cena di Strada San Mauro 32 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)			4,48	909,22
		01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio locale1 1.00*7.00*5.00 locale 1 bis 1.00*1.80*18.20 locale 4 1.00*4.50*3.50 locale 2 1.00*5.00*2.50 locale3 1.00*5.00*2.50	m² m² m² m² m²	35,00 32,76 15,75 12,50 12,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
116	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco		108,51	11,05	1.199,04
117	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			3,36	91,19
118	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili			82,29	2.142,83
119	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio			3,54	418,70
120	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80			4,98	2.161,52
121	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati			2,76	123,97

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
122	03.P11.B01	locale 2 4*0.10*1.180*5.00*2.50	kg	5,900	4,04	206,92
		locale3 4*0.10*1.180*5.00*2.50	kg	5,900		
				51,217		
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		locale1 1.00*7.00*5.00	m ²	35,00		
		locale 1 bis 1.00*1.80*18.20	m ²	32,76		
		locale 4 1.00*4.50*3.50	m ²	15,75		
		locale 2 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
		locale3 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
				108,51	0,93	100,91
123	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		locale1 1.00*7.00*5.00	m ²	35,00		
		locale 1 bis 1.00*1.80*18.20	m ²	32,76		
		locale 4 1.00*4.50*3.50	m ²	15,75		
		locale 2 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
		locale3 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
				108,51	3,50	379,79
124	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		locale1 1.00*7.00*5.00	m ²	35,00		
		locale 1 bis 1.00*1.80*18.20	m ²	32,76		
		locale 4 1.00*4.50*3.50	m ²	15,75		
		locale 2 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
		locale3 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
				108,51	21,61	2.344,90
125	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		locale1 1.00*7.00*5.00	m ²	35,00		
		locale 1 bis 1.00*1.80*18.20	m ²	32,76		
		locale 4 1.00*4.50*3.50	m ²	15,75		
		locale 2 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
		locale3 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
				108,51	6,89	747,63
126	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico				
		locale1 1.00*7.00*5.00	m ²	35,00		
		locale 1 bis 1.00*1.80*18.20	m ²	32,76		
		locale 4 1.00*4.50*3.50	m ²	15,75		
		locale 2 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
		locale3 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		
				108,51	1,72	186,64
127	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico				
		locale1 1.00*7.00*5.00	m ²	35,00		
		locale 1 bis 1.00*1.80*18.20	m ²	32,76		
		locale 4 1.00*4.50*3.50	m ²	15,75		
		locale 2 1.00*5.00*2.50	m ²	12,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO		
		locale3 1.00*5.00*2.50	m²	12,50	4,48	486,12		
				108,51				
128	01.A02.B70	<p>***** *****</p> <p>Smi Guglielmo Marconi di Via Asigliano Vercellese 10</p> <p>Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)</p> <p>Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la</p> <p>005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio</p> <p>misure locale2 1.00*8.50 locale 3 1.00*3.00*1.50 locale 4 1.00*3.00*2.50 locale 5 1.00*3.50*1.50 locale 6 1.00*3.00*2.50 locale 7 1.00*24.00 locale 8 1.00*3.00*1.50</p>	m²	8,50	11,05	682,34		
			m²	4,50				
			m²	7,50				
			m²	5,25				
			m²	7,50				
			m²	24,00				
			m²	4,50				
				61,75				
129	02.P02.A32	<p>Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco</p> <p>010 ... Relativamente ai travetti ammalorati</p> <p>misure locale2 0.25*8.50 locale 3 0.25*3.00*1.50 locale 4 0.25*3.00*2.50 locale 5 0.25*3.50*1.50 locale 6 0.25*3.00*2.50 locale 7 0.25*24.00 locale 8 0.25*3.00*1.50</p>	m²	2,13			3,36	51,95
			m²	1,13				
			m²	1,88				
			m²	1,31				
			m²	1,88				
			m²	6,00				
			m²	1,13				
				15,46				
130	01.A10.E20	<p>Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti</p> <p>005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati</p> <p>misure locale2 2*0.12*8.50 locale 3 2*0.12*3.00*1.50 locale 4 2*0.12*3.00*2.50 locale 5 2*0.12*3.50*1.50 locale 6 2*0.12*3.00*2.50 locale 7 2*0.12*24.00 locale 8 2*0.12*3.00*1.50</p>	m²	2,04	82,29	1.219,54		
			m²	1,08				
			m²	1,80				
			m²	1,26				
			m²	1,80				
			m²	5,76				
			m²	1,08				
				14,82				
131	01.P12.M30	<p>Rete elettrosaldata per recinzioni e simili</p> <p>010 Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq</p> <p>misure locale2 1.090*8.50 locale 3 1.090*3.00*1.50 locale 4 1.090*3.00*2.50 locale 5 1.090*3.50*1.50 locale 6 1.090*3.00*2.50 locale 7 1.090*24.00 locale 8 1.090*3.00*1.50</p>	kg	9,265			3,54	238,27
			kg	4,905				
			kg	8,175				
			kg	5,723				
			kg	8,175				
			kg	26,160				
			kg	4,905				
				67,308				
132	NP_01	<p>Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento</p>						

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
133	01.A18.A50	con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale2 4*8.50 locale 3 4*3.00*1.50 locale 4 4*3.00*2.50 locale 5 4*3.50*1.50 locale 6 4*3.00*2.50 locale 7 4*24.00 locale 8 4*3.00*1.50	cad cad cad cad cad cad cad	34,00 18,00 30,00 21,00 30,00 96,00 18,00	4,98	1.230,06
				247,00		
134	01.A18.A70	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale2 4*0.10*1.180*8.50 locale 3 4*0.10*1.180*3.00*1.50 locale 4 4*0.10*1.180*3.00*2.50 locale 5 4*0.10*1.180*3.50*1.50 locale 6 4*0.10*1.180*3.00*2.50 locale 7 4*0.10*1.180*24.00 locale 8 4*0.10*1.180*3.00*1.50	kg kg kg kg kg kg kg	4,012 2,124 3,540 2,478 3,540 11,328 2,124	2,76	80,44
				29,146		
135	03.P11.B01	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale2 4*0.10*1.180*8.50 locale 3 4*0.10*1.180*3.00*1.50 locale 4 4*0.10*1.180*3.00*2.50 locale 5 4*0.10*1.180*3.50*1.50 locale 6 4*0.10*1.180*3.00*2.50 locale 7 4*0.10*1.180*24.00 locale 8 4*0.10*1.180*3.00*1.50	kg kg kg kg kg kg kg	4,012 2,124 3,540 2,478 3,540 11,328 2,124	4,04	117,75
				29,146		
136	02.P55.N05	015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale2 1.00*8.50 locale 3 1.00*3.00*1.50 locale 4 1.00*3.00*2.50 locale 5 1.00*3.50*1.50 locale 6 1.00*3.00*2.50 locale 7 1.00*24.00 locale 8 1.00*3.00*1.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,50 4,50 7,50 5,25 7,50 24,00 4,50	0,93	57,43
				61,75		
137	01.A10.A20	010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale2 1.00*8.50 locale 3 1.00*3.00*1.50 locale 4 1.00*3.00*2.50 locale 5 1.00*3.50*1.50 locale 6 1.00*3.00*2.50 locale 7 1.00*24.00 locale 8 1.00*3.00*1.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,50 4,50 7,50 5,25 7,50 24,00 4,50	3,50	216,13
				61,75		
		005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale2 1.00*8.50	m ²	8,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
138	01.A10.B10	locale 3 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50	21,61	1.334,42
		locale 4 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 5 1.00*3.50*1.50	m ²	5,25		
		locale 6 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 7 1.00*24.00	m ²	24,00		
		locale 8 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
				61,75		
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale2 1.00*8.50	m ²	8,50		
		locale 3 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
		locale 4 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 5 1.00*3.50*1.50	m ²	5,25		
		locale 6 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 7 1.00*24.00	m ²	24,00		
		locale 8 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
				61,75	6,89	425,46
139	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale2 1.00*8.50	m ²	8,50		
		locale 3 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
		locale 4 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 5 1.00*3.50*1.50	m ²	5,25		
		locale 6 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 7 1.00*24.00	m ²	24,00		
		locale 8 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
				61,75	1,72	106,21
140	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale2 1.00*8.50	m ²	8,50		
		locale 3 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
		locale 4 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 5 1.00*3.50*1.50	m ²	5,25		
		locale 6 1.00*3.00*2.50	m ²	7,50		
		locale 7 1.00*24.00	m ²	24,00		
		locale 8 1.00*3.00*1.50	m ²	4,50		
				61,75	4,48	276,64
141	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure: locale 1 1.00*17.30/2	m ²	8,65		
				8,65	11,05	95,58
142	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure: locale 1 1.00*17.30/2	m ²	8,65		
				8,65	0,93	8,04
143	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO	
144	010 ...	Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 1 1.00*17.30/2	m ²	8,65	3,50	30,28	
				8,65			
145	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 1.00*17.30/2	m ²	8,65	21,61	186,93	
				8,65			
146	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 1 1.00*17.30/2	m ²	8,65	6,89	59,60	
				8,65			
147	01.A20.E60	Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 1 1.00*17.30/2	m ²	8,65	1,72	14,88	
				8,65			
148	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 1 1.00*17.30/2 ***** ***** Sel Antonelli di Via Vezzolano 20 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)	m ²	8,65	4,48	38,75	
				8,65			
148	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*70.00/2 locale 2 1.00*16.00/2 locale 4 1.00*260/3 locale 5 1.00*12.80 locale 6 1.00*12.80 locale 7 1.00*16.00/2 locale 8 1.00*108.00/3 locale 9 1.00*336.00/4 locale 10 1.00*18.00	m ²	35,00	11,05	3.329,03	
			m ²	8,00			
			m ²	86,67			
			m ²	12,80			
			m ²	12,80			
			m ²	8,00			
			m ²	36,00			
			m ²	84,00			
			m ²	18,00			
							301,27
149	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco 010 ... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*70.00/2 locale 2 0.25*16.00/2 locale 4 0.25*260/3	m ²	8,75			
			m ²	2,00			
			m ²	21,67			

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
150	01.A10.E20	locale 5 0.25*12.80	m ²	3,20	3,36	253,08
		locale 6 0.25*12.80	m ²	3,20		
		locale 7 0.25*16.00/2	m ²	2,00		
		locale 8 0.25*108.00/3	m ²	9,00		
		locale 9 0.25*336.00/4	m ²	21,00		
		locale 10 0.25*18.00	m ²	4,50		
				75,32		
		Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*70.00/2	m ²	8,40		
		locale 2 2*0.12*16.00/2	m ²	1,92		
		locale 4 2*0.12*260/3	m ²	20,80		
		locale 5 2*0.12*12.80	m ²	3,07		
		locale 6 2*0.12*12.80	m ²	3,07		
		locale 7 2*0.12*16.00/2	m ²	1,92		
		locale 8 2*0.12*108.00/3	m ²	8,64		
		locale 9 2*0.12*336.00/4	m ²	20,16		
		locale 10 2*0.12*18.00	m ²	4,32		
				72,30	82,29	5.949,57
151	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*70.00/2	kg	38,150		
		locale 2 1.090*16.00/2	kg	8,720		
		locale 4 1.090*260/3	kg	94,467		
		locale 5 1.090*12.80	kg	13,952		
		locale 6 1.090*12.80	kg	13,952		
		locale 7 1.090*16.00/2	kg	8,720		
		locale 8 1.090*108.00/3	kg	39,240		
		locale 9 1.090*336.00/4	kg	91,560		
		locale 10 1.090*18.00	kg	19,620		
				328,381	3,54	1.162,47
152	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*70.00/2	cad	140,00		
		locale 2 4*16.00/2	cad	32,00		
		locale 4 4*260/3	cad	346,67		
		locale 5 4*12.80	cad	51,20		
		locale 6 4*12.80	cad	51,20		
		locale 7 4*16.00/2	cad	32,00		
		locale 8 4*108.00/3	cad	144,00		
		locale 9 4*336.00/4	cad	336,00		
		locale 10 4*18.00	cad	72,00		
				1205,07	4,98	6.001,25
153	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*70.00/2	kg	16,520		
		locale 2 4*0.10*1.180*16.00/2	kg	3,776		
		locale 4 4*0.10*1.180*260/3	kg	40,907		
		locale 5 4*0.10*1.180*12.80	kg	6,042		
		locale 6 4*0.10*1.180*12.80	kg	6,042		
		locale 7 4*0.10*1.180*16.00/2	kg	3,776		
		locale 8 4*0.10*1.180*108.00/3	kg	16,992		
		locale 9 4*0.10*1.180*336.00/4	kg	39,648		
		locale 10 4*0.10*1.180*18.00	kg	8,496		
				142,199	2,76	392,47

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
154	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure locale 1 4*0.10*1.180*70.00/2 locale 2 4*0.10*1.180*16.00/2 locale 4 4*0.10*1.180*260/3 locale 5 4*0.10*1.180*12.80 locale 6 4*0.10*1.180*12.80 locale 7 4*0.10*1.180*16.00/2 locale 8 4*0.10*1.180*108.00/3 locale 9 4*0.10*1.180*336.00/4 locale 10 4*0.10*1.180*18.00	kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	16,520 3,776 40,907 6,042 6,042 3,776 16,992 39,648 8,496		
				142,199	4,04	574,48
155	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*70.00/2 locale 2 1.00*16.00/2 locale 4 1.00*260/3 locale 5 1.00*12.80 locale 6 1.00*12.80 locale 7 1.00*16.00/2 locale 8 1.00*108.00/3 locale 9 1.00*336.00/4 locale 10 1.00*18.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	35,00 8,00 86,67 12,80 12,80 8,00 36,00 84,00 18,00		
				301,27	0,93	280,18
156	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*70.00/2 locale 2 1.00*16.00/2 locale 4 1.00*260/3 locale 5 1.00*12.80 locale 6 1.00*12.80 locale 7 1.00*16.00/2 locale 8 1.00*108.00/3 locale 9 1.00*336.00/4 locale 10 1.00*18.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	35,00 8,00 86,67 12,80 12,80 8,00 36,00 84,00 18,00		
				301,27	3,50	1.054,45
157	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*70.00/2 locale 2 1.00*16.00/2 locale 4 1.00*260/3 locale 5 1.00*12.80 locale 6 1.00*12.80 locale 7 1.00*16.00/2 locale 8 1.00*108.00/3 locale 9 1.00*336.00/4 locale 10 1.00*18.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	35,00 8,00 86,67 12,80 12,80 8,00 36,00 84,00 18,00		
				301,27	21,61	6.510,44
158	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*70.00/2	m ²	35,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
159	01.A20.E60	locale 2 1.00*16.00/2	m ²	8,00	6,89	2.075,75
		locale 4 1.00*260/3	m ²	86,67		
		locale 5 1.00*12.80	m ²	12,80		
		locale 6 1.00*12.80	m ²	12,80		
		locale 7 1.00*16.00/2	m ²	8,00		
		locale 8 1.00*108.00/3	m ²	36,00		
		locale 9 1.00*336.00/4	m ²	84,00		
		locale 10 1.00*18.00	m ²	18,00		
				301,27		
160	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*70.00/2	m ²	35,00	1,72	518,18
		locale 2 1.00*16.00/2	m ²	8,00		
		locale 4 1.00*260/3	m ²	86,67		
		locale 5 1.00*12.80	m ²	12,80		
		locale 6 1.00*12.80	m ²	12,80		
		locale 7 1.00*16.00/2	m ²	8,00		
		locale 8 1.00*108.00/3	m ²	36,00		
		locale 9 1.00*336.00/4	m ²	84,00		
		locale 10 1.00*18.00	m ²	18,00		
				301,27		
161	01.A20.E30	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*70.00/2	m ²	35,00	4,48	1.349,69
		locale 2 1.00*16.00/2	m ²	8,00		
		locale 4 1.00*260/3	m ²	86,67		
		locale 5 1.00*12.80	m ²	12,80		
		locale 6 1.00*12.80	m ²	12,80		
		locale 7 1.00*16.00/2	m ²	8,00		
		locale 8 1.00*108.00/3	m ²	36,00		
		locale 9 1.00*336.00/4	m ²	84,00		
		locale 10 1.00*18.00	m ²	18,00		
				301,27		
162	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)			11,05	352,72
		005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio				
		locale 3 1.00*56.00/3	m ²	18,67		
		locale 12 1.00*2.50*2.50	m ²	6,25		
locale 18 bis 1.00*7.00	m ²	7,00		31,92		
162	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro			0,93	29,69
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		locale 3 1.00*56.00/3	m ²	18,67		
		locale 12 1.00*2.50*2.50	m ²	6,25		
locale 18 bis 1.00*7.00	m ²	7,00		31,92		
163	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti			3,50	111,72
		010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		locale 3 1.00*56.00/3	m ²	18,67		
		locale 12 1.00*2.50*2.50	m ²	6,25		
locale 18 bis 1.00*7.00	m ²	7,00		31,92		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
164	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate locale 3 1.00*56.00/3 locale 12 1.00*2.50*2.50 locale 18 bis 1.00*7.00	m ² m ² m ²	18,67 6,25 7,00		
				31,92	21,61	689,79
165	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate locale 3 1.00*56.00/3 locale 12 1.00*2.50*2.50 locale 18 bis 1.00*7.00	m ² m ² m ²	18,67 6,25 7,00		
				31,92	6,89	219,93
166	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico locale 3 1.00*56.00/3 locale 12 1.00*2.50*2.50 locale 18 bis 1.00*7.00	m ² m ² m ²	18,67 6,25 7,00		
				31,92	1,72	54,90
167	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico locale 3 1.00*56.00/3 locale 12 1.00*2.50*2.50 locale 18 bis 1.00*7.00	m ² m ² m ²	18,67 6,25 7,00		
				31,92	4,48	143,00
		Sostituzione di controsoffittura esistente (COMPLETO)				
168	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in canniccato, rete metallica o tavelle				
	010	... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure 135.00*1.00	m ²	135,00		
				135,00	18,85	2.544,75
169	01.P09.E28	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri				
	005	in profilato di alluminio a L misure 0.20*135.00	m	27,00	1,45	39,15
170	01.A09.L70	Posa di cornice perimetrale ad I in metallo leggero, escluso il ponteggio				
	005	Per controsoffitto misure 0.20*135.00	m	27,00	6,61	178,47
171	01.P09.E27	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio				
	005	in colore bianco misure 1.00*135.00	m ²	135,00	3,74	504,90

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
172	01.P09.E34	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno				
	010	dim. mm 600x600x15 e orditura apparente misure 1.00*135.00	m ²	135,00	9,67	1.305,45
173	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio				
	005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 1.00*135.00	m ²	135,00	33,99	4.588,65
		Rimozione e riposizionamento vecchio controsoffitto (CONTROSOFFITTO VECCCHIO)				
174	02.P02.A26	Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle				
	010	... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure 275.50*1.00	m ²	275,50		
				275,50	18,85	5.193,18
175	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di				
	005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 1.00*275.50	m ²	275,50	33,99	9.364,25
		***** ***** Sel Altiero Spinelli di Via San Sebastiano Po 6 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
176	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*80.00/5 locale 2 1.00*48.00/3 locale 3 1.00*48.00/2 locale 4 1.00*192/2 locale 5 1.00*86.5	m ² m ² m ² m ² m ²	16,00 16,00 24,00 96,00 86,50		
				238,50	11,05	2.635,43
177	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*80.00/5 locale 2 0.25*48.00/3 locale 3 0.25*48.00/2 locale 4 0.25*192/2 locale 5 0.25*86.5	m ² m ² m ² m ² m ²	4,00 4,00 6,00 24,00 21,63		
				59,63	3,36	200,36
178	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure locale 1 2*0.12*80.00/5	m ²	3,84		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
179	01.P12.M30	locale 2 2*0.12*48.00/3	m ²	3,84	82,29	4.710,28
		locale 3 2*0.12*48.00/2	m ²	5,76		
		locale 4 2*0.12*192/2	m ²	23,04		
		locale 5 2*0.12*86.5	m ²	20,76		
				57,24		
		Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
		010 Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento				
		rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*80.00/5	kg	17,440		
		locale 2 1.090*48.00/3	kg	17,440		
		locale 3 1.090*48.00/2	kg	26,160		
		locale 4 1.090*192/2	kg	104,640		
		locale 5 1.090*86.5	kg	94,285		
				259,965	3,54	920,28
180	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*80.00/5	cad	64,00		
		locale 2 4*48.00/3	cad	64,00		
		locale 3 4*48.00/2	cad	96,00		
		locale 4 4*192/2	cad	384,00		
		locale 5 4*86.5	cad	346,00		
				954,00	4,98	4.750,92
181	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
		005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*80.00/5	kg	7,552		
		locale 2 4*0.10*1.180*48.00/3	kg	7,552		
		locale 3 4*0.10*1.180*48.00/2	kg	11,328		
		locale 4 4*0.10*1.180*192/2	kg	45,312		
		locale 5 4*0.10*1.180*86.5	kg	40,828		
				112,572	2,76	310,70
182	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
		005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone				
		Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*80.00/5	kg	7,552		
		locale 2 4*0.10*1.180*48.00/3	kg	7,552		
		locale 3 4*0.10*1.180*48.00/2	kg	11,328		
		locale 4 4*0.10*1.180*192/2	kg	45,312		
		locale 5 4*0.10*1.180*86.5	kg	40,828		
				112,572	4,04	454,79
183	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*80.00/5	m ²	16,00		
		locale 2 1.00*48.00/3	m ²	16,00		
		locale 3 1.00*48.00/2	m ²	24,00		
		locale 4 1.00*192/2	m ²	96,00		
		locale 5 1.00*86.5	m ²	86,50		
				238,50	0,93	221,81
184	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
		010 ...				
		Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*80.00/5	m ²	16,00		
		locale 2 1.00*48.00/3	m ²	16,00		
		locale 3 1.00*48.00/2	m ²	24,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
185	01.A10.A20	locale 4 1.00*192/2	m ²	96,00	3,50	834,75
		locale 5 1.00*86.5	m ²	86,50		
				238,50		
Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,						
005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2						
Relativamente al ripristino delle parti ammalorate						
misure locale 1 1.00*80.00/5						
locale 2 1.00*48.00/3						
locale 3 1.00*48.00/2						
locale 4 1.00*192/2						
locale 5 1.00*86.5						
				16,00	21,61	5.153,99
				16,00		
				24,00		
				96,00		
				86,50		
				238,50		
186	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa			6,89	1.643,27
		005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
Relativamente al ripristino delle parti ammalorate						
misure locale 1 1.00*80.00/5						
locale 2 1.00*48.00/3						
locale 3 1.00*48.00/2						
locale 4 1.00*192/2						
locale 5 1.00*86.5						
				16,00	6,89	1.643,27
				16,00		
				24,00		
				96,00		
				86,50		
				238,50		
187	01.A20.E60	Applicazione fissativo			1,72	410,22
		005 Su soffitti e pareti interne				
Relativamente al ripristino pittorico						
misure locale 1 1.00*80.00/5						
locale 2 1.00*48.00/3						
locale 3 1.00*48.00/2						
locale 4 1.00*192/2						
locale 5 1.00*86.5						
				16,00	1,72	410,22
				16,00		
				24,00		
				96,00		
				86,50		
				238,50		
188	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad			4,48	1.068,48
		005 Su intonaci interni				
Relativamente al ripristino pittorico						
misure locale 1 1.00*80.00/5						
locale 2 1.00*48.00/3						
locale 3 1.00*48.00/2						
locale 4 1.00*192/2						
locale 5 1.00*86.5						
				16,00	4,48	1.068,48
				16,00		
				24,00		
				96,00		
				86,50		
				238,50		
189	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)			11,05	132,60
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre						
Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio						
misure: locale 6 1.00*6.00*2.00						
				12,00	11,05	132,60
				12,00		
190	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro			0,93	11,16
		015 Rete antiffessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
Relativamente alla provvista della rete portaintonaco						
misure: locale 6 1.00*6.00*2.00						
				12,00	0,93	11,16
				12,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
191	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 6 1.00*6.00*2.00	m ²	12,00		
				12,00	3,50	42,00
192	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 6 1.00*6.00*2.00	m ²	12,00		
				12,00	21,61	259,32
193	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 6 1.00*6.00*2.00	m ²	12,00		
				12,00	6,89	82,68
194	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 6 1.00*6.00*2.00	m ²	12,00		
				12,00	1,72	20,64
195	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 6 1.00*6.00*2.00	m ²	12,00		
				12,00	4,48	53,76
		***** *****				
		Smi Giovanni Verga di Via Pesaro 11				
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
196	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*340.00/4 locale 2 1.00*45.40/3 locale 3 1.00*46.80 locale 4 1.00*46.80 locale 5 1.00*45.70	m ²	85,00		
			m ²	15,13		
			m ²	46,80		
			m ²	46,80		
			m ²	45,70		
				239,43	11,05	2.645,70
197	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misure locale 1 0.25*340.00/4 locale 2 0.25*45.40/3 locale 3 0.25*46.80 locale 4 0.25*46.80 locale 5 0.25*45.70	m ²	21,25		
			m ²	3,78		
			m ²	11,70		
			m ²	11,70		
			m ²	11,43		
				59,86	3,36	201,13

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
198	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*340.00/4	m ²	20,40		
		locale 2 2*0.12*45.40/3	m ²	3,63		
		locale 3 2*0.12*46.80	m ²	11,23		
		locale 4 2*0.12*46.80	m ²	11,23		
		locale 5 2*0.12*45.70	m ²	10,97		
				57,46	82,29	4.728,38
199	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento				
		rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*340.00/4	kg	92,650		
		locale 2 1.090*45.40/3	kg	16,495		
		locale 3 1.090*46.80	kg	51,012		
		locale 4 1.090*46.80	kg	51,012		
		locale 5 1.090*45.70	kg	49,813		
				260,982	3,54	923,88
200	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento				
		con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq				
		misure locale 1 4*340.00/4	cad	340,00		
		locale 2 4*45.40/3	cad	60,53		
		locale 3 4*46.80	cad	187,20		
		locale 4 4*46.80	cad	187,20		
		locale 5 4*45.70	cad	182,80		
				957,73	4,98	4.769,50
201	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine				
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete				
		antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*340.00/4	kg	40,120		
		locale 2 4*0.10*1.180*45.40/3	kg	7,143		
		locale 3 4*0.10*1.180*46.80	kg	22,090		
		locale 4 4*0.10*1.180*46.80	kg	22,090		
		locale 5 4*0.10*1.180*45.70	kg	21,570		
				113,013	2,76	311,92
202	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone				
		Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete				
		antisfondellamento				
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180				
		misure locale 1 4*0.10*1.180*340.00/4	kg	40,120		
		locale 2 4*0.10*1.180*45.40/3	kg	7,143		
		locale 3 4*0.10*1.180*46.80	kg	22,090		
		locale 4 4*0.10*1.180*46.80	kg	22,090		
		locale 5 4*0.10*1.180*45.70	kg	21,570		
				113,013	4,04	456,57
203	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*340.00/4	m ²	85,00		
		locale 2 1.00*45.40/3	m ²	15,13		
		locale 3 1.00*46.80	m ²	46,80		
		locale 4 1.00*46.80	m ²	46,80		
		locale 5 1.00*45.70	m ²	45,70		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
204	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti		239,43	0,93	222,67
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure locale 1 1.00*340.00/4 locale 2 1.00*45.40/3 locale 3 1.00*46.80 locale 4 1.00*46.80 locale 5 1.00*45.70	m ² m ² m ² m ² m ²	85,00 15,13 46,80 46,80 45,70		
				239,43	3,50	838,01
205	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*340.00/4 locale 2 1.00*45.40/3 locale 3 1.00*46.80 locale 4 1.00*46.80 locale 5 1.00*45.70	m ² m ² m ² m ² m ²	85,00 15,13 46,80 46,80 45,70		
				239,43	21,61	5.174,08
206	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure locale 1 1.00*340.00/4 locale 2 1.00*45.40/3 locale 3 1.00*46.80 locale 4 1.00*46.80 locale 5 1.00*45.70	m ² m ² m ² m ² m ²	85,00 15,13 46,80 46,80 45,70		
				239,43	6,89	1.649,67
207	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*340.00/4 locale 2 1.00*45.40/3 locale 3 1.00*46.80 locale 4 1.00*46.80 locale 5 1.00*45.70	m ² m ² m ² m ² m ²	85,00 15,13 46,80 46,80 45,70		
				239,43	1,72	411,82
208	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure locale 1 1.00*340.00/4 locale 2 1.00*45.40/3 locale 3 1.00*46.80 locale 4 1.00*46.80 locale 5 1.00*45.70	m ² m ² m ² m ² m ²	85,00 15,13 46,80 46,80 45,70		
				239,43	4,48	1.072,65
209	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
210	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro		7,75	11,05	85,64
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		
				7,75	0,93	7,21
211	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		
				7,75	3,50	27,13
212	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		
				7,75	21,61	167,48
213	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		
				7,75	6,89	53,40
214	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		
				7,75	1,72	13,33
215	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 6 1.00*15.50/2	m ²	7,75		
				7,75	4,48	34,72
		***** *****				
		Smi Croce-Morelli di C.so Novara 26				
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
216	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure locale 1 1.00*31.50	m ²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m ²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m ²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m ²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m ²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m ²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m ²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m ²	14,30		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
217	02.P02.A32	locale 11 1.00*2.60	m ²	2,60	11,05	5.203,67
		locale 12 1.00*33.00	m ²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m ²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m ²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m ²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m ²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m ²	9,17		
				470,92		
		Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	...				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		misure locale 1 0.25*31.50	m ²	7,88		
		locale 3 0.25*17.30/2	m ²	2,16		
		locale 4 0.25*33.90/3	m ²	2,83		
		locale 5 0.25*42.70/3	m ²	3,56		
		locale 6 0.25*53.30/3	m ²	4,44		
		locale 7 0.25*14.00/2	m ²	1,75		
		locale 8 0.25*59.30	m ²	14,83		
		locale 9 0.25*24.00/3	m ²	2,00		
		locale 10 0.25*14.30	m ²	3,58		
		locale 11 0.25*2.60	m ²	0,65		
		locale 12 0.25*33.00	m ²	8,25		
		locale 13 0.25*288.00/4	m ²	18,00		
		locale 14 0.25*12.50	m ²	3,13		
		locale 15 0.25*43.80/3	m ²	3,65		
		locale 18 0.25*310/2	m ²	38,75		
		locale 19 0.25*27.50/3	m ²	2,29		
				117,75	3,36	395,64
218	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		misure locale 1 2*0.12*31.50	m ²	7,56		
		locale 3 2*0.12*17.30/2	m ²	2,08		
		locale 4 2*0.12*33.90/3	m ²	2,71		
		locale 5 2*0.12*42.70/3	m ²	3,42		
		locale 6 2*0.12*53.30/3	m ²	4,26		
		locale 7 2*0.12*14.00/2	m ²	1,68		
		locale 8 2*0.12*59.30	m ²	14,23		
		locale 9 2*0.12*24.00/3	m ²	1,92		
		locale 10 2*0.12*14.30	m ²	3,43		
		locale 11 2*0.12*2.60	m ²	0,62		
		locale 12 2*0.12*33.00	m ²	7,92		
		locale 13 2*0.12*288.00/4	m ²	17,28		
		locale 14 2*0.12*12.50	m ²	3,00		
		locale 15 2*0.12*43.80/3	m ²	3,50		
		locale 18 2*0.12*310/2	m ²	37,20		
		locale 19 2*0.12*27.50/3	m ²	2,20		
				113,01	82,29	9.299,59
219	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento				
		rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		misure locale 1 1.090*31.50	kg	34,335		
		locale 3 1.090*17.30/2	kg	9,429		
		locale 4 1.090*33.90/3	kg	12,317		
		locale 5 1.090*42.70/3	kg	15,514		
		locale 6 1.090*53.30/3	kg	19,366		
		locale 7 1.090*14.00/2	kg	7,630		
		locale 8 1.090*59.30	kg	64,637		
		locale 9 1.090*24.00/3	kg	8,720		
		locale 10 1.090*14.30	kg	15,587		
		locale 11 1.090*2.60	kg	2,834		
		locale 12 1.090*33.00	kg	35,970		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO			
220	NP_01	locale 13 1.090*288.00/4	kg	78,480	3,54	1.817,08			
		locale 14 1.090*12.50	kg	13,625					
		locale 15 1.090*43.80/3	kg	15,914					
		locale 18 1.090*310/2	kg	168,950					
		locale 19 1.090*27.50/3	kg	9,992					
				513,300					
		Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio							
		Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq							
		misure locale 1 4*31.50		cad			126,00		
		locale 3 4*17.30/2		cad			34,60		
		locale 4 4*33.90/3		cad			45,20		
		locale 5 4*42.70/3		cad			56,93		
		locale 6 4*53.30/3		cad			71,07		
		locale 7 4*14.00/2		cad			28,00		
		locale 8 4*59.30		cad			237,20		
		locale 9 4*24.00/3		cad			32,00		
		locale 10 4*14.30		cad			57,20		
		locale 11 4*2.60		cad			10,40		
		locale 12 4*33.00		cad			132,00		
		locale 13 4*288.00/4		cad			288,00		
locale 14 4*12.50		cad	50,00						
locale 15 4*43.80/3		cad	58,40						
locale 18 4*310/2		cad	620,00						
locale 19 4*27.50/3		cad	36,67						
			1883,67	4,98	9.380,68				
221	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80							
		005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine							
		Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento							
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180							
		misure locale 1 4*0.10*1.180*31.50		kg	14,868				
		locale 3 4*0.10*1.180*17.30/2		kg	4,083				
		locale 4 4*0.10*1.180*33.90/3		kg	5,334				
		locale 5 4*0.10*1.180*42.70/3		kg	6,718				
		locale 6 4*0.10*1.180*53.30/3		kg	8,386				
		locale 7 4*0.10*1.180*14.00/2		kg	3,304				
		locale 8 4*0.10*1.180*59.30		kg	27,990				
		locale 9 4*0.10*1.180*24.00/3		kg	3,776				
		locale 10 4*0.10*1.180*14.30		kg	6,750				
		locale 11 4*0.10*1.180*2.60		kg	1,227				
		locale 12 4*0.10*1.180*33.00		kg	15,576				
		locale 13 4*0.10*1.180*288.00/4		kg	33,984				
		locale 14 4*0.10*1.180*12.50		kg	5,900				
		locale 15 4*0.10*1.180*43.80/3		kg	6,891				
		locale 18 4*0.10*1.180*310/2		kg	73,160				
		locale 19 4*0.10*1.180*27.50/3		kg	4,327				
			222,274	2,76	613,48				
222	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati							
		005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone							
		Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento							
		piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180							
		misure locale 1 4*0.10*1.180*31.50		kg	14,868				
		locale 3 4*0.10*1.180*17.30/2		kg	4,083				
		locale 4 4*0.10*1.180*33.90/3		kg	5,334				
		locale 5 4*0.10*1.180*42.70/3		kg	6,718				
		locale 6 4*0.10*1.180*53.30/3		kg	8,386				
		locale 7 4*0.10*1.180*14.00/2		kg	3,304				
		locale 8 4*0.10*1.180*59.30		kg	27,990				
		locale 9 4*0.10*1.180*24.00/3		kg	3,776				
		locale 10 4*0.10*1.180*14.30		kg	6,750				
locale 11 4*0.10*1.180*2.60		kg	1,227						
locale 12 4*0.10*1.180*33.00		kg	15,576						
locale 13 4*0.10*1.180*288.00/4		kg	33,984						
locale 14 4*0.10*1.180*12.50		kg	5,900						
locale 15 4*0.10*1.180*43.80/3		kg	6,891						

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
223	03.P11.B01	locale 18 4*0.10*1.180*310/2	kg	73,160	4,04	897,99
		locale 19 4*0.10*1.180*27.50/3	kg	4,327		
				222,274		
	015	Rete portaintonaco. Fibra di vetro				
		Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*31.50	m ²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m ²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m ²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m ²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m ²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m ²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m ²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m ²	14,30		
		locale 11 1.00*2.60	m ²	2,60		
		locale 12 1.00*33.00	m ²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m ²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m ²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m ²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m ²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m ²	9,17		
				470,92	0,93	437,96
224	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	...				
		Relativamente alla posa della rete portaintonaco				
		misure locale 1 1.00*31.50	m ²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m ²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m ²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m ²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m ²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m ²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m ²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m ²	14,30		
		locale 11 1.00*2.60	m ²	2,60		
		locale 12 1.00*33.00	m ²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m ²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m ²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m ²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m ²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m ²	9,17		
				470,92	3,50	1.648,22
225	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*31.50	m ²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m ²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m ²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m ²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m ²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m ²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m ²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m ²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m ²	14,30		
		locale 11 1.00*2.60	m ²	2,60		
		locale 12 1.00*33.00	m ²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m ²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m ²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m ²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m ²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m ²	9,17		
				470,92	21,61	10.176,58
226	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		misure locale 1 1.00*31.50	m²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m²	14,30		
		locale 11 1.00*2.60	m²	2,60		
		locale 12 1.00*33.00	m²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m²	9,17		
				470,92	6,89	3.244,64
227	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale 1 1.00*31.50	m²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m²	14,30		
		locale 11 1.00*2.60	m²	2,60		
		locale 12 1.00*33.00	m²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m²	9,17		
				470,92	1,72	809,98
228	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico				
		misure locale 1 1.00*31.50	m²	31,50		
		locale 3 1.00*17.30/2	m²	8,65		
		locale 4 1.00*33.90/3	m²	11,30		
		locale 5 1.00*42.70/3	m²	14,23		
		locale 6 1.00*53.30/3	m²	17,77		
		locale 7 1.00*14.00/2	m²	7,00		
		locale 8 1.00*59.30	m²	59,30		
		locale 9 1.00*24.00/3	m²	8,00		
		locale 10 1.00*14.30	m²	14,30		
		locale 11 1.00*2.60	m²	2,60		
		locale 12 1.00*33.00	m²	33,00		
		locale 13 1.00*288.00/4	m²	72,00		
		locale 14 1.00*12.50	m²	12,50		
		locale 15 1.00*43.80/3	m²	14,60		
		locale 18 1.00*310/2	m²	155,00		
		locale 19 1.00*27.50/3	m²	9,17		
				470,92	4,48	2.109,72
229	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,				
		Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO)				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50 locale 16 1.00*24.00/2 locale 17 1.0*41.00/3	m ² m ² m ² m ²	31,83 56,50 12,00 13,67		
				114,00	11,05	1.259,70
230	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50 locale 16 1.00*24.00/2 locale 17 1.0*41.00/3	m ² m ² m ² m ²	31,83 56,50 12,00 13,67		
				114,00	0,93	106,02
231	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50 locale 16 1.00*24.00/2 locale 17 1.0*41.00/3	m ² m ² m ² m ²	31,83 56,50 12,00 13,67		
				114,00	3,50	399,00
232	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50 locale 16 1.00*24.00/2 locale 17 1.0*41.00/3	m ² m ² m ² m ²	31,83 56,50 12,00 13,67		
				114,00	21,61	2.463,54
233	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50 locale 16 1.00*24.00/2 locale 17 1.0*41.00/3	m ² m ² m ² m ²	31,83 56,50 12,00 13,67		
				114,00	6,89	785,46
234	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50 locale 16 1.00*24.00/2 locale 17 1.0*41.00/3	m ² m ² m ² m ²	31,83 56,50 12,00 13,67		
				114,00	1,72	196,08
235	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*95.50/3 locale 13 1.00*56.50	m ² m ²	31,83 56,50		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
236	01.A02.B70	locale 16 1.00*24.00/2	m ²	12,00	4,48	510,72
		locale 17 1.0*41.00/3	m ²	13,67		
				114,00		
		***** *****				
		Sel Vittorio Amedeo di Strada Mongreno 53				
		Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
		Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
		005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
237	02.P02.A32	locale1 1.00*27.70/2	m ²	13,85	11,05	2.217,74
		locale 3 1.00*146.00/3	m ²	48,67		
		locale 5 1.00*53.90/2	m ²	26,95		
		locale 6 1.00*160.00/4	m ²	40,00		
		locale 7 1.00*96.50/4	m ²	24,13		
		locale 9 1.00*100.00/4	m ²	25,00		
		locale 10 1.00*110.5/5	m ²	22,10		
				200,70		
238	01.A10.E20	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco			3,36	224,28
		010 ...				
		Relativamente ai travetti ammalorati				
		locale1 0.25*27.70/2	m ²	3,46		
		locale 3 0.25*146.00/3	m ²	12,17		
		locale 5 0.25*53.90/2	m ²	6,74		
		locale 6 0.25*160.00/4	m ²	10,00		
		locale 7 0.25*96.50/4	m ²	6,03		
		locale 9 0.25*100.00/4	m ²	6,25		
		locale 10 1.00*110.5/5	m ²	22,10		
				66,75		
239	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti			82,29	3.963,09
		005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature				
		Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati				
		locale1 2*0.12*27.70/2	m ²	3,32		
		locale 3 2*0.12*146.00/3	m ²	11,68		
		locale 5 2*0.12*53.90/2	m ²	6,47		
		locale 6 2*0.12*160.00/4	m ²	9,60		
		locale 7 2*0.12*96.50/4	m ²	5,79		
		locale 9 2*0.12*100.00/4	m ²	6,00		
		locale 10 2*0.12*110.5/5	m ²	5,30		
				48,16		
240	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili			3,54	774,39
		010 Zincata				
		Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq				
		locale1 1.090*27.70/2	kg	15,097		
		locale 3 1.090*146.00/3	kg	53,047		
		locale 5 1.090*53.90/2	kg	29,376		
		locale 6 1.090*160.00/4	kg	43,600		
		locale 7 1.090*96.50/4	kg	26,296		
		locale 9 1.090*100.00/4	kg	27,250		
		locale 10 1.090*110.5/5	kg	24,089		
				218,755		
240	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
241	01.A18.A50	Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq locale1 4*27.70/2 locale 3 4*146.00/3 locale 5 4*53.90/2 locale 6 4*160.00/4 locale 7 4*96.50/4 locale 9 4*100.00/4 locale 10 4*1.00*110.5/5	cad cad cad cad cad cad cad	55,40 194,67 107,80 160,00 96,50 100,00 88,40	4,98	3.997,79
		005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 locale1 4*0.10*1.180*27.70/2 locale 3 4*0.10*1.180*146.00/3 locale 5 4*0.10*1.180*53.90/2 locale 6 4*0.10*1.180*160.00/4 locale 7 4*0.10*1.180*96.50/4 locale 9 4*0.10*1.180*100.00/4 locale 10 4*0.10*1.180*110.5/5	kg kg kg kg kg kg kg	6,537 22,971 12,720 18,880 11,387 11,800 10,431		
242	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 locale1 4*0.10*1.180*27.70/2 locale 3 4*0.10*1.180*146.00/3 locale 5 4*0.10*1.180*53.90/2 locale 6 4*0.10*1.180*160.00/4 locale 7 4*0.10*1.180*96.50/4 locale 9 4*0.10*1.180*100.00/4 locale 10 4*0.10*1.180*110.5/5	kg kg kg kg kg kg kg	6,537 22,971 12,720 18,880 11,387 11,800 10,431	2,76	261,44
243	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco locale1 1.00*27.70/2 locale 3 1.00*146.00/3 locale 5 1.00*53.90/2 locale 6 1.00*160.00/4 locale 7 1.00*96.50/4 locale 9 1.00*100.00/4 locale 10 1.00*110.5/5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,85 48,67 26,95 40,00 24,13 25,00 22,10	0,93	186,65
244	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco locale1 1.00*27.70/2 locale 3 1.00*146.00/3 locale 5 1.00*53.90/2 locale 6 1.00*160.00/4 locale 7 1.00*96.50/4 locale 9 1.00*100.00/4 locale 10 1.00*110.5/5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13,85 48,67 26,95 40,00 24,13 25,00 22,10		
245	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate		200,70	3,50	702,45

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
246	01.A10.B10	locale1 1.00*27.70/2	m ²	13,85	21,61	4.337,13
		locale 3 1.00*146.00/3	m ²	48,67		
		locale 5 1.00*53.90/2	m ²	26,95		
		locale 6 1.00*160.00/4	m ²	40,00		
		locale 7 1.00*96.50/4	m ²	24,13		
		locale 9 1.00*100.00/4	m ²	25,00		
		locale 10 1.00*110.5/5	m ²	22,10		
				200,70		
		Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				
		Relativamente al ripristino delle parti ammalorate				
		locale1 1.00*27.70/2	m ²	13,85		
		locale 3 1.00*146.00/3	m ²	48,67		
		locale 5 1.00*53.90/2	m ²	26,95		
		locale 6 1.00*160.00/4	m ²	40,00		
		locale 7 1.00*96.50/4	m ²	24,13		
		locale 9 1.00*100.00/4	m ²	25,00		
		locale 10 1.00*110.5/5	m ²	22,10		
				200,70	6,89	1.382,82
247	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		locale1 1.00*27.70/2	m ²	13,85		
		locale 3 1.00*146.00/3	m ²	48,67		
		locale 5 1.00*53.90/2	m ²	26,95		
		locale 6 1.00*160.00/4	m ²	40,00		
		locale 7 1.00*96.50/4	m ²	24,13		
		locale 9 1.00*100.00/4	m ²	25,00		
		locale 10 1.00*110.5/5	m ²	22,10		
				200,70	1,72	345,20
248	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni				
		Relativamente al ripristino pittorico				
		locale1 1.00*27.70/2	m ²	13,85		
		locale 3 1.00*146.00/3	m ²	48,67		
		locale 5 1.00*53.90/2	m ²	26,95		
		locale 6 1.00*160.00/4	m ²	40,00		
		locale 7 1.00*96.50/4	m ²	24,13		
		locale 9 1.00*100.00/4	m ²	25,00		
		locale 10 1.00*110.5/5	m ²	22,10		
				200,70	4,48	899,14
249	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analogia durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre				
		Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio				
		misure: locale 2 1.00*10.70/2	m ²	5,35		
		locale 4 1.00*3.40/2	m ²	1,70		
		locale 8 1.00*22.00/3	m ²	7,33		
				14,38	11,05	158,90
250	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				
		Relativamente alla provvista della rete portaintonaco				
		misure: locale 2 1.00*10.70/2	m ²	5,35		
		locale 4 1.00*3.40/2	m ²	1,70		
		locale 8 1.00*22.00/3	m ²	7,33		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
251	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti		14,38	0,93	13,37
	010	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure: locale 2 1.00*10.70/2 locale 4 1.00*3.40/2 locale 8 1.00*22.00/3	m ² m ² m ²	5,35 1,70 7,33		
				14,38	3,50	50,33
252	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,				
	005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*10.70/2 locale 4 1.00*3.40/2 locale 8 1.00*22.00/3	m ² m ² m ²	5,35 1,70 7,33		
				14,38	21,61	310,75
253	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa				
	005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 2 1.00*10.70/2 locale 4 1.00*3.40/2 locale 8 1.00*22.00/3	m ² m ² m ²	5,35 1,70 7,33		
				14,38	6,89	99,08
254	01.A20.E60	Applicazione fissativo				
	005	Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*10.70/2 locale 4 1.00*3.40/2 locale 8 1.00*22.00/3	m ² m ² m ²	5,35 1,70 7,33		
				14,38	1,72	24,73
255	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad				
	005	Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 2 1.00*10.70/2 locale 4 1.00*3.40/2 locale 8 1.00*22.00/3	m ² m ² m ²	5,35 1,70 7,33		
				14,38	4,48	64,42
		***** ***** Sel Regio Parco succursale di Via Fiocchetto 29 Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO)				
256	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale 1 1.00*27.50 locale 2 1.00*40.00 locale 3 1.00*120.00/3 locale 4 1.00*32.17	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,17		
				139,67	11,05	1.543,35

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
257	02.P02.A32	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco				
	010	... Relativamente ai travetti ammalorati misureloCALE 1 0.25*27.50 locale 2 0.25*40.00 locale 4 1.00*32.17 locale 3 0.25*120.00/3	m ² m ² m ² m ²	6,88 10,00 32,17 10,00		
				59,05	3,36	198,41
258	01.A10.E20	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti				
	005	Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misureloCALE 1 2*0.12*27.50 locale 2 2*0.12*40.00 locale 4 2*0.12*32.19638 locale 3 2*0.12*120.00/3	m ² m ² m ² m ²	6,60 9,60 7,73 9,60		
				33,53	82,29	2.759,18
259	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misureloCALE 1 1.090*27.50 locale 4 1.090*32.19638 locale 2 1.090*40.00 locale 3 1.090*120.00/3	kg kg kg kg	29,975 35,094 43,600 43,600		
				152,269	3,54	539,03
260	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misureloCALE 1 4*27.50 locale 2 4*40.00 locale 3 4*120.00/3 locale 4 4*32.19638	cad cad cad cad	110,00 160,00 160,00 128,79		
				558,79	4,98	2.782,77
261	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misureloCALE 1 4*0.10*1.180*27.50 locale 2 4*0.10*1.180*40.00 locale 3 4*0.10*1.180*120.00/3 locale 4 4*0.10*32.19638	kg kg kg kg	12,980 18,880 18,880 12,879		
				63,619	2,76	175,59
262	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misureloCALE 1 4*0.10*1.180*27.50 locale 2 4*0.10*1.180*40.00 locale 3 4*0.10*1.180*120.00/3 locale 4 4*0.10*32.19638	kg kg kg kg	12,980 18,880 18,880 12,879		
				63,619	4,04	257,02
263	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
	015	Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
264	02.P55.N05	Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misureloCALE 1 1.00*27.50 loCALE 2 1.00*40.00 loCALE 3 1.00*120.00/3 loCALE 4 1.00*32.19638	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,20	0,93	129,92
				139,70		
264	010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misureloCALE 1 1.00*27.50 loCALE 2 1.00*40.00 loCALE 3 1.00*120.00/3 loCALE 4 1.00*32.19638	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,20	3,50	488,95
				139,70		
265	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misureloCALE 1 1.00*27.50 loCALE 2 1.00*40.00 loCALE 3 1.00*120.00/3 loCALE 4 1.00*32.19638	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,20	21,61	3.018,92
				139,70		
266	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misureloCALE 1 1.00*27.50 loCALE 2 1.00*40.00 loCALE 3 1.00*120.00/3 loCALE 4 1.00*32.17	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,17	6,89	962,33
				139,67		
267	01.A20.E60	Applicazione fissativo 005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misureloCALE 1 1.00*27.50 loCALE 2 1.00*40.00 loCALE 3 1.00*120.00/3 loCALE 4 1.00*32.17	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,17	1,72	240,23
				139,67		
268	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misureloCALE 1 1.00*27.50 loCALE 2 1.00*40.00 loCALE 3 1.00*120.00/3 loCALE 4 1.00*32.1748	m ² m ² m ² m ²	27,50 40,00 40,00 32,17	4,48	625,72
				139,67		
269	01.A02.B70	Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano (SOLO INTONACO) 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell'intonaco dell'intradosso del solaio				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
270	03.P11.B01	misure: locale 4 1.00*6.70 Reti portaintonaco. Fibra di vetro	m ²	6,70	11,05	74,04
				6,70		
271	02.P55.N05	015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure: locale 4 1.00*6.70	m ²	6,70	0,93	6,23
				6,70		
271	02.P55.N05	010 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ...	m ²	6,70	3,50	23,45
				6,70		
272	01.A10.A20	005 Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 4 1.00*6.70	m ²	6,70	21,61	144,79
				6,70		
273	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale 4 1.00*6.70	m ²	6,70	6,89	46,16
				6,70		
274	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 4 1.00*6.70	m ²	6,70	1,72	11,52
				6,70		
275	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale 4 1.00*6.70	m ²	6,70	4,48	30,02
				6,70		
276	01.A02.B70	***** ***** Scuola Media Meucci succ. Lorenzo il Magnifo di C.so Matteotti 9 Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano in C.A (MATTEOTTI) 005 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	11,05	4.475,25
				405,00		
277	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO																																																									
278	01.P02.F15	Relativamente alla stesura del promotore di adesione (lattice adesivo) misure: piano primo 1.00*810/2 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc.	m ²	405,00	1,72	696,60																																																									
				405,00			279	01.P21.A90	005 per ripristini ed incollaggi provvista del promotore in ragione di 0.300 kg/mq misure: piano primo 0.300*810/2	kg	121,500	11,12	1.351,08	121,500	280	01.A10.A20	005 Protettivi temporanei ... a dedurre la provvista del protettivo temporaneo in ragione di 0.300 kg/mq misure: piano primo 0.300*810/2	kg	121,500	3,69	448,34	121,500	281	01.A10.A20	005 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	21,61	8.752,05	405,00	282	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	6,89	2.790,45	405,00	283	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	1,72	696,60	405,00	284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40	405,00	285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285
279	01.P21.A90	005 per ripristini ed incollaggi provvista del promotore in ragione di 0.300 kg/mq misure: piano primo 0.300*810/2	kg	121,500	11,12	1.351,08																																																									
				121,500			280	01.A10.A20	005 Protettivi temporanei ... a dedurre la provvista del protettivo temporaneo in ragione di 0.300 kg/mq misure: piano primo 0.300*810/2	kg	121,500	3,69	448,34	121,500	281	01.A10.A20	005 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	21,61	8.752,05	405,00	282	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	6,89	2.790,45	405,00	283	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	1,72	696,60	405,00	284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40	405,00	285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati						
280	01.A10.A20	005 Protettivi temporanei ... a dedurre la provvista del protettivo temporaneo in ragione di 0.300 kg/mq misure: piano primo 0.300*810/2	kg	121,500	3,69	448,34																																																									
				121,500			281	01.A10.A20	005 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	21,61	8.752,05	405,00	282	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	6,89	2.790,45	405,00	283	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	1,72	696,60	405,00	284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40	405,00	285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati														
281	01.A10.A20	005 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	21,61	8.752,05																																																									
				405,00			282	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	6,89	2.790,45	405,00	283	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	1,72	696,60	405,00	284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40	405,00	285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati																						
282	01.A10.B10	005 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	6,89	2.790,45																																																									
				405,00			283	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	1,72	696,60	405,00	284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40	405,00	285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati																														
283	01.A20.E60	005 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	1,72	696,60																																																									
				405,00			284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40	405,00	285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati																																						
284	01.A20.E30	005 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: piano primo 1.00*810/2	m ²	405,00	4,48	1.814,40																																																									
				405,00			285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15	63,00	285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati																																														
285	01.A02.B70	Risanamento dell' intradosso di solaio in laterocemento compreso il ripristino dei travetti (SFONDELLAMENTO) Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	11,05	696,15																																																									
				63,00			285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati																																																						
285	02.P02.A32	010 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco ... Relativamente ai travetti ammalorati																																																													

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO																																																																	
286	01.A10.E20	misure piano terra palestra 0.25*14.00*9.00/2	m ²	15,75	3,36	52,92																																																																	
				15,75			287	01.P12.M30	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure piano terra palestra 2*0.12*14.00*9.00/2	m ²	15,12	82,29	1.244,22	15,12	288	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure piano terra palestra 1.090*14.00*9.00/2	kg	68,670	3,54	243,09	68,670	289	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure piano terra palestra 4*14.00*9.00/2	cad	252,00	4,98	1.254,96	252,00	290	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	2,76	82,07	29,736	291	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	4,04	120,13	29,736	292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59	63,00	293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294
287	01.P12.M30	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature Relativamente al ripristino dei travetti ammalorati misure piano terra palestra 2*0.12*14.00*9.00/2	m ²	15,12	82,29	1.244,22																																																																	
				15,12			288	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure piano terra palestra 1.090*14.00*9.00/2	kg	68,670	3,54	243,09	68,670	289	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure piano terra palestra 4*14.00*9.00/2	cad	252,00	4,98	1.254,96	252,00	290	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	2,76	82,07	29,736	291	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	4,04	120,13	29,736	292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59	63,00	293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa						
288	010	Zincata Relativamente alla provvista della rete antisfondellamento rete metallica del peso di 1.090 kg/mq misure piano terra palestra 1.090*14.00*9.00/2	kg	68,670	3,54	243,09																																																																	
				68,670			289	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure piano terra palestra 4*14.00*9.00/2	cad	252,00	4,98	1.254,96	252,00	290	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	2,76	82,07	29,736	291	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	4,04	120,13	29,736	292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59	63,00	293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa														
289	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure piano terra palestra 4*14.00*9.00/2	cad	252,00	4,98	1.254,96																																																																	
				252,00			290	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	2,76	82,07	29,736	291	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	4,04	120,13	29,736	292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59	63,00	293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																						
290	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	2,76	82,07																																																																	
				29,736			291	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	4,04	120,13	29,736	292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59	63,00	293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																														
291	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 50x3 L 0.10 cm kg/ml 1.180 misure piano terra palestra 4*0.10*1.180*14.00*9.00/2	kg	29,736	4,04	120,13																																																																	
				29,736			292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59	63,00	293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																																						
292	03.P11.B01	Reti portaintonaco. Fibra di vetro 015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m Relativamente alla provvista della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	0,93	58,59																																																																	
				63,00			293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50	63,00	294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																																														
293	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti 010 ... Relativamente alla posa della rete portaintonaco misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	3,50	220,50																																																																	
				63,00			294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43	63,00	294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																																																						
294	01.A10.A20	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 005 Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m ²	63,00	21,61	1.361,43																																																																	
				63,00			294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																																																														
294	01.A10.B10	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa																																																																					

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
295	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m²	63,00	6,89	434,07
				63,00		
296	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2	m²	63,00	1,72	108,36
				63,00		
297	02.P02.A26	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure piano terra palestra 1.00*14.00*9.00/2 Incremento pendini su controsoffittatura esistente (PENDINI)	m²	63,00	4,48	282,24
				63,00		
298	01.P09.E27	010 ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure piano secondo pendini 1.00*40.46	m²	40,46	18,85	762,67
				40,46		
299	01.A09.L50	005 in colore bianco misure piano secondo pendini 1.00*40.46	m²	40,46	3,74	151,32
				40,46		
300	02.P02.A26	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure piano secondo pendini 1.00*40.46 Sostituzione di controsoffittatura esistente (COMPLETO)	m²	40,46	33,99	1.375,24
				40,46		
301	01.P09.E28	010 ... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure 1.00*15.00	m²	15,00	18,85	282,75
				15,00		
302	01.A09.L70	005 in profilato di alluminio a L misure 0.20*15.00	m	3,00	1,45	4,35
				3,00		
303	01.P09.E27	005 Per controsoffitto misure 0.20*15.00	m	3,00	6,61	19,83
				3,00		
304	01.P09.E34	005 in colore bianco misure 1.00*15.0	m²	15,00	3,74	56,10
				15,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
305	01.A09.L50	resine 010 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente misure 1.00*15.00	m ²	15,00	9,67	145,05
		Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di				
306	01.A02.B70	005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure 1.00*15.00	m ²	15,00	33,99	509,85
		Risanamento dell' intradosso di solaio in ferro e volterrane (Corso Matteotti)				
307	01.A20.B90	005 Per superfici di m ² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio piano secondo 1.00*328.00	m ²	328,00 328,00	11,05	3.624,40
		Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze				
308	01.A20.F50	015 Di termosifoni, piastre, tubi, ecc. Relativamente alla pulizia dell'ala interiore delle putrelle piano secondo 0.12*328.00	m ²	39,36 39,36	7,67	301,89
		Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superfici metalliche				
309	01.A07.E55	005 Di manufatti esterni Relativamente al trattamento protettivo dell'ala interiore delle putrelle Misure piano secondo 0.12*328.00	m ² m ²	0,12 39,36 39,48	10,93	431,52
		Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldato diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, l=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm.				
310	01.A18.A50	005 ... piano secondo 1.00*328.00	m ²	328,00	18,39	6.031,92
		Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
311	01.A18.A70	005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura del piatto di ritegno a correre piatto 40x4 kg/ml 1.260 piano secondo 1.00*1.26*328.00	kg	413,280 413,280	2,76	1.140,65
		Posa in opera di piccoli profilati				
312	03.P11.B01	005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa del piatto di ritegno a correre piatto 40x4 kg/ml 1.260 misure 1.00*1.26 piano secondo 1.00*1.26*328.00	kg kg	1,260 413,280 414,540	4,04	1.674,74
		Reti portaintonaco. Fibra di vetro				
		015 Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
313	02.P55.N05	Relativamente alla provvista della rete portaintonaco piano secondo 1.00*328.00 Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti	m ²	328,00	0,93	305,04
				328,00		
314	01.A10.A20	... Relativamente alla posa della rete portaintonaco piano secondo 1.00*328.00 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,	m ²	328,00	3,50	1.148,00
				328,00		
315	01.A10.B10	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate piano secondo 1.00*328.00 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa	m ²	328,00	21,61	7.088,08
				328,00		
316	01.A20.E60	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate piano secondo 1.00*328.00 Applicazione fissativo	m ²	328,00	6,89	2.259,92
				328,00		
317	01.A20.E30	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico piano secondo 1.00*328.00 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad	m ²	328,00	1,72	564,16
				328,00		
318	NP_06	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico piano secondo 1.00*328.00 INDAGINI DIAGNOSTICHE X I PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai,per i primi 1000 mq verificati. Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, finalizzata alla verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali orizzontali fornendo un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distacco e sfondellamento. L'indagine dovrà prevedere una prima analisi di battitura manuale e successive analisi di tipo strumentale, soniche, termografiche ed endoscopiche atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'orditura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. E' compresa la compilazione di un "libretto sanitario" che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie realizzate con retinatura delle superficie, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino e/o la certificazione sulla sicurezza dei solai oggetto dell'indagine.Per i primi 1000 mq verificati. scuola marconi primi 1000mq	m ²	328,00	4,48	1.469,44
				328,00		
319	NP_07	INDAGINI DIAGNOSTICHE X I 50 oltre i PRIMI 1000 Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, per 50 mq o frazioni di essi, oltre i primi 1000 mq verificati. Indagine diagnostica dell'intradosso dei solai, finalizzata alla	cad	1,00	2.326,18	2.326,18

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali orizzontali fornendo un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno del distacco e sfondellamento. L'indagine dovrà prevedere una prima analisi di battitura manuale e successive analisi di tipo strumentale, soniche, termografiche ed endoscopiche atte a rilevare la struttura dello scheletro, l'orditura dei solai, la presenza di infiltrazioni e/o stati particolarmente ammalorati sintomatici del deperimento dei laterizi. E' compresa la compilazione di un "libretto sanitario" che conterrà le analisi effettuate, le planimetrie realizzate con retinatura delle superficie, i risultati, con l'indicazione dei tempi massimi in cui programmare gli interventi di ripristino e/o la certificazione sulla sicurezza dei solai oggetto dell'indagine.Per i primi 1000 mq verificati. 1/50*1245	cad	24,90	44,84	1.116,52
320	01.P12.M30	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili				
	010	Zincata Rete zincata maglia 12.7x12.7 filo mm. 1 kg/mq 1.250 misure locale palestra 1.250*14.00*9.00*2	kg	315,000		
				315,000	3,54	1.115,10
321	02.P55.N05	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti				
	010	... Relativamente alla posa della rete antisfondellamento ritenuta come indicato dagli articoli che seguono misure locale palestra 1.00*14.00*9.00*2	m²	252,00		
				252,00	3,50	882,00
322	NP_01	Provvista e posa di barra filettata diam. 6 mm ancorata con resina epossidica al solaio Relativamente all'ancoraggio della rete antisfondellamento con un'incidenza di 4 ancoraggi al mq misure locale palestra 4*14.00*9.00*2	cad	1008,00		
				1008,00	4,98	5.019,84
323	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80				
	005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine Relativamente alla fornitura delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure locale palestra 4*0.08*1.880*14.00*9.00*2	kg	151,603		
				151,603	2,76	418,42
324	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati				
	005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Relativamente alla posa delle piastre di ritegno della rete antisfondellamento piatto 80x3 L 0.08 cm kg/ml 1.880 misure locale palestra 4*0.08*1.880*14.00*9.00*2	kg	151,603		
				151,603	4,04	612,48
		***** *****				
		Scuola Media Italo Calvino di Via Sant 'Ottavio 7				
		Risanamento dell'intonaco dell'intradosso di solaio piano in C.A (via san ottavio)				
325	01.A02.B70	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la				
	005	Per superfici di m² 0,50 ed oltre Relativamente alla rimozione dell' intonaco dell'intradosso del solaio misure: locale piano terra 1.00*705.00	m²	705,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
326	01.A20.E60	piano primo 1.00*795.48 Applicazione fissativo	m ²	795,48	11,05	16.580,30
				1500,48		
327	01.P02.F15	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente alla stesura del promotore di adesione (lattice adesivo) misure: locale piano terra 1.00*705.00 piano primo 1.00*795.48 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.	m ²	705,00	1,72	2.580,83
			m ²	795,48		
328	01.P21.A90	005 per ripristini ed incollaggi provvista del promotore in ragione di 0.300 kg/mq misure: locale piano terra 0.300*705.00 piano primo 0.300*795.48 Protettivi temporanei	kg	211,500	11,12	5.005,60
			kg	238,644		
329	01.A10.A20	005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale piano terra 1.00*705.00 piano primo 1.00*795.48 Protettivi temporanei	kg	211,500	3,69	1.661,03
			kg	238,644		
330	01.A10.B10	005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Relativamente al ripristino delle parti ammalorate misure: locale piano terra 1.00*705.00 piano primo 1.00*795.48 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,	m ²	705,00	21,61	32.425,37
			m ²	795,48		
331	01.A20.E60	005 Su soffitti e pareti interne Relativamente al ripristino pittorico misure: locale piano terra 1.00*705.00 piano primo 1.00*795.48 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa	m ²	705,00	6,89	10.338,31
			m ²	795,48		
332	01.A20.E30	005 Su intonaci interni Relativamente al ripristino pittorico misure: locale piano terra 1.00*705.00 piano primo 1.00*795.48 a dedurre Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad	m ²	705,00	1,72	2.580,83
			m ²	795,48		
333	02.P02.A26	Rimozione e riposizionamento vecchio controsoffitto (CONTROSOFFITTO VECCCHIO) Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica	m ²	-0,02	4,48	6.722,06
			m ²	1500,46		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
334	010	o tavelle	m ²	25,00	18,85	471,25
		... Relativamente alla demolizione della vecchia controsoffittatura misure piano terra 1.00*25.00		25,00		
334	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di	m ²	25,00	33,99	849,75
		005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 misure piano terra 1.00*25.00		25,00		
		***** ***** ***** *****				
		TOTALE LAVORI				484.195,27