



CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI**

PROGETTO ESECUTIVO

**AxTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI – 1.09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI
STRADALI E PEDONALI**

BILANCIO 2016



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto BERTASIO

.....

IL PROGETTISTA

Arch. Donato MAGGIULLI

.....

TORINO, APRILE 2017



| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| | | LAVORI | | | | |
| | | PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI AxTO | | | | |
| | | CIRCOSCRIZIONE 1 | | | | |
| | | Via Assietta da Corso Re Umberto a Via Sacchi a tratti | | | | |
| | | Lavori Stradali | | | | |
| 1 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 8.00*5+7.50*4 | m | 70,00 | 5,41 | 378,70 |
| 2 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte | | | | |
| | 120 | Per profondità di cm 4 tratto Sacchi-Camerana 1/2*(8.00+7.50)*27.00 tratto Camerana- S.Secondo 7.50*58.00 tratto S.Secondo-Gioberti 7.50*50.00 tratto Gioberti-Massena 8.00*50.00 tratto Massena-Re umberto 8.00*67.00 | m ² m ² m ² m ² m ² | 209,25 435,00 375,00 400,00 536,00 | | |
| | | | | 1955,25 | 2,69 | 5.259,62 |
| 3 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità di cm 10 | m ² | 300,00 | 4,88 | 1.464,00 |
| 4 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina | m ² | 100,00 | 11,81 | 1.181,00 |
| 5 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 100,00 | 1,68 | 168,00 |
| 6 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 7 | 08.A55.N45 | motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 | cad | 25,00 | 47,37 | 1.184,25 |
| | | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto | | | | |
| | 005 | ... | cad | 25,00 | 73,33 | 1.833,25 |
| 8 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 30,00 | 28,32 | 849,60 |
| 9 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. | | | | |
| | | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 20.00*0.80*0.60 | m ³ | 9,600 | 10,68 | 102,53 |
| 10 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola | | | | |
| | | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 20,00 | 14,12 | 282,40 |
| 11 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali | | | | |
| | | A mano 20.00*0.40*0.60 | m ³ | 4,800 | 179,18 | 860,06 |
| 12 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili | | | | |
| | | Eseguito in trincea | m ³ | 4,800 | 33,90 | 162,72 |
| 13 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione | | | | |
| | | Eseguito a mano | m ³ | 4,800 | 49,00 | 235,20 |
| 14 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 15 | 005 ... | finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto | cad | 30,00 | 47,01 | 1.410,30 |
| | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm ² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindatura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) | | | | |
| 16 | 005 | Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 100.00*0.20 | m ³ | 20,000 | 65,61 | 1.312,20 |
| | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindatura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori | | | | |
| 17 | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 100,00 | 1,30 | 130,00 |
| | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | | | |
| 18 | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 300.00+100.00 | m ² | 400,00 | 12,36 | 4.944,00 |
| | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera | | | | |
| 19 | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1955,25 | 0,70 | 1.368,68 |
| | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| 20 | 005 | Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1955,25 | 0,61 | 1.192,70 |
| | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 21 | 015 | indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio | m ² | 1955,25 | 6,58 | 12.865,55 |
| | | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | | | | |
| 22 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolo 10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150 da effettuarsi nella stessa zona | m | 70,00 | 2,23 | 156,10 |
| | | Della larghezza di cm8-10 | | | | |
| 23 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello | cad | 30,00 | 21,42 | 642,60 |
| | | ... | | | | |
| 24 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari | m | 17,60 | 4,30 | 75,68 |
| | | Di materiali bituminosi in genere 2.20*8 | | | | |
| 25 | 01.A01.B10 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | m | 50,00 | 23,04 | 1.152,00 |
| | | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | | | | |
| 26 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | m ² | 69,53 | 10,47 | 6.394,34 |
| | | Cm 25 eseguito a macchina tratto Sacchi-Camerana sud 1/2*(3.15+2.00)*27.00 tratto Camerana-S.Secondo nord 58.00*2.20 tratto S.Secondo-Gioberti nord 52.00*2.20 tratto Massena-Re Umberto nord 68.00*2.20 tratto Massena-Re Umberto sud 68.00*2.20 | | | | |
| 27 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | m ² | 610,73 | 2,52 | 1.539,04 |
| | | Su marciapiedi | | | | |
| 27 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-----------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 28 | 08.A55.N45 005 ... | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 29 | 08.A55.N42 005 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 30 | 08.A55.N48 005 ... | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40 | cad | 20,00 | 54,03 | 1.080,60 |
| 31 | 01.A23.A90 010 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina | cad | 20,00 | 23,39 | 467,80 |
| 32 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi | m | 50,00 | 25,58 | 1.279,00 |
| 33 | 01.A23.A30 005 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a cm 2 | m² | 610,73 | 17,04 | 10.406,84 |
| | | Via Magenta da Corso Re Umberto a Via Sacchi a tratti Lavori Stradali | m² | 610,73 | 25,29 | 15.445,36 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|--|--|-----------------|--------------|
| 34 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 8.00*7+12.00+11.00 | m | 79,00 | 5,41 | 427,39 |
| 35 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità' di cm 4 tratto Sacchi-Camerana 6.70*27.00 tratto Camerana- S.Secondo 6.70*58.00 tratto S.Secondo-Gioberti 8.00*41.00 1/2*(8.00+12.00)*6.00 1/2*(8.00+11.00)*4.00 tratto Gioberti-Massena 8.00*50.00 tratto Massena-Re umberto 8.00*67.00 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 180,90 388,60 328,00 60,00 38,00 400,00 536,00 | | |
| | | | | 1931,50 | 2,69 | 5.195,74 |
| 36 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità' di cm 10 | m ² | 300,00 | 4,88 | 1.464,00 |
| 37 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina | m ² | 100,00 | 11,81 | 1.181,00 |
| 38 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 100,00 | 1,68 | 168,00 |
| 39 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 25,00 | 47,37 | 1.184,25 |
| 40 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 25,00 | 73,33 | 1.833,25 |
| 41 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 30,00 | 28,32 | 849,60 |
| 42 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 20.00*0.80*0.60 | m ³ | 9,600 | 10,68 | 102,53 |
| 43 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 20,00 | 14,12 | 282,40 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 44 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 20.00*0.40*0.60 | m ³ | 4,800 | 179,18 | 860,06 |
| 45 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 4,800 | 33,90 | 162,72 |
| 46 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 4,800 | 49,00 | 235,20 |
| 47 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 30,00 | 47,01 | 1.410,30 |
| 48 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 100.00*0.20 | m ³ | 20,000 | 65,61 | 1.312,20 |
| 49 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 100,00 | 1,30 | 130,00 |
| 50 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 300.00+100.00 | m ² | 400,00 | 12,36 | 4.944,00 |
| 51 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1931,50 | 0,70 | 1.352,05 |
| 52 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1931,50 | 0,61 | 1.178,22 |
| 53 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 1931,50 | 6,58 | 12.709,27 |
| 54 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 55 | 01.A25.A50 005 ... | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, Marciapiedi | m | 79,00 | 2,23 | 176,17 |
| 56 | 01.A23.B90 005 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in Di materiali bituminosi in genere 2.20*8 | cad | 30,00 | 21,42 | 642,60 |
| 57 | 01.A23.B60 025 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 50,00 | 23,04 | 1.152,00 |
| 58 | 01.A01.B10 015 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 25 eseguito a macchina tratto S.Secondo-Gioberti nord 52.00*2.20 tratto Gioberti-Massena nord 52.00*2.20 tratto Gioberti-Massena sud 52.00*2.20 tratto Massena-Re Umberto nord 68.00*2.20 | m ² m ² m ² m ² | 114,40 114,40 114,40 149,60 | 10,47 | 5.159,62 |
| 59 | 01.A21.A60 010 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su marciapiedi | m ² | 492,80 | 2,52 | 1.241,86 |
| 60 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 61 | 08.A55.N45 005 ... | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 62 | 08.A55.N42 005 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 54,03 | 1.080,60 |
| 63 | 08.A55.N48 005 ... | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | cad | 20,00 | 23,39 | 467,80 |
| 64 | 01.A23.A90 010 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza Con scavo eseguito a macchina | m | 50,00 | 25,58 | 1.279,00 |
| 65 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|---|-----------------|--------------|
| 66 | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 492,80 | 17,04 | 8.397,31 |
| | | 01.A23.A30 | | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | |
| 66 | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 492,80 | 25,29 | 12.462,91 |
| | | ***** CIRCOSCRIZIONE 2 Via Pertinace / Via Dandolo a tratti Marciapiedi | | | | |
| 67 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| 67 | 005 | In conglomerato bituminoso 1.00+1.00+12.00 | m | 14,00 | 5,41 | 75,74 |
| | | 01.A23.B90 | | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | |
| 68 | 005 | Di materiali bituminosi in genere 2.50+3.50 | m | 6,00 | 4,30 | 25,80 |
| | | 01.A23.B60 | | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | |
| 69 | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 12,00 | 23,04 | 276,48 |
| | | 01.A01.B10 | | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | |
| 70 | 015 | Cm 25 eseguito a macchina 1/2*(4.50+6.00)*2.50 1/2*(4.00+5.20)*3.50 2/3*3.70*0.80 1/2*3.70*2.62 | m ² m ² m ² m ² | 13,13 16,10 1,97 4,85 | 10,47 | 377,44 |
| | | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | |
| 71 | 010 | Su marciapiedi | m ² | 36,05 | 2,52 | 90,85 |
| | | 08.A55.N39 | | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | |
| 72 | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 3,00 | 47,37 | 142,11 |
| | | 08.A55.N45 | | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | |
| 73 | 005 | ... | cad | 3,00 | 73,33 | 219,99 |
| | | 08.A55.N42 | | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | |
| 74 | 005 | mediante l'uso di motocompressore | cad | 3,00 | 54,03 | 162,09 |
| | | 08.A55.N48 | | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | 005 ... | | cad | 3,00 | 23,39 | 70,17 |
| 76 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina | m | 20,00 | 25,58 | 511,60 |
| 77 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 36,05 | 17,04 | 614,29 |
| 78 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 36,05 | 25,29 | 911,70 |
| 79 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 005 | Cm 15 eseguito a macchina 1.00*12.00 | m ² | 12,00 | 7,87 | 94,44 |
| 80 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 12,00 | 1,68 | 20,16 |
| 81 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| | | prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | | | |
| | 030 | Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 12,00 | 31,60 | 379,20 |
| 82 | 01.A21.B40 | Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente | | | | |
| | | la pulizia dei giunti per una profondità da 4 a 5 cm ; il riempimento dei giunti; la rifilatura delle labbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi | | | | |
| | 005 | Con asfalto colato | m ² | 14,00 | 26,55 | 371,70 |
| | | Corso Tazzoli lato nord a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 83 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità di cm 4 694.54*8.00 157.93*7.00 | m ² m ² | 5556,32 1105,51 | | |
| | | | | 6661,83 | 2,69 | 17.920,32 |
| 84 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità di cm 10 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 85 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | m ² | 325,00 | 4,88 | 1.586,00 |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 30,00 | 47,37 | 1.421,10 |
| 86 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | cad | 30,00 | 73,33 | 2.199,90 |
| | 005 | ... | cad | 30,00 | 73,33 | 2.199,90 |
| 87 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | cad | 56,00 | 28,32 | 1.585,92 |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 56,00 | 28,32 | 1.585,92 |
| 88 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | cad | 56,00 | 47,01 | 2.632,56 |
| | 005 | ... | cad | 56,00 | 47,01 | 2.632,56 |
| 89 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | m ² | 325,00 | 12,36 | 4.017,00 |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 | m ² | 325,00 | 12,36 | 4.017,00 |
| 90 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | m ² | 6661,83 | 0,70 | 4.663,28 |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 6661,83 | 0,70 | 4.663,28 |
| 91 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | m ² | 6661,83 | 0,61 | 4.063,72 |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 6661,83 | 0,61 | 4.063,72 |
| 92 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | m ² | 6661,83 | 6,58 | 43.834,84 |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 6661,83 | 6,58 | 43.834,84 |
| 93 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 94 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | cad | 56,00 | 21,42 | 1.199,52 |
| | 005 | ... | cad | 56,00 | 21,42 | 1.199,52 |
| | | Marciapiedi | | | | |
| 95 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 4.06+4.06+4.03+4.03 | m | 16,18 | 4,30 | 69,57 |
| 96 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 20,00 | 23,04 | 460,80 |
| 97 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina 75.87*4.06 45.23*4.03 | m ² m ² | 308,03 182,28 | | |
| | | | | 490,31 | 10,47 | 5.133,55 |
| 98 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 490,31 | 2,52 | 1.235,58 |
| 99 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 14,00 | 47,37 | 663,18 |
| 100 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 14,00 | 73,33 | 1.026,62 |
| 101 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | | | |
| | 005 | mediante l'uso di motocompressore | cad | 5,00 | 54,03 | 270,15 |
| 102 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | | | |
| | 005 | ... | cad | 5,00 | 23,39 | 116,95 |
| 103 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina | m | 20,00 | 25,58 | 511,60 |
| 104 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 490,31 | 17,04 | 8.354,88 |
| 105 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 490,31 | 25,29 | 12.399,94 |
| | | Via D'Arborea a tratti Marciapiedi | | | | |
| 106 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 3.00+3.00+6.00+5.00 | m | 17,00 | 4,30 | 73,10 |
| 107 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 1.00+1.00+15.00+1.00+1.00+15.00 | m | 34,00 | 5,41 | 183,94 |
| 108 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. 15.00+15.00 | m | 30,00 | 23,04 | 691,20 |
| 109 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina tratto fr. interno civ. 9 6.00*15.00 5.00*45.00 3.00*23.50 3.00*38.50 | m ² m ² m ² m ² | 90,00 225,00 70,50 115,50 | | |
| | | | | 501,00 | 10,47 | 5.245,47 |
| 110 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 501,00 | 2,52 | 1.262,52 |
| 111 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 112 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 113 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | | | |
| | 005 | mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 54,03 | 540,30 |
| 114 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 23,39 | 233,90 |
| 115 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina | m | 30,00 | 25,58 | 767,40 |
| 116 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 501,00 | 17,04 | 8.537,04 |
| 117 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | 005 | colato", composto da: - sabbia (85% passante al Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 501,00 | 25,29 | 12.670,29 |
| 118 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 005 | Cm 15 eseguito a macchina 1.00*15.00*2 | m ² | 30,00 | 7,87 | 236,10 |
| 119 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 30,00 | 1,68 | 50,40 |
| 120 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| | 030 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 30,00 | 31,60 | 948,00 |
| 121 | 01.A21.B40 | Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente | | | | |
| | 005 | Con asfalto colato | m ² | 34,00 | 26,55 | 902,70 |
| | | Via Roveda n° 29 Marciapiedi | | | | |
| 122 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 2.50+2.50 | m | 5,00 | 4,30 | 21,50 |
| 123 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 1.00+1.00+10.00 | m | 12,00 | 5,41 | 64,92 |
| 124 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 10,00 | 23,04 | 230,40 |
| 125 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina 2.50*40.00 | m ² | 100,00 | 10,47 | 1.047,00 |
| 126 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 100,00 | 2,52 | 252,00 |
| 127 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 2,00 | 47,37 | 94,74 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 128 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 2,00 | 73,33 | 146,66 |
| 129 | 08.A55.N42 005 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 2,00 | 54,03 | 108,06 |
| 130 | 08.A55.N48 005 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 2,00 | 23,39 | 46,78 |
| 131 | 01.A23.A90 010 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza Con scavo eseguito a macchina | m | 10,00 | 25,58 | 255,80 |
| 132 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 100,00 | 17,04 | 1.704,00 |
| 133 | 01.A23.A30 005 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 100,00 | 25,29 | 2.529,00 |
| 134 | 01.A01.B10 005 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 15 eseguito a macchina 1.00*10.00 | m ² | 10,00 | 7,87 | 78,70 |
| 135 | 01.A21.A60 005 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 10,00 | 1,68 | 16,80 |
| 136 | 01.A22.B05 030 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 10,00 | 31,60 | 316,00 |
| 137 | 01.A21.B40 005 | Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente Con asfalto colato | m ² | 12,00 | 26,55 | 318,60 |
| | | Via Roveda 37 Marciapiedi | | | | |
| 138 | 01.A23.B90 005 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in Di materiali bituminosi in genere 2.50+2.50 | m | 5,00 | 4,30 | 21,50 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 139 | 01.A23.B95 005 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della In conglomerato bituminoso 1.00+10.00+1.00 | m | 12,00 | 5,41 | 64,92 |
| 140 | 01.A23.B60 025 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 10,00 | 23,04 | 230,40 |
| 141 | 01.A01.B10 015 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 25 eseguito a macchina 2.50*42.00 | m ² | 105,00 | 10,47 | 1.099,35 |
| 142 | 01.A21.A60 010 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su marciapiedi | m ² | 105,00 | 2,52 | 264,60 |
| 143 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 2,00 | 47,37 | 94,74 |
| 144 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 2,00 | 73,33 | 146,66 |
| 145 | 08.A55.N42 005 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 2,00 | 54,03 | 108,06 |
| 146 | 08.A55.N48 005 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 2,00 | 23,39 | 46,78 |
| 147 | 01.A23.A90 010 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza Con scavo eseguito a macchina | m | 10,00 | 25,58 | 255,80 |
| 148 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 105,00 | 17,04 | 1.789,20 |
| 149 | 01.A23.A30 005 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 105,00 | 25,29 | 2.655,45 |
| 150 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 151 | 005 01.A21.A60 | Cm 15 eseguito a macchina 1.00*10.00 | m ² | 10,00 | 7,87 | 78,70 |
| | | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| 152 | 005 01.A22.B05 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 10,00 | 1,68 | 16,80 |
| | | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| 153 | 030 01.A21.B40 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 10,00 | 31,60 | 316,00 |
| | | Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente | | | | |
| 154 | 005 01.A23.B95 | Con asfalto colato | m ² | 12,00 | 26,55 | 318,60 |
| | | Via Plava n° 73/a Lavori Stradali | | | | |
| 155 | 005 01.A22.E00 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | m | 11,60 | 5,41 | 62,76 |
| | | In conglomerato bituminoso 7.00+4.60 | | | | |
| 156 | 120 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | | Per profondita' di cm 4 | m ² | 560,00 | | |
| | | 7.00*80.00 | m ² | -23,00 | | |
| | | 5.00*4.60 | m ² | 11,60 | | |
| | | | 548,60 | 2,69 | 1.475,73 | |
| 157 | 150 01.A01.B10 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | | Per profondita' di cm 10 10.00*1.50 | m ² | 15,00 | 4,88 | 73,20 |
| 158 | 020 01.A21.A60 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | | Cm 30 eseguito a macchina 15.00*1.00 | m ² | 15,00 | 11,81 | 177,15 |
| 159 | 005 08.A55.N39 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 15,00 | 1,68 | 25,20 |
| 160 | 005 08.A55.N45 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-----------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 161 | 005 ... 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 8,00 | 28,32 | 226,56 |
| 162 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 5.00*0.60*0.80 | m ³ | 2,400 | 10,68 | 25,63 |
| 163 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 5,00 | 14,12 | 70,60 |
| 164 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 5.00*0.40*0.60 | m ³ | 1,200 | 179,18 | 215,02 |
| 165 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 1,200 | 33,90 | 40,68 |
| 166 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 1,200 | 49,00 | 58,80 |
| 167 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 ... | | cad | 8,00 | 47,01 | 376,08 |
| 168 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 15.00*0.20 | m ³ | 3,000 | 65,61 | 196,83 |
| 169 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 15,00 | 1,30 | 19,50 |
| 170 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 15.00+15.00 | m ² | 30,00 | 12,36 | 370,80 |
| 171 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 548,60 | 0,70 | 384,02 |
| 172 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 548,60 | 0,61 | 334,65 |
| 173 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 548,60 | 6,58 | 3.609,79 |
| 174 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 11,60 | 2,23 | 25,87 |
| 175 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 8,00 | 21,42 | 171,36 |
| | | Via Vallarsa tra Via Monte Sei Busi e Via Monteponi a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 176 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 10.00+10.00 | m | 20,00 | 5,41 | 108,20 |
| 177 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 85.00*10.00 | m ² | 850,00 | 2,69 | 2.286,50 |
| 178 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 5.00*24.00 | m ² | 120,00 | 4,88 | 585,60 |
| 179 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina | m ² | 50,00 | 11,81 | 590,50 |
| 180 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 50,00 | 1,68 | 84,00 |
| 181 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 5,00 | 47,37 | 236,85 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 182 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 5,00 | 73,33 | 366,65 |
| 183 | 08.A55.N33 005 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 8,00 | 28,32 | 226,56 |
| 184 | 01.A01.A65 010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.80*0.60 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 185 | 08.A35.H10 085 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 186 | 01.A04.B05 010 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 187 | 01.A04.C40 005 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 188 | 01.A01.B87 010 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 189 | 08.A55.N36 005 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione ... | cad | 8,00 | 47,01 | 376,08 |
| 190 | 01.A21.A46 005 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 50.00*0.20 | m ³ | 10,000 | 65,61 | 656,10 |
| 191 | 01.A21.A50 010 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 50,00 | 1,30 | 65,00 |
| 192 | 01.A22.A80 030 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 193 | 01.A22.A20 | 50.00+120.00 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | m ² | 170,00 | 12,36 | 2.101,20 |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 850,00 | 0,70 | 595,00 |
| 194 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | m ² | 850,00 | 0,61 | 518,50 |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 850,00 | 0,61 | 518,50 |
| 195 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | m ² | 850,00 | 6,58 | 5.593,00 |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 850,00 | 6,58 | 5.593,00 |
| 196 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | m | 20,00 | 2,23 | 44,60 |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 20,00 | 2,23 | 44,60 |
| 197 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | cad | 8,00 | 21,42 | 171,36 |
| | 005 | ... Via Monte Sei Busi tra Via Vallarsa e Via Pola a tratti Lavori Stradali | cad | 8,00 | 21,42 | 171,36 |
| 198 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | m | 18,00 | 5,41 | 97,38 |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 9.00+9.00 | m | 18,00 | 5,41 | 97,38 |
| 199 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m ² | 720,00 | 2,69 | 1.936,80 |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 9.00*80.00 | m ² | 720,00 | 2,69 | 1.936,80 |
| 200 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m ² | 125,00 | 4,88 | 610,00 |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 5.00*25.00 | m ² | 125,00 | 4,88 | 610,00 |
| 201 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | m ² | 50,00 | 11,81 | 590,50 |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 5.00*10.00 | m ² | 50,00 | 11,81 | 590,50 |
| 202 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | m ² | 50,00 | 1,68 | 84,00 |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 50,00 | 1,68 | 84,00 |
| 203 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 204 | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 5,00 | 47,37 | 236,85 |
| | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| 205 | 005 | ... | cad | 5,00 | 73,33 | 366,65 |
| | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| 206 | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 8,00 | 28,32 | 226,56 |
| | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| 207 | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| 208 | 085 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| 209 | 010 | A mano 10.00*0.40*0.60 | m³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| 210 | 005 | Eseguito in trincea | m³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| 211 | 010 | Eseguito a mano | m³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| 212 | 005 | ... | cad | 8,00 | 47,01 | 376,08 |
| | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| 213 | 005 | Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 50.00*0.20 | m³ | 10,000 | 65,61 | 656,10 |
| | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| 214 | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m² | 50,00 | 1,30 | 65,00 |
| | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| | | trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 50.00+125.00 | m ² | 175,00 | 12,36 | 2.163,00 |
| 215 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 720,00 | 0,70 | 504,00 |
| 216 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 720,00 | 0,61 | 439,20 |
| 217 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 720,00 | 6,58 | 4.737,60 |
| 218 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 18,00 | 2,23 | 40,14 |
| 219 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 8,00 | 21,42 | 171,36 |
| | | Via Artom rotonda int. Via Candiolo Lato Ovest a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 220 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 10.50+9.00+6.00+15.50 | m | 41,00 | 5,41 | 221,81 |
| 221 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 18.00*18.00*3.14 10.00*10.00*3.14 1/2*(11.00+15.00)*6.00 1/2*(17.00+10.00)*8.00 8.00*8.50 1/2*(8.00+10.50)*6.00 10.50*17.00 1/2*(36.00+42.00)*8.00 1/2*(8.00+9.00)*6.19 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 1017,36 -314,00 78,00 108,00 68,00 55,50 178,50 312,00 52,62 | | |
| | | | | 1555,98 | 2,69 | 4.185,59 |
| 222 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 40.00*2.00 | m ² | 80,00 | 4,88 | 390,40 |
| 223 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 30.00*1.00 | m ² | 30,00 | 11,81 | 354,30 |
| 224 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 30,00 | 1,68 | 50,40 |
| 225 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 8,00 | 47,37 | 378,96 |
| 226 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 8,00 | 73,33 | 586,64 |
| 227 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |
| 228 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 229 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 230 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 231 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 232 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 233 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 47,01 | 470,10 |
| 234 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|----------------------------|-----------------|--------------|
| | | risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 30.00*0.20 | m ³ | 6,000 | 65,61 | 393,66 |
| 235 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 30,00 | 1,30 | 39,00 |
| 236 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 30.00+80.00 | m ² | 110,00 | 12,36 | 1.359,60 |
| 237 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1555,98 | 0,70 | 1.089,19 |
| 238 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1555,98 | 0,61 | 949,15 |
| 239 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 1555,98 | 6,58 | 10.238,35 |
| 240 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 41,09 | 2,23 | 91,63 |
| 241 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 21,42 | 214,20 |
| | | Via Plava tra Via Anselminetti e Via Negarville a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 242 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 7.00+7.00+7.00+7.00+7.00+7.00 | m | 42,00 | 5,41 | 227,22 |
| 243 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 90.00*7.00 80.00*7.00 30.00*7.00 | m ² m ² m ² | 630,00 560,00 210,00 | | |
| | | | | 1400,00 | 2,69 | 3.766,00 |
| 244 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità' di cm 10 25.00*3.00*2 | m ² | 150,00 | 4,88 | 732,00 |
| 245 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 40.00*2.00 | m ² | 80,00 | 11,81 | 944,80 |
| 246 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 80,00 | 1,68 | 134,40 |
| 247 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| 248 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| 249 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 28,32 | 566,40 |
| 250 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 5.00*0.60*0.80*3 | m ³ | 7,200 | 10,68 | 76,90 |
| 251 | 08.A35.H10 | Provista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 5.00*3 | m | 15,00 | 14,12 | 211,80 |
| 252 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 15.00*0.40*0.60 | m ³ | 3,600 | 179,18 | 645,05 |
| 253 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 3,600 | 33,90 | 122,04 |
| 254 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 3,600 | 49,00 | 176,40 |
| 255 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | pavimentazione | | | | |
| | 005 ... | | cad | 20,00 | 47,01 | 940,20 |
| 256 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 80.00*0.20 | m ³ | 16,000 | 65,61 | 1.049,76 |
| 257 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 80,00 | 1,30 | 104,00 |
| 258 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 80.00+150.00 | m ² | 230,00 | 12,36 | 2.842,80 |
| 259 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1400,00 | 0,70 | 980,00 |
| 260 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1400,00 | 0,61 | 854,00 |
| 261 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 1400,00 | 6,58 | 9.212,00 |
| 262 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm 8-10 | m | 42,00 | 2,23 | 93,66 |
| 263 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 ... | | cad | 20,00 | 21,42 | 428,40 |
| | | Via Plava da ingresso Sud 107 a Via Faccioli a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 264 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 7.50+7.50 | m | 15,00 | 5,41 | 81,15 |
| 265 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità di cm 4 80.00*7.50 | m ² | 600,00 | 2,69 | 1.614,00 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 266 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese 150 Per profondità' di cm 10 20.00*1.50 | m ² | 30,00 | 4,88 | 146,40 |
| 267 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale 020 Cm 30 eseguito a macchina 15.00*1.00 | m ² | 15,00 | 11,81 | 177,15 |
| 268 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del 005 Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 15,00 | 1,68 | 25,20 |
| 269 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 270 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta 005 ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 271 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |
| 272 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 273 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 085 serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 274 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito 010 A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 275 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o 005 Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 276 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, 010 Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 277 | 08.A55.N36 005 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione ... | cad | 10,00 | 47,01 | 470,10 |
| 278 | 01.A21.A46 005 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 15.00*0.20 | m ³ | 3,000 | 65,61 | 196,83 |
| 279 | 01.A21.A50 010 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 15,00 | 1,30 | 19,50 |
| 280 | 01.A22.A80 030 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 30.00+15.00 | m ² | 45,00 | 12,36 | 556,20 |
| 281 | 01.A22.A20 015 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 600,00 | 0,70 | 420,00 |
| 282 | 01.A22.A90 005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 600,00 | 0,61 | 366,00 |
| 283 | 01.A22.B10 015 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 600,00 | 6,58 | 3.948,00 |
| 284 | 01.A21.B35 005 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di Della larghezza di cm8-10 | m | 15,00 | 2,23 | 33,45 |
| 285 | 01.A25.A50 005 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ... | cad | 10,00 | 21,42 | 214,20 |
| | | Via Plava da ingresso Nord a Via Faccioli a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 286 | 01.A23.B95 005 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della In conglomerato bituminoso 7.50+7.50 | m | 15,00 | 5,41 | 81,15 |
| 287 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità' di cm 4 80.00*7.50 | m ² | 600,00 | 2,69 | 1.614,00 |
| 288 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità' di cm 10 20.00*1.50 | m ² | 30,00 | 4,88 | 146,40 |
| 289 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 15.00*1.00 | m ² | 15,00 | 11,81 | 177,15 |
| 290 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 15,00 | 1,68 | 25,20 |
| 291 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 292 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 293 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |
| 294 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 295 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 296 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 297 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 298 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 299 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 47,01 | 470,10 |
| 300 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 15.00*0.20 | m ³ | 3,000 | 65,61 | 196,83 |
| 301 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 15,00 | 1,30 | 19,50 |
| 302 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 30.00+15.00 | m ² | 45,00 | 12,36 | 556,20 |
| 303 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 600,00 | 0,70 | 420,00 |
| 304 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 600,00 | 0,61 | 366,00 |
| 305 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 600,00 | 6,58 | 3.948,00 |
| 306 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 15,00 | 2,23 | 33,45 |
| 307 | 01.A25.A50 | Pulizia e distruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 21,42 | 214,20 |
| | | ***** | | | | |
| | | CIRCOSCRIZIONE 3 | | | | |
| | | Strada Antica di Grugliasco a tratti | | | | |
| | | Lavori Stradali | | | | |
| 308 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|--|--|-----------------|--------------|
| 309 | 01.A22.E00 | l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 005 In conglomerato bituminoso 20.50+18.50+10+10+10+10 | m | 79,00 | 5,41 | 427,39 |
| | | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese 120 Per profondità' di cm 4 tratto Mazzarello-Sapeto 1/2*(135.00+130.00)*20.50 1/2*(13.00+18.50)*13.00 tratto Sapeto-Casati 10.00*81.00 tratto Casati-VillaGiusti 10.00*158.00 tratto VillaGiusti-LaThuile 10.00*137.00 | m ² m ² m ² m ² m ² | 2716,25 -204,75 810,00 1580,00 1370,00 | | |
| | | | | 6271,50 | 2,69 | 16.870,34 |
| 310 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese 150 Per profondità' di cm 10 50.00*10.00 120.00*5.00 | m ² m ² | 500,00 600,00 | | |
| | | | | 1100,00 | 4,88 | 5.368,00 |
| 311 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale 020 Cm 30 eseguito a macchina 5.00*20.00 5.00*35.00 | m ² m ² | 100,00 175,00 | | |
| | | | | 275,00 | 11,81 | 3.247,75 |
| 312 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del 005 Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 275,00 | 1,68 | 462,00 |
| 313 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 30,00 | 47,37 | 1.421,10 |
| 314 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta 005 ... | cad | 30,00 | 73,33 | 2.199,90 |
| 315 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 40,00 | 28,32 | 1.132,80 |
| 316 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 40.00*0.60*0.80 | m ³ | 19,200 | 10,68 | 205,06 |
| 317 | 08.A35.H10 | Provista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 085 serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 318 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | m | 40,00 | 14,12 | 564,80 |
| | 010 | A mano 40.00*0.40*0.60 | m ³ | 9,600 | 179,18 | 1.720,13 |
| 319 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 9,600 | 33,90 | 325,44 |
| 320 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 9,600 | 49,00 | 470,40 |
| 321 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 40,00 | 47,01 | 1.880,40 |
| 322 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 275.00*0.20 | m ³ | 55,000 | 65,61 | 3.608,55 |
| 323 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 275,00 | 1,30 | 357,50 |
| 324 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 275.00+1100.00 | m ² | 1375,00 | 12,36 | 16.995,00 |
| 325 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 6271,50 | 0,70 | 4.390,05 |
| 326 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 6271,50 | 0,61 | 3.825,62 |
| 327 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 6271,50 | 6,58 | 41.266,47 |
| 328 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 79,00 | 2,23 | 176,17 |
| 329 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 40,00 | 21,42 | 856,80 |
| | | Strada Antica di Grugliasco da Via Mazzarello a Via Sapeto Marciapiedi | | | | |
| 330 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 2.50+2.50+2.50+7.50 | m | 15,00 | 4,30 | 64,50 |
| 331 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 30,00 | 23,04 | 691,20 |
| 332 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 010 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 | m | 30,00 | 19,03 | 570,90 |
| 333 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina marciapiede nord 130.00*2.50 2/3*3.00*12.50 1/2*5.50*12.50 1/2*2.80*11.95 1/2*9.95*17.50 1/2*1.90*14.00 marciapiede sud 135.00*2.50 1/2*(13.50+17.00)*4.00 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 325,00 25,00 34,38 16,73 87,06 13,30 337,50 61,00 | | |
| | | | | 899,97 | 10,47 | 9.422,69 |
| 334 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 899,97 | 2,52 | 2.267,92 |
| 335 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 336 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 337 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | | | |
| | 005 | mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 54,03 | 1.080,60 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 338 | 08.A55.N48 005 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 20,00 | 23,39 | 467,80 |
| 339 | 01.P18.N50 010 | Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12 | m | 20,00 | 25,48 | 509,60 |
| 340 | 01.P18.P02 005 | Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondità nella faccia opposta a quella a vista Della lunghezza di almeno m 0.80 | m | 20,00 | 41,91 | 838,20 |
| 341 | 01.A23.A90 010 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza Con scavo eseguito a macchina | m | 30,00 | 25,58 | 767,40 |
| 342 | 01.A23.B20 010 | Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina | m | 30,00 | 18,04 | 541,20 |
| 343 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, Dello spessore di cm 10 compressi | m² | 899,97 | 17,04 | 15.335,49 |
| 344 | 01.A23.A30 005 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al Per uno spessore pari a cm 2 | m² | 899,97 | 25,29 | 22.760,24 |
| | | ***** CIRCOSCRIZIONE 4 Quadrilatero Lessona - Lecce - Fabrizi - MonteGrappa a tratti Lavori Stradali Via Belli tra Via Lessona e Via Arona | | | | |
| 345 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 346 | 005 01.A22.E00 | In conglomerato bituminoso 9.50*9.50 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m | 19,00 | 5,41 | 102,79 |
| 347 | 120 01.A22.E00 | Per profondita' di cm 4 9.50*66.00 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m ² | 627,00 | 2,69 | 1.686,63 |
| 348 | 150 01.A01.B10 | Per profondita' di cm 10 5.00*20.00 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | m ² | 100,00 | 4,88 | 488,00 |
| 349 | 020 01.A21.A60 | Cm 30 eseguito a macchina 2.00*20.00 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | m ² | 40,00 | 11,81 | 472,40 |
| 350 | 005 01.A21.A60 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 40,00 | 1,68 | 67,20 |
| 351 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 352 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 353 | 08.A55.N33 005 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 8,00 | 28,32 | 226,56 |
| 354 | 01.A01.A65 010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 355 | 08.A35.H10 085 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 356 | 01.A04.B05 010 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 356 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 357 | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 358 | 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | | | | |
| | 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 35.00*2 | kg | 70,000 | 2,98 | 208,60 |
| 359 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 8,00 | 47,01 | 376,08 |
| 360 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 40.00*0.20 | m ³ | 8,000 | 65,61 | 524,88 |
| 361 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 40,00 | 1,30 | 52,00 |
| 362 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 100.00+40.00 | m ² | 140,00 | 12,36 | 1.730,40 |
| 363 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 627,00 | 0,70 | 438,90 |
| 364 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 627,00 | 0,61 | 382,47 |
| 365 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 627,00 | 6,58 | 4.125,66 |
| 366 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm 8-10 | m | 19,00 | 2,23 | 42,37 |
| 367 | 01.A25.A50 | Pulizia e distruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | 005 | ... | cad | 8,00 | 21,42 | 171,36 |
| 368 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della Via Ghemme da n° civ. 25 a Via Fabrizi | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 9.00*9.00 | m | 18,00 | 5,41 | 97,38 |
| 369 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità' di cm 4 9.00*115.50 | m ² | 1039,50 | 2,69 | 2.796,26 |
| 370 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità' di cm 10 5.00*35.00 | m ² | 175,00 | 4,88 | 854,00 |
| 371 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 2.00*20.00 | m ² | 40,00 | 11,81 | 472,40 |
| 372 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 40,00 | 1,68 | 67,20 |
| 373 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 374 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 375 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 12,00 | 28,32 | 339,84 |
| 376 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 377 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 378 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 379 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 380 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 381 | 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | | | | |
| | 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 35.00*2 | kg | 70,000 | 2,98 | 208,60 |
| 382 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 12,00 | 47,01 | 564,12 |
| 383 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 40.00*0.20 | m ³ | 8,000 | 65,61 | 524,88 |
| 384 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 40,00 | 1,30 | 52,00 |
| 385 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 175.00+40.00 | m ² | 215,00 | 12,36 | 2.657,40 |
| 386 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1039,50 | 0,70 | 727,65 |
| 387 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1039,50 | 0,61 | 634,10 |
| 388 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 1039,50 | 6,58 | 6.839,91 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 389 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 18,00 | 2,23 | 40,14 |
| 390 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... Via Borgomanero da Via Fabrizi a Via Gravere | cad | 12,00 | 21,42 | 257,04 |
| 391 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 9.00*9.00 | m | 18,00 | 5,41 | 97,38 |
| 392 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 9.00*55.00 | m ² | 495,00 | 2,69 | 1.331,55 |
| 393 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 5.00*20.00 | m ² | 100,00 | 4,88 | 488,00 |
| 394 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 2.00*15.00 | m ² | 30,00 | 11,81 | 354,30 |
| 395 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 30,00 | 1,68 | 50,40 |
| 396 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 6,00 | 47,37 | 284,22 |
| 397 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 6,00 | 73,33 | 439,98 |
| 398 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 8,00 | 28,32 | 226,56 |
| 399 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 400 | 08.A35.H10 085 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 401 | 01.A04.B05 010 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 402 | 01.A04.C40 005 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 403 | 01.A01.B87 010 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 404 | 01.P13.E62 005 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 35.00*2 | kg | 70,000 | 2,98 | 208,60 |
| 405 | 08.A55.N36 005 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione ... | cad | 8,00 | 47,01 | 376,08 |
| 406 | 01.A21.A46 005 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 30.00*0.20 | m ³ | 6,000 | 65,61 | 393,66 |
| 407 | 01.A21.A50 010 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 30,00 | 1,30 | 39,00 |
| 408 | 01.A22.A80 030 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 100.00+30.00 | m ² | 130,00 | 12,36 | 1.606,80 |
| 409 | 01.A22.A20 015 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 495,00 | 0,70 | 346,50 |
| 410 | 01.A22.A90 005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 495,00 | 0,61 | 301,95 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 411 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 495,00 | 6,58 | 3.257,10 |
| 412 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 18,00 | 2,23 | 40,14 |
| 413 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 8,00 | 21,42 | 171,36 |
| | | Corso Lecce controviale Ovest tra Via Lessona e Via Fabrizi | | | | |
| 414 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso 9.50+9.50 | m | 19,00 | 5,41 | 102,79 |
| 415 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 9.00*232.00 | m ² | 2088,00 | 2,69 | 5.616,72 |
| 416 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 5.00*60.00 | m ² | 300,00 | 4,88 | 1.464,00 |
| 417 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 2.00*50.00 | m ² | 100,00 | 11,81 | 1.181,00 |
| 418 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 100,00 | 1,68 | 168,00 |
| 419 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| 420 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| 421 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 24,00 | 28,32 | 679,68 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 422 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 20.00*0.60*0.80 | m ³ | 9,600 | 10,68 | 102,53 |
| 423 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| | 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 20,00 | 14,12 | 282,40 |
| 424 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 20.00*0.40*0.60 | m ³ | 4,800 | 179,18 | 860,06 |
| 425 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 4,800 | 33,90 | 162,72 |
| 426 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 4,800 | 49,00 | 235,20 |
| 427 | 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | | | | |
| | 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 35.00*2 | kg | 70,000 | 2,98 | 208,60 |
| 428 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 24,00 | 47,01 | 1.128,24 |
| 429 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 100.00*0.20 | m ³ | 20,000 | 65,61 | 1.312,20 |
| 430 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 100,00 | 1,30 | 130,00 |
| 431 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 100.00+300.00 | m ² | 400,00 | 12,36 | 4.944,00 |
| 432 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 433 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | m ² | 2088,00 | 0,70 | 1.461,60 |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | | | | |
| 434 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | m ² | 2088,00 | 0,61 | 1.273,68 |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | | | | |
| 435 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | m ² | 2088,00 | 6,58 | 13.739,04 |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | | | | |
| 436 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | m | 19,00 | 2,23 | 42,37 |
| | 005 | ... | | | | |
| | | Via Fabrizi tra Corso Lecce e Via Domodossola | | | | |
| 437 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | cad | 24,00 | 21,42 | 514,08 |
| | 005 | In conglomerato bituminoso | | | | |
| | | 6.00+6.00 | | | | |
| 438 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m | 12,00 | 5,41 | 64,92 |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 | | | | |
| | | 6.00*100.00 | | | | |
| 439 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m ² | 600,00 | 2,69 | 1.614,00 |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 | | | | |
| | | 3.00*50.00 | | | | |
| 440 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | m ² | 50,00 | 11,81 | 590,50 |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina | | | | |
| | | 2.00*25.00 | | | | |
| 441 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | m ² | 50,00 | 1,68 | 84,00 |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | | | | |
| 442 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | | | | |
| 443 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 444 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | | | | |
| 445 | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |
| | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 446 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| | 085 | serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | | | | |
| 447 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| | 010 | A mano 10.00*0.40*0.60 | | | | |
| 448 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| | 005 | Eseguito in trincea | | | | |
| 449 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| | 010 | Eseguito a mano | | | | |
| 450 | 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | kg | 70,000 | 2,98 | 208,60 |
| | 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 35.00*2 | | | | |
| 451 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | cad | 12,00 | 47,01 | 564,12 |
| | 005 | ... | | | | |
| 452 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | m ³ | 10,000 | 65,61 | 656,10 |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 50.00*0.20 | | | | |
| 453 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | m ² | 50,00 | 1,30 | 65,00 |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | | | | |
| 454 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | spessore compresso pari a cm 10 150.00+50.00 | m ² | 200,00 | 12,36 | 2.472,00 |
| 455 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 600,00 | 0,70 | 420,00 |
| 456 | 01.A22.A90 | Provista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 600,00 | 0,61 | 366,00 |
| 457 | 01.A22.B10 | Provista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 600,00 | 6,58 | 3.948,00 |
| 458 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 12,00 | 2,23 | 26,76 |
| 459 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 12,00 | 21,42 | 257,04 |
| | | Marciapiedi Via Lessona tra Via Zumaglia e Via Domodossola | | | | |
| 460 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 2.90+3.50 | m | 6,40 | 4,30 | 27,52 |
| 461 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 15,00 | 23,04 | 345,60 |
| 462 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina 4.20*88.50 | m ² | 371,70 | 10,47 | 3.891,70 |
| 463 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 371,70 | 2,52 | 936,68 |
| 464 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 465 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| | 005 | ... alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 466 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 54,03 | 540,30 |
| 467 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 10,00 | 23,39 | 233,90 |
| 468 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza 010 Con scavo eseguito a macchina | m | 15,00 | 25,58 | 383,70 |
| 469 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 005 Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 371,70 | 17,04 | 6.333,77 |
| 470 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al 005 Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 371,70 | 25,29 | 9.400,29 |
| 471 | 01.A23.B90 | Via Lessona tra Via Borgomanero e Via Domodossola Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in 005 Di materiali bituminosi in genere 4.20+4.20 | m | 8,40 | 4,30 | 36,12 |
| 472 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 20,00 | 23,04 | 460,80 |
| 473 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale 015 Cm 25 eseguito a macchina 4.20*62.50 4.20*41.50 | m ² m ² | 262,50 174,30 436,80 | 10,47 | 4.573,30 |
| 474 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del 010 Su marciapiedi | m ² | 436,80 | 2,52 | 1.100,74 |
| 475 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 476 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|--|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | 005 ... | | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 477 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | | | |
| | 005 | mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 54,03 | 540,30 |
| 478 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | | | |
| | 005 ... | | cad | 10,00 | 23,39 | 233,90 |
| 479 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina | m | 20,00 | 25,58 | 511,60 |
| 480 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 436,80 | 17,04 | 7.443,07 |
| 481 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 436,80 | 25,29 | 11.046,67 |
| | | Via Orta ang. Via Omegna (lato nord ovest) | | | | |
| 482 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 3.00+3.00 | m | 6,00 | 4,30 | 25,80 |
| 483 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 15,00 | 23,04 | 345,60 |
| 484 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina 1/2*(18.20+19.00)*3.00 1/2*(15.70+16.00)*3.00 1/2*2.50*3.80 2/3*3.80*0.85 | m ² m ² m ² m ² | 55,80 47,55 4,75 2,15 | | |
| | | | | 110,25 | 10,47 | 1.154,32 |
| 485 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 110,25 | 2,52 | 277,83 |
| 486 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 6,00 | 47,37 | 284,22 |
| 487 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|--|---|-----------------|--------------|
| | 005 | ... alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | cad | 6,00 | 73,33 | 439,98 |
| 488 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 8,00 | 54,03 | 432,24 |
| 489 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | cad | 8,00 | 23,39 | 187,12 |
| 490 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | m | 15,00 | 25,58 | 383,70 |
| 491 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 110,25 | 17,04 | 1.878,66 |
| 492 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | m ² | 110,25 | 25,29 | 2.788,22 |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | | | | |
| | | ***** CIRCOSCRIZIONE 5 Via delle Primule a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 493 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 27.01*12.49 107.55*9.30 91.37*9.30 87.92*9.30 64.24*9.30 25.39*10.06 116.71*9.03 195.10*9.00 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 337,35 1000,22 849,74 817,66 597,43 255,42 1053,89 1755,90 | | |
| | | | | 6667,61 | 2,69 | 17.935,87 |
| 494 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | m | 100,00 | 5,41 | 541,00 |
| | 005 | In conglomerato bituminoso | | | | |
| 495 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondita' di cm 10 225.00*2.50 | m ² | 562,50 | 4,88 | 2.745,00 |
| 496 | 01.A22.A82 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | | | |
| | 020 | Steso a mano dello spessore compreso di cm 10 | m ² | 562,50 | 20,00 | 11.250,00 |
| 497 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| 498 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| 499 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 28,32 | 566,40 |
| 500 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 47,01 | 940,20 |
| 501 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 6667,61 | | |
| | | | | 6667,61 | 0,61 | 4.067,24 |
| 502 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 6667,61 | | |
| | | | | 6667,61 | 6,58 | 43.872,87 |
| 503 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 504 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 21,42 | 428,40 |
| | | Marciapiedi | | | | |
| 505 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO | |
|----------|----------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|
| 506 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 005 In conglomerato bituminoso 20.00+0.50+0.50 20.00+0.50+0.50 | m m | 4.11*2 3.20*2 | 8,22 6,40 | 4,30 | 62,87 |
| | | | | | 14,62 | | |
| | | | | | | | |
| 507 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m m | | 21,00 21,00 | 5,41 | 227,22 |
| | | | | | 42,00 | | |
| | | | | | | | |
| 508 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 | m m | | 20,00 | 23,04 | 460,80 |
| | | | | | 20,00 | | |
| | | | | | | | |
| 509 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale 005 Cm 15 eseguito a macchina 20.00*1.00 20.00*1.00 | m ² m ² | | 10,00 20,00 | 19,03 | 570,90 |
| | | | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | |
| 510 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale 015 Cm 25 eseguito a macchina 48.03*4.11 56.04*3.24 | m ² m ² | | 20,00 20,00 | 7,87 | 314,80 |
| | | | | | 40,00 | | |
| | | | | | | | |
| 511 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale 015 Cm 25 eseguito a macchina 48.03*4.11 56.04*3.24 | m ² m ² | | 197,40 181,57 | 10,47 | 3.967,82 |
| | | | | | 378,97 | | |
| | | | | | | | |
| 512 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del 010 Su marciapiedi | m ² | | 378,97 | 2,52 | 955,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 513 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | | 5,00 | 47,37 | 236,85 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 514 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta 005 ... | cad | | 5,00 | 73,33 | 366,65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 514 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, 005 mediante l'uso di motocompressore | cad | | 3,00 | 54,03 | 162,09 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 515 | 08.A55.N48 005 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 3,00 | 23,39 | 70,17 |
| 516 | 08.A55.N33 005 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 6,00 | 28,32 | 169,92 |
| 517 | 08.A55.N06 005 | Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa | cad | 6,00 | 93,60 | 561,60 |
| 518 | 08.A55.N36 005 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | cad | 6,00 | 47,01 | 282,06 |
| 519 | 01.A23.A90 010 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza Con scavo eseguito a macchina | m | 20,00 | 25,58 | 511,60 |
| 520 | 01.P18.N55 005 | Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose | m m | 10,00 20,00 30,00 | 39,99 | 1.199,70 |
| 521 | 01.A23.B20 010 | Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a Con scavo eseguito a macchina | m m | 10,00 20,00 30,00 | 18,04 | 541,20 |
| 522 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 378,97 | 17,04 | 6.457,65 |
| 523 | 01.A23.A30 005 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al Per uno spessore pari a cm 2 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 524 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m² | 378,97 | 25,29 | 9.584,15 |
| | | | m² | 10,00 | 31,60 | 632,00 |
| | | | m² | 10,00 | | |
| | | | | 20,00 | | |
| | | Via dei Gladioli a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 525 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese 120 Per profondità' di cm 4 69.55*8.54 98.08*8.54 49.65*8.70 | m² | 593,96 | 2,69 | 5.012,87 |
| | | | m² | 837,60 | | |
| | | | m² | 431,96 | | |
| | | | | 1863,52 | | |
| 526 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| | | | | | | |
| 527 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta 005 ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| | | | | | | |
| 528 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |
| | | | | | | |
| 529 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione 005 ... | cad | 10,00 | 47,01 | 470,10 |
| | | | | | | |
| 530 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m² | 1863,52 | 0,70 | 1.304,46 |
| | | | | | | |
| 531 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base | m² | 1863,52 | 0,61 | 1.136,75 |
| | | | | | | |
| 532 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m² | 1863,52 | 6,58 | 12.261,96 |
| | | | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 533 | 01.A25.A50 005 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ... | cad | 10,00 | 21,42 | 214,20 |
| | | Marciapiedi | | | | |
| 534 | 01.A23.B90 005 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in Di materiali bituminosi in genere 3.70*2 | m | 7,40 | 4,30 | 31,82 |
| 535 | 01.A23.B60 010 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 | m | 15,00 | 19,03 | 285,45 |
| 536 | 01.A01.B10 015 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 25 eseguito a macchina 42.14*3.70 48.35*3.70 | m ² m ² | 155,92 178,90 334,82 | 10,47 | 3.505,57 |
| 537 | 01.A21.A60 010 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su marciapiedi | m ² | 334,82 | 2,52 | 843,75 |
| 538 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 5,00 | 47,37 | 236,85 |
| 539 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 5,00 | 73,33 | 366,65 |
| 540 | 08.A55.N42 005 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 3,00 | 54,03 | 162,09 |
| 541 | 08.A55.N48 005 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 3,00 | 23,39 | 70,17 |
| 542 | 01.A23.B20 010 | Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a Con scavo eseguito a macchina | m | 15,00 | 18,04 | 270,60 |
| 543 | 01.A23.A10 005 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 334,82 | 17,04 | 5.705,33 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 544 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 334,82 | 25,29 | 8.467,60 |
| | | ***** CIRCOSCRIZIONE 6 Via Bologna tra Corso Novara e Piazzale Croce Rossa Lavori Stradali | | | | |
| 545 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 115 | Per profondità di cm 3 276.26*9.78 | m ² | 2701,82 | 2,33 | 6.295,24 |
| 546 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità di cm 10 | m ² | 150,00 | 4,88 | 732,00 |
| 547 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| | 030 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 150,00 | 31,60 | 4.740,00 |
| 548 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| 549 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| 550 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 28,32 | 566,40 |
| 551 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 47,01 | 940,20 |
| 552 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 2701,82 | 0,61 | 1.648,11 |
| 553 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 010 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | compresso pari a cm 3 | m ² | 2701,82 | 5,02 | 13.563,14 |
| 554 | 01.A25.A50 005 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ... | cad | 20,00 | 21,42 | 428,40 |
| | | Via Tronzano a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 555 | 01.A23.B95 005 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della In conglomerato bituminoso 10.00+10.00 | m | 20,00 | 5,41 | 108,20 |
| 556 | 01.A22.E00 120 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese Per profondita' di cm 4 tratto Martorelli Ravizza 116.00*10.00 | m ² | 1160,00 | 2,69 | 3.120,40 |
| 557 | 01.A22.E00 150 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese Per profondita' di cm 10 5.00*20.00 | m ² | 100,00 | 4,88 | 488,00 |
| 558 | 01.A01.B10 020 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 30 eseguito a macchina 10.00*5 | m ² | 50,00 | 11,81 | 590,50 |
| 559 | 01.A21.A60 005 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 50,00 | 1,68 | 84,00 |
| 560 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 8,00 | 47,37 | 378,96 |
| 561 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 8,00 | 73,33 | 586,64 |
| 562 | 08.A55.N33 005 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 12,00 | 28,32 | 339,84 |
| 563 | 01.A01.A65 010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10.00*0.60*0.80 | m ³ | 4,800 | 10,68 | 51,26 |
| 564 | 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | 085 | fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 10,00 | 14,12 | 141,20 |
| 565 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano 10.00*0.40*0.60 | m ³ | 2,400 | 179,18 | 430,03 |
| 566 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 2,400 | 33,90 | 81,36 |
| 567 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 2,400 | 49,00 | 117,60 |
| 568 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 12,00 | 47,01 | 564,12 |
| 569 | 01.A21.A46 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con | | | | |
| | 005 | Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 50.00*0.20 | m ³ | 10,000 | 65,61 | 656,10 |
| 570 | 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali | | | | |
| | 010 | Per spessore finito fino a 30 cm | m ² | 50,00 | 1,30 | 65,00 |
| 571 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | | | | |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 100.00+50.00 | m ² | 150,00 | 12,36 | 1.854,00 |
| 572 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1160,00 | 0,70 | 812,00 |
| 573 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1160,00 | 0,61 | 707,60 |
| 574 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 1160,00 | 6,58 | 7.632,80 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 575 | 01.A21.B35 005 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di Della larghezza di cm8-10 | m | 20,00 | 2,23 | 44,60 |
| 576 | 01.A25.A50 005 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ... Via Vistrorio a tratti Marciapiedi | cad | 12,00 | 21,42 | 257,04 |
| 577 | 01.A23.B90 005 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in Di materiali bituminosi in genere 2.50+2.50 | m | 5,00 | 4,30 | 21,50 |
| 578 | 01.A23.B60 025 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 10,00 | 23,04 | 230,40 |
| 579 | 01.A23.B60 010 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 | m | 18,00 | 19,03 | 342,54 |
| 580 | 01.A01.B10 015 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 25 eseguito a macchina tratto Troya-Campobasso 2.50*70.00 7.50*8.30 1/2*(2.50+7.50)*3.25 tratto tra civ.67 e civ. 69 18.00*2.50 | m ² m ² m ² m ² | 175,00 62,25 16,25 45,00 | 10,47 | 3.125,30 |
| 581 | 01.A21.A60 010 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su marciapiedi | m ² | 298,50 | 2,52 | 752,22 |
| 582 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 5,00 | 47,37 | 236,85 |
| 583 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 5,00 | 73,33 | 366,65 |
| 584 | 08.A55.N42 005 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 5,00 | 54,03 | 270,15 |
| 585 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | 005 ... | delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | cad | 5,00 | 23,39 | 116,95 |
| 586 | 01.P18.P02 | Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una | | | | |
| | 005 | Della lunghezza di almeno m 0.80 | m | 18,00 | 41,91 | 754,38 |
| 587 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina 10.00+18.00 | m | 28,00 | 25,58 | 716,24 |
| 588 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 298,50 | 17,04 | 5.086,44 |
| 589 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 298,50 | 25,29 | 7.549,07 |
| | | Strada di Settimo da Via Chiesa a Via Puglia a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 590 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità' di cm 4 299.79*7.40 180.44*14.75 | m ² m ² | 2218,45 2661,49 | | |
| | | | | 4879,94 | 2,69 | 13.127,04 |
| 591 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 150 | Per profondità' di cm 10 | m ² | 400,00 | 4,88 | 1.952,00 |
| 592 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 593 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 594 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 30,00 | 28,32 | 849,60 |
| 595 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 596 | 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, | cad | 30,00 | 47,01 | 1.410,30 |
| | 030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 | m ² | 400,00 | 12,36 | 4.944,00 |
| 597 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 4879,94 | 0,61 | 2.976,76 |
| 598 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | m ² | 4879,94 | 6,58 | 32.110,01 |
| 599 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 30,00 | 21,42 | 642,60 |
| | | Strada di Settimo da Via Chiesa a Strada del Cascinotto a tratti Marciapiedi | | | | |
| 600 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere 2.64*2 | m | 5,28 | 4,30 | 22,70 |
| 601 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 10,00 | 23,04 | 230,40 |
| 602 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina | m ² | 134,09 | | |
| | | 50.79*2.64 | m ² | 84,01 | | |
| | | 24.71*3.40 | m ² | 82,30 | | |
| | | 32.53*2.53 | m ² | 24,42 | | |
| | | 13.64*1.79 | m ² | 133,56 | | |
| | | 51.37*2.60 | | 458,38 | 10,47 | 4.799,24 |
| 603 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 458,38 | 2,52 | 1.155,12 |
| 604 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 605 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-----------------------|---|--|--|-----------------|--------------|
| 606 | 005 ... 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 607 | 005 ... 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in ... | cad | 20,00 | 54,03 | 1.080,60 |
| 608 | 005 ... 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | cad | 20,00 | 23,39 | 467,80 |
| 609 | 010 01.A23.A10 | Con scavo eseguito a macchina Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | m | 10,00 | 25,58 | 255,80 |
| 610 | 005 01.A23.A30 | Dello spessore di cm 10 compressi Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | m ² | 458,38 | 17,04 | 7.810,80 |
| 610 | 005 01.A23.A30 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 458,38 | 25,29 | 11.592,43 |
| 611 | 01.A22.E00 | ***** CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Novara carreggiata centrale tra Via Bologna e Corso Palermo a tratti Lavori Stradali Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | m ² | 734,85 | | |
| 611 | 120 | Per profondita' di cm 4 Corsia Nord 213.00*3.45 18.27*3.45 213.62*3.45 Corsia Sud 203.60*3.45 27.00*3.45 211.91*3.45 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 63,03 736,99 702,42 93,15 731,09 | | |
| 611 | | | | 3061,53 | 2,69 | 8.235,52 |
| 612 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | m | 100,00 | 5,41 | 541,00 |
| 613 | 005 01.A01.B10 | In conglomerato bituminoso Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | m ² | 400,00 | 7,87 | 3.148,00 |
| 614 | 005 01.A21.A60 | Cm 15 eseguito a macchina 200.00*2.00 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | m ² | 400,00 | 1,68 | 672,00 |
| 614 | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 400,00 | 1,68 | 672,00 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 615 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| | 030 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 400,00 | 31,60 | 12.640,00 |
| 616 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| 617 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| 618 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 28,32 | 566,40 |
| 619 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 47,01 | 940,20 |
| 620 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 3061,53 | 0,61 | 1.867,53 |
| 621 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 3061,53 | 6,58 | 20.144,87 |
| 622 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 623 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | | | | |
| | | Ponte di Corso Regina Margherita carreggiata sud Lavori Stradali | | | | |
| 624 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 176.21*9.96 | m ² | 1755,05 | | |
| | | | | 1755,05 | 2,69 | 4.721,08 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 625 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso | m | 100,00 | 5,41 | 541,00 |
| 626 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 627 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 628 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |
| 629 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della | | | | |
| | 005 | pavimentazione | cad | 10,00 | 47,01 | 470,10 |
| 630 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base | m² | 1755,05 | 0,61 | 1.070,58 |
| 631 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m² | 1755,05 | 6,58 | 11.548,23 |
| 632 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 633 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 21,42 | 214,20 |
| | | Lungo Dora Firenze tra Corso G. Cesare e Corso Palermo a tratti | | | | |
| | | Lavori Stradali | | | | |
| 634 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 287.57*12.75 | m² | 3666,52 | | |
| | | | | 3666,52 | 2,69 | 9.862,94 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 635 | 01.A23.B95 005 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della In conglomerato bituminoso | m | 100,00 | 5,41 | 541,00 |
| 636 | 01.A01.B10 005 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 15 eseguito a macchina 290.00*2 | m ² | 580,00 | 7,87 | 4.564,60 |
| 637 | 01.A21.A60 005 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 580,00 | 1,68 | 974,40 |
| 638 | 01.A22.B05 030 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 580,00 | 31,60 | 18.328,00 |
| 639 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 15,00 | 47,37 | 710,55 |
| 640 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 15,00 | 73,33 | 1.099,95 |
| 641 | 08.A55.N33 005 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 20,00 | 28,32 | 566,40 |
| 642 | 08.A55.N36 005 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione ... | cad | 20,00 | 47,01 | 940,20 |
| 643 | 01.A22.A20 015 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 3666,52 | 0,70 | 2.566,56 |
| 644 | 01.A22.A90 005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 3666,52 | 0,61 | 2.236,58 |
| 645 | 01.A22.B10 015 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 646 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | m ² | 3666,52 | 6,58 | 24.125,70 |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | | | | |
| 647 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| | 005 | ... | | | | |
| | | Via Cafasso a tratti Lavori Stradali | cad | 20,00 | 21,42 | 428,40 |
| 648 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 72.60*9.96 | m ² | 723,10 | | |
| | | | | 723,10 | 2,69 | 1.945,14 |
| 649 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso | m | 100,00 | 5,41 | 541,00 |
| 650 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 005 | Cm 15 eseguito a macchina 723.10*0.20 | m ² | 144,62 | 7,87 | 1.138,16 |
| 651 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 144,62 | 1,68 | 242,96 |
| 652 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| | 030 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 144,62 | 31,60 | 4.569,99 |
| 653 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 10,00 | 47,37 | 473,70 |
| 654 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 10,00 | 73,33 | 733,30 |
| 655 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 6,00 | 28,32 | 169,92 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 656 | 08.A55.N36 005 ... | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | cad | 6,00 | 47,01 | 282,06 |
| 657 | 01.A22.A20 015 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 723,10 | 0,70 | 506,17 |
| 658 | 01.A22.A90 005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 723,10 | 0,61 | 441,09 |
| 659 | 01.A22.B10 015 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 723,10 | 6,58 | 4.758,00 |
| 660 | 01.A21.B35 005 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 661 | 01.A25.A50 005 ... | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ***** CIRCOSCRIZIONE 8 Via Berthollet da Via Madama Cristina a Corso Massimo d'Azeglio a tratti Lavori Stradali | cad | 6,00 | 21,42 | 128,52 |
| 662 | 01.A22.E00 120 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese Per profondita' di cm 4 Madama Cristina/Ormea 105.04*7.27 Ormea/Massimo 126.31*7.44 | m ² m ² | 763,64 939,75 1703,39 | 2,69 | 4.582,12 |
| 663 | 01.A01.B10 005 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 15 eseguito a macchina 1703.39*0.25 | m ² | 425,85 | 7,87 | 3.351,44 |
| 664 | 01.A21.A60 005 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 425,85 | 1,68 | 715,43 |
| 665 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 666 | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 30,00 | 47,37 | 1.421,10 |
| | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| 667 | 005 | ... | cad | 30,00 | 73,33 | 2.199,90 |
| | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| 668 | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 22,00 | 28,32 | 623,04 |
| | 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 | | | | |
| 669 | 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 50.00*0.80*0.60 | m³ | 24,000 | 10,68 | 256,32 |
| | 08.A35.H10 | Provista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello | | | | |
| 670 | 085 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 50,00 | 14,12 | 706,00 |
| | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| 671 | 010 | A mano 24.00/2 | m³ | 12,000 | 179,18 | 2.150,16 |
| | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| 672 | 005 | Eseguito in trincea | m³ | 12,000 | 33,90 | 406,80 |
| | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| 673 | 010 | Eseguito a mano | m³ | 12,000 | 49,00 | 588,00 |
| | 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | | | | |
| 674 | 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 35*10 | kg | 350,000 | 2,98 | 1.043,00 |
| | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| 675 | 005 | ... | cad | 22,00 | 47,01 | 1.034,22 |
| | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle | | | | |
| 676 | 030 | Steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m² | 425,85 | 31,60 | 13.456,86 |
| | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 677 | 015 | la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | m ² | 1703,39 | 0,70 | 1.192,37 |
| | | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | | | | |
| 678 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | m ² | 1703,39 | 0,61 | 1.039,07 |
| | | 005 Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | | | | |
| 679 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | m ² | 1703,39 | 6,58 | 11.208,31 |
| | | 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | | | | |
| 680 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | m | 97,71 | 2,23 | 217,89 |
| | | 005 Della larghezza di cm8-10 | | | | |
| 681 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | cad | 22,00 | 21,42 | 471,24 |
| | | 005 ... Via Madama Cristina tra Corso Vittorio E. e Corso Raffaello ambo i lati a tratti Marciapiedi | | | | |
| 682 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | m m | 61,00 60,00 121,00 | 5,41 | 654,61 |
| | | 005 In conglomerato bituminoso | | | | |
| 683 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | m m | 60,00 91,00 151,00 | 23,04 | 3.479,04 |
| | | 025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. Giocosa/Campana Morgari/Raffaello 61.00+30 | | | | |
| 684 | 01.A23.B70 | Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 | m ² m ² | 94,22 99,30 193,52 | 19,03 | 3.682,69 |
| | | 005 Lastre in pietra di luserna o simili Giocosa/Campana 58.89*1.60 Morgari/Raffaello 1/2*(1.35+1.90)*61.11 | | | | |
| 685 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | m ² | 60,50 | 7,87 | 476,14 |
| | | 005 Cm 15 eseguito a macchina Faldine 121.00*0.50 | | | | |
| 685 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina | | | | |
| | | Marc. A.C. Morgari/M.Cristina 47.00*1.96 | m ² | 193,52 | | |
| | | 5.00*2.52 | m ² | 92,12 | | |
| | | 31.00*1.71 | m ² | 12,60 | | |
| | | | m ² | 53,01 | | |
| | | | | 351,25 | 10,47 | 3.677,59 |
| 686 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | | | | |
| | | | m ² | 351,25 | | |
| | | | m ² | 60,50 | | |
| | | | | 411,75 | 2,52 | 1.037,61 |
| 687 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | | | | |
| | | | cad | 15,00 | 28,32 | 424,80 |
| 688 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della | | | | |
| | 005 | ... | | | | |
| | | | cad | 15,00 | 47,01 | 705,15 |
| 689 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | | | | |
| | | | cad | 25,00 | 47,37 | 1.184,25 |
| 690 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | | | | |
| | | | cad | 25,00 | 73,33 | 1.833,25 |
| 691 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | | | |
| | 005 | mediante l'uso di motocompressore | | | | |
| | | | cad | 15,00 | 54,03 | 810,45 |
| 692 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | | | |
| | 005 | ... | | | | |
| | | | cad | 15,00 | 23,39 | 350,85 |
| 693 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina | | | | |
| | | | m | 151,00 | 25,58 | 3.862,58 |
| 694 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | | | | |
| | | | m ² | 351,25 | 17,04 | 5.985,30 |
| 695 | 01.P18.P50 | Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | 005 | Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40 | m ² | 60,00 | | |
| | | | m ² | 63,00 | | |
| | | | | 123,00 | 103,53 | 12.734,19 |
| 696 | 01.A23.B30 | Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili | | | | |
| | 005 | Lastre in pietra di luserna o bagnolo | m ² | 193,52 | 40,35 | 7.808,53 |
| 697 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 Marc. A.C. Morgari/M.Cristina 47.00*1.96 5.00*2.52 31.00*1.71 | m ² | 92,12 | | |
| | | | m ² | 12,60 | | |
| | | | m ² | 53,01 | | |
| | | | | 157,73 | 25,29 | 3.988,99 |
| | | Via Madama Cristina da Via Berthollet a Via Silvio Pellico a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 698 | 01.A21.B30 | Assestamento di lastricato, compresa la demolizione dei giunti asfaltici, bituminosi o di cemento per rimediare a piccoli cedimenti del suolo stradale, compreso ogni compenso per la sabbia e tutte le opere necessarie per ottenere un perfetto livellamento, sollevamento lastre,insabbiamento etc esclusa la sigillatura | | | | |
| | 005 | In prismi o rotaie 65.22*2.00 | m ² | 130,44 | 67,66 | 8.825,57 |
| 699 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 5,00 | 47,37 | 236,85 |
| 700 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 5,00 | 73,33 | 366,65 |
| 701 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 2,00 | 28,32 | 56,64 |
| 702 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 2,00 | 47,01 | 94,02 |
| 703 | 01.A21.B40 | Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente | | | | |
| | 005 | Con asfalto colato | m ² | 236,49 | 26,55 | 6.278,81 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 704 | 01.A25.A50 005 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ... | cad | 2,00 | 21,42 | 42,84 |
| | | Via Nizza tra Via Biglieri e Via Millefonti a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 705 | 01.A22.E00 120 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese Per profondita' di cm 4 Biglieri/Finalmarina 190.12*13.11 | m ² | 2492,47 | 2,69 | 6.704,74 |
| 706 | 01.A01.B10 005 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale Cm 15 eseguito a macchina 2492.47*0.25 | m ² | 623,12 | 7,87 | 4.903,95 |
| 707 | 01.A21.A60 005 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 623,12 | 1,68 | 1.046,84 |
| 708 | 01.A22.B05 030 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 623,12 | 31,60 | 19.690,59 |
| 709 | 08.A55.N39 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 710 | 08.A55.N45 005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta ... | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 711 | 08.A55.N33 005 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 16,00 | 28,32 | 453,12 |
| 712 | 01.A01.A65 010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 20*0.60*0.80 | m ³ | 9,600 | 10,68 | 102,53 |
| 713 | 08.A35.H10 085 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 | m | 20,00 | 14,12 | 282,40 |
| 714 | 01.A04.B05 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito | | | | |
| | 010 | A mano | | | | |
| | | 9.600/2 | m ³ | 4,800 | 179,18 | 860,06 |
| 715 | 01.A04.C40 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o | | | | |
| | 005 | Eseguito in trincea | m ³ | 4,800 | 33,90 | 162,72 |
| 716 | 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, | | | | |
| | 010 | Eseguito a mano | m ³ | 4,800 | 49,00 | 235,20 |
| 717 | 01.P13.E62 | Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. | | | | |
| | 005 | Per griglie e chiusini classe D 400 | kg | 140,000 | 2,98 | 417,20 |
| | | 4*35.00 | | | | |
| 718 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | | | | |
| | 005 | ... | cad | 16,00 | 47,01 | 752,16 |
| 719 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura | | | | |
| | 015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 2492,47 | 0,70 | 1.744,73 |
| 720 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | | | |
| | 005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 2492,47 | 0,61 | 1.520,41 |
| 721 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 2492,47 | 6,58 | 16.400,45 |
| 722 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 723 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 16,00 | 21,42 | 342,72 |
| | | Via Spotorno tra Via Biglieri e Via Millefonti a tratti | | | | |
| | | Lavori Stradali | | | | |
| 724 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondita' di cm 4 | m ² | 651,61 | | |
| | | Biglieri/Lavagna 73.38*8.88 | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | Lavagna/Finalmarina 102.35*9.29 Finalmarina/Garessio 99.09*8.97 | m ² m ² | 950,83 888,84 | | |
| | | | | 2491,28 | 2,69 | 6.701,54 |
| 725 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 005 In conglomerato bituminoso 250.00+250.00+2.00+2.00 | m | 504,00 | 5,41 | 2.726,64 |
| 726 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale 005 Cm 15 eseguito a macchina 200.00*2.00 | m ² | 400,00 | 7,87 | 3.148,00 |
| 727 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del 005 Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 400,00 | 1,68 | 672,00 |
| 728 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle 030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 400,00 | 31,60 | 12.640,00 |
| 729 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 730 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta 005 ... | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 731 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 18,00 | 28,32 | 509,76 |
| 732 | 08.A55.N36 | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione 005 ... | cad | 18,00 | 47,01 | 846,18 |
| 733 | 01.A22.A20 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 2491,28 | 0,70 | 1.743,90 |
| 734 | 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 005 Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 2491,28 | 0,61 | 1.519,68 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 735 | 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche | | | | |
| | 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 2491,28 | 6,58 | 16.392,62 |
| 736 | 01.A21.B35 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di | | | | |
| | 005 | Della larghezza di cm8-10 | m | 504,00 | 2,23 | 1.123,92 |
| 737 | 01.A25.A50 | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 21,42 | 428,40 |
| | | Marciapiedi | | | | |
| 738 | 01.A23.B90 | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in | | | | |
| | 005 | Di materiali bituminosi in genere | m | 50,00 | 4,30 | 215,00 |
| 739 | 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 | | | | |
| | 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. | m | 40,00 | 23,04 | 921,60 |
| 740 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 015 | Cm 25 eseguito a macchina | m ² | 303,47 | | |
| | | Lavagna/Finalmarina 102.87*2.95 | m ² | 11,56 | | |
| | | 3.10*3.73 | m ² | 298,01 | | |
| | | Finalmarina/Garessio 98.68*3.02 | m ² | 298,01 | | |
| | | | | 613,04 | 10,47 | 6.418,53 |
| 741 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 010 | Su marciapiedi | m ² | 613,04 | 2,52 | 1.544,86 |
| 742 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 743 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 | ... | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 744 | 08.A55.N42 | Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, | | | | |
| | 005 | mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 54,03 | 540,30 |
| 745 | 08.A55.N48 | Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 005 ... | | cad | 10,00 | 23,39 | 233,90 |
| 746 | 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza | | | | |
| | 010 | Con scavo eseguito a macchina | m | 40,00 | 25,58 | 1.023,20 |
| 747 | 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, | | | | |
| | 005 | Dello spessore di cm 10 compressi | m ² | 613,04 | 17,04 | 10.446,20 |
| 748 | 01.A23.A30 | Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al | | | | |
| | 005 | Per uno spessore pari a cm 2 | m ² | 613,04 | 25,29 | 15.503,78 |
| | | Corso Caduti sul Lavoro a tratti Lavori Stradali | | | | |
| 749 | 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese | | | | |
| | 120 | Per profondità' di cm 4 136.65*6.63 135.92*7.14 | m ² m ² | 905,99 970,47 | | |
| | | | | 1876,46 | 2,69 | 5.047,68 |
| 750 | 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della | | | | |
| | 005 | In conglomerato bituminoso | m | 150,00 | 5,41 | 811,50 |
| 751 | 01.A01.B10 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità' massima di cm 60, compreso l'eventuale | | | | |
| | 020 | Cm 30 eseguito a macchina 1876.45*0.2 | m ² | 375,29 | 11,81 | 4.432,17 |
| 752 | 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del | | | | |
| | 005 | Su carreggiate stradali e su banchine | m ² | 375,29 | 1,68 | 630,49 |
| 753 | 08.A55.N39 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del | cad | 20,00 | 47,37 | 947,40 |
| 754 | 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta | | | | |
| | 005 ... | | cad | 20,00 | 73,33 | 1.466,60 |
| 755 | 08.A55.N33 | Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di | | | | |
| | 005 | in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore | cad | 10,00 | 28,32 | 283,20 |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-----------------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 756 | 08.A55.N36 005 ... | Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione | cad | 10,00 | 47,01 | 470,10 |
| 757 | 01.A22.B05 030 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa | m ² | 375,29 | 31,60 | 11.859,16 |
| 758 | 01.A22.A20 015 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 1876,46 | 0,70 | 1.313,52 |
| 759 | 01.A22.A90 005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base | m ² | 1876,46 | 0,61 | 1.144,64 |
| 760 | 01.A22.B10 015 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | m ² | 1876,46 | 6,58 | 12.347,11 |
| 761 | 01.A21.B35 005 | Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di Della larghezza di cm8-10 | m | 100,00 | 2,23 | 223,00 |
| 762 | 01.A25.A50 005 ... | Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, ***** | cad | 10,00 | 21,42 | 214,20 |
| 763 | 28.A05.B50 005 | PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3. | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 1 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 2.00*3.00*2 | m ² | 12,00 | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 764 | 28.A05.B45 | PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. | | 96,00 | 63,22 | 6.069,12 |
| | 005 | Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile. | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 2,00 | | |
| | | | | 16,00 | 40,16 | 642,56 |
| 765 | 28.A05.E10 | RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare | | | | |
| | 005 | nolo per il primo mese | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | m | 225,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | m | 225,00 | | |
| | | | | 1800,00 | 3,60 | 6.480,00 |
| 766 | 28.A05.E10 | RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza | | | | |
| | 010 | nolo per ogni mese successivo al primo | | | | |
| | | Circoscrizione 1 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 225.00*2 | m | 450,00 | | |
| | | | | 3600,00 | 0,50 | 1.800,00 |
| 767 | 28.A05.E25 | NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. | | | | |
| | 005 | misurato a metro lineare posto in opera | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | m | 1200,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | m | 1255,08 | | |
| | | Circoscrizione 3 | m | 1200,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | m | 1200,00 | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO | |
|------------------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|--|
| 768 | 28.A05.E30 | Circoscrizione 5 | m | 1200,00 | 0,35 | 3.379,28 | |
| | | Circoscrizione 6 | m | 1200,00 | | | |
| | | Circoscrizione 7 | m | 1200,00 | | | |
| | | Circoscrizione 8 | m | 1200,00 | | | |
| | | | | 9655,08 | | | |
| | | Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in | | | | | |
| | | plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione | | | | | |
| | | 015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | m | 90,00 | | | |
| | | Circoscrizione 2 | m | 90,00 | | | |
| Circoscrizione 3 | m | 90,00 | | | | | |
| Circoscrizione 4 | m | 90,00 | | | | | |
| Circoscrizione 5 | m | 90,00 | | | | | |
| Circoscrizione 6 | m | 90,00 | | | | | |
| Circoscrizione 7 | m | 90,00 | | | | | |
| Circoscrizione 8 | m | 90,00 | | | | | |
| | | 720,00 | | | | | |
| 769 | 28.A05.E30 | Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in | | | 9,48 | 6.825,60 | |
| | | 020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 2 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 3 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 4 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 5 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 6 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 7 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | Circoscrizione 8 90.00*2 | m | 180,00 | | | |
| | | 1440,00 | | | | | |
| 770 | 28.A05.E40 | CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. | | | 2,44 | 3.513,60 | |
| | | 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 250,00 | | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 250,00 | | | |
| | | 2000,00 | | | | | |
| 771 | 28.A05.E40 | CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per | | | 16,32 | 32.640,00 | |
| | | 010 solo nolo per ogni mese successivo | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 2 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 3 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 4 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 5 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 6 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 7 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | Circoscrizione 8 250.00*2 | cad | 500,00 | | | |
| | | 4000,00 | | | | | |
| 772 | 28.A05.D25 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne | | | 3,06 | 12.240,00 | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|--|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. | | | | |
| | 005 nolo primo mese o frazione di mese | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 1,00 | | |
| | | | | 8,00 | 148,01 | 1.184,08 |
| 773 | 28.A05.D25 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, | | | | |
| | 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | | | 16,00 | 98,38 | 1.574,08 |
| 774 | 28.A20.A10 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. | | | | |
| | 005 posa e nolo fino a 1mese | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 70,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 70,00 | | |
| | | | | 560,00 | 7,94 | 4.446,40 |
| 775 | 28.A20.A10 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla | | | | |
| | 010 solo nolo per ogni mese successivo | | | | | |
| | | Circoscrizione 1 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 70.00*2 | cad | 140,00 | | |
| | | | | 1120,00 | 1,36 | 1.523,20 |
| 776 | 28.A20.A15 | CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di | | | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|-------------------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| | | segnali stradali: | | | | |
| | 005 | posa e nolo fino a 1 mese | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 50,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 50,00 | | |
| | | | | 400,00 | 6,77 | 2.708,00 |
| 777 | 28.A20.A15 | CAVALLETTO portasegnaletto, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: | | | | |
| | 010 | solo nolo per ogni mese successivo | | | | |
| | | Circoscrizione 1 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 50.00*2 | cad | 100,00 | | |
| | | | | 800,00 | 0,53 | 424,00 |
| 778 | 28.A20.B05 | IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: | | | | |
| | 005 | posa e nolo per minimo 15 giorni | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 1,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 1,00 | | |
| | | | | 8,00 | 54,16 | 433,28 |
| 779 | 28.A20.B05 | IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e | | | | |
| | 010 | solo nolo per ogni giorno successivo | | | | |
| | | Circoscrizione 1 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 1.00*2 | cad | 2,00 | | |
| | | | | 16,00 | 3,60 | 57,60 |
| 780 | 28.A20.C05 | ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria | | | | |
| | 005 | con batteria a 6V | | | | |
| | | Circoscrizione 1 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 2 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 3 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 4 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 5 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 6 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 7 | cad | 30,00 | | |
| | | Circoscrizione 8 | cad | 30,00 | | |

| Num Ord. | Art. di Elenco | Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo EURO |
|----------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|---------------------|
| | | ***** | | 240,00 | 8,58 | 2.059,20 |
| | | TOTALE LAVORI | | | | 1.606.000,00 |
| | | per lavorazioni a base d'asta | | | | 1.518.000,00 |
| | | per la sicurezza | | | | 88.000,00 |
| | | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| | | ONERI FISCALI IVA | | | | |
| | | IVA su Lavori | | | | |
| | | Aliquota al 22% | EURO | 22% | 1.605.129,34 | 353.128,45 |
| | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | | 353.128,45 |
| | | IMPORTO COMPLESSIVO | | | | 1.959.128,45 |