



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

AREA VERDE

SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE

INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO
Cod. L.L.PP. 4198 - CUP C14H16000640004

Progettista:

geom. Nicola COSTANZO

Responsabile di Procedimento
e Dirigente del Servizio:

arch. Sabino PALERMO

PROGETTO DEFINITIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELABORATO

2



CITTA' di TORINO
DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
Area Verde
Servizio Gestione Grandi Opere

via Padova 29

telefono 011/01120115

fax 011/01120106

e-mail sabino.palermo@comune.torino.it

OGGETTO DEI LAVORI

INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO

Cod. LL.PP. 4198 - CUP. C14H16000640004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Sabino Palermo)

Il Progettista

(geom. Nicola Costanzo)

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal Codice.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, come da bando di gara ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del Codice.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, ed agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice:

- Euro **745.000,00** per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara, comprensivi di Euro 281.849,67 per costi della manodopera (come desunti dal Q.I.M al netto di maggiorazione del 24,30 per spese ed utili d'impresa) e relativa incidenza del 45,80 %, derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto, in particolare: operaio specializzato 28,89 euro/ora – operaio qualificato 26,83 euro/ora – operaio comune 24,14 euro/ora;
- Euro **20.000,00** per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 e 5 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi di importo superiore a 15 milioni di euro ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del Codice, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari fissi e invariabili contrattuali.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente atto.

2. Al contratto d'appalto non si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte di riferimento per l'appalto, e, in subordine:

- I. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- II. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con l'approvazione finale del RUP.

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art. 5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell'esecutore, del verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.

1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG e l'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo la stipula del contratto e, in ogni caso, non oltre i successivi 45 giorni, fatte salve eventuali circostanze documentate e comunicate tempestivamente dal RUP all'esecutore, previa acquisizione da parte del RUP dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via d'urgenza, se il RUP e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma.

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, comma 8 del Codice.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **450 (quattrocentocinquanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ex art. 107, comma 5 del Codice. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si sia verificata una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, l'esecutore dovrà presentare un programma di esecuzione lavori che preveda la realizzazione prioritaria degli stessi sulle aree e/o sugli immobili disponibili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Città per ragioni non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la sospensione non può durare oltre 60 giorni e, trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore ha diritto ai compensi e agli indennizzi previsti all'art. 7, comma 9 del presente Capitolato.

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.

9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, superiore al termine di cui al comma 1, l'esecutore può richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della Città, avere il diritto a un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50% per la parte eccedente fino a 1.549.000 euro; c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

10. Qualora l'istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Città, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. In ogni caso, la facoltà della Città di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

11. Qualora l'Appaltatore non si presenti alla consegna dell'area, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e, ove l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente Capitolato.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

3. L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile del procedimento e dallo stesso Direttore dei lavori, e firmati per accettazione dall'appaltatore che è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vorranno impartire.

4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

5. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'**1‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA -Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste.

3. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.

4. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.

2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 107, comma 4 del Codice, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

4. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.

In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.

7. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorchè non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

8. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

5. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 32, commi 3.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.

Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.

All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106 ed art. 63, comma 5 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

2. E' ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte II del CSA, l'esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all'art. 63, comma 5 del Codice. Detti "lavori complementari" sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.

3. E' altresì ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte II del CSA, l'esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d'opera,

ancorché non inclusi nell'appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 let. b) del Codice. Detti "lavori supplementari" sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale.

4. L'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore.

5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui manufatti/aree della Città, l'appaltatore sarà altresì tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con le modalità di quanto previsto dall'art. 163 del Codice; i relativi atti saranno successivamente trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.

Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.

2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, la Città procederà secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo la formale attestazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

4. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% ex art. 113 bis, comma 3 del Codice e sarà pagata, quale rata di saldo, secondo le previsioni contrattuali, previa verifica del DURC ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo dell'inadempienza dal saldo medesimo e si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso venga riscontrata l'irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà comunque con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi. Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione

del certificato di collaudo / regolare esecuzione ed in ogni caso decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103, comma 5 del Codice.

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si procederà secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come indicato nel periodo precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall'art. 101 comma 3 del Codice.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, ai sensi dell'art. 18 C.G.

4. Ai fini dell'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:

- a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
- b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
- c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori;
- d) accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
- e) non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
- f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonchè quelle più specifiche contenute nel presente atto.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative

ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

5. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal Capitolato speciale d'appalto parte III – Disposizioni tecniche, sono disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 7, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico ex art. 111, comma 1 bis del Codice, ad eccezione di quanto già eventualmente compreso nei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale e di quanto previsto all'art. 11, comma 7 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice e dall'art. 8 del Regolamento della Città di Torino n° 289, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 giugno 2004 (mecc. 2004 05056/029) esecutiva dal 10 luglio 2004 e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 19 settembre 2006 (mecc. 2006 06503/029) esecutiva dal 6 ottobre 2006, 25 novembre 2008 (mecc. 2008 07850/029) esecutiva dal 9 dicembre 2008 e 3 luglio 2012 (mecc. 2012 03393/029) esecutiva dal 17 luglio 2012. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, dal DL, ai sensi dell'art. 102, comma 2, ultimo periodo del Codice, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma 05 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore, debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore, ex art. 7 comma 11 del presente Capitolato;
- f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento della Città di Torino" adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 42 del Codice.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 108, comma 8 del Codice.

6. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

8. L'Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 205, comma 2 del Codice.

2. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell'importo economico dell'opera tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale stesso, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 205 del Codice.

3. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. E' facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice, nel solo caso di lavori di particolare complessità e di importo elevato.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare nei termini di cui al successivo art. 31, al fine della stipula del contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della

Città di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105 comma 10 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.

6. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle

comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all'art. 48, comma 19 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 28. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti suppletive.

2. Tale garanzia sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale garanzia, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice.

3. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 103, comma 7 del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalità di cui al precedente art. 28, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 765.000,00;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 100.000,00;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00 (massimale pari al 5% della somma assicurata per le partite 1, 2 e 3, e comunque con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5 milioni di Euro).

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

5. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- garanzia definitiva ex art. 28 del CSA;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il **D.Lgs. n. 50/2016 – e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici”** così come modificato dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per

quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016) e s.m.i., il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., della Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis), del D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, e dell'elaborato "Criteri e indicazioni per la gestione delle procedure amministrative inerenti le terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 41 bis, Legge 98/2013" approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2014 01428/126.

5. Si intendono richiamati ed accettati, da entrambe le parti, il "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino" n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009 e 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014 e il "Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" n. 318, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. n. 2005 12129/126), in vigore dal 19 giugno 2006.

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 33. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati principalmente alla messa in sicurezza di spazi pubblici a verde esistenti, per restituire così ai cittadini la piena fruibilità degli stessi.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ove previsti) dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le regole dell'arte e nel rispetto del presente Capitolato Speciale, degli elaborati grafici, degli altri documenti ad esso allegati, nonché di tutte le norme di legge o regolamenti vigenti applicabili ai lavori in oggetto, salvo quanto verrà precisato dalla Direzioni Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

Articolo 34. Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto, ammonta a Euro **745.000,00** soggetti a ribasso oltre Euro **20.000,00** corrispondenti ai costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d'asta .

Pertanto l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro **765.000,00** oltre IVA

Importo delle opere suddivise per centri di costo

Messa in sicurezza pavimentazioni e attrezzature ludiche area giochi Via I. Giulio	€ 45.368,94
Messa in sicurezza pavimentazioni e attrezzature ludiche area giochi P.co Cav. V. Veneto	€ 66.090,60
Messa in sicurezza pavimentazioni giardino pertinenziale C.so URSS / C. Cosenza	€ 51.365,11
Realizzazione di camminamento pedonale area verde Strada delle Cacce, 91 (INRIM)	€ 7.548,71
Realizzazione rete di raccolta acque meteoriche giardini Piazza Adriano	€ 21.801,68
Messa in sicurezza pavimentazioni e sedute in legno giardino area “ ex Paracchi”	€ 39.755,32
Messa in sicurezza muretti fioriere, arredi e pavimentazioni giardino lineare Spina Reale	€ 128.491,12
Riqualificazione area giochi giardino Napoleoni Via V. Troya	€ 41.498,74
Realizzazione area cani Strada della Verna	€ 48.602,21
Consolidamento sponda sbocco canale Regio Parco / Parco della Confluenza	€ 30.209,91
Messa in sicurezza pavimentazioni banchina alberata P. Fontanesi (scuola materna)	€ 29.976,20
Riqualificazione area “Parri” – Via Petitti con realizzazione nuova area giochi e area cani	€ 107.590,21

Messa in sicurezza pavimentazione piazzale adibito a parcheggio V. Thaon de Revel	€ 47.751,44
Interventi di ingegneria naturalistica di consolidamento sponda ciclopista C. Dogliotti	€ 37.300,95
Interventi mirati di manutenzione straordinaria in parchi e giardini cittadini	€ <u>41.648,86</u>
Totale lavori a base di gara soggetti a ribasso	€ 745.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>20.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 765.000,00

Articolo 35. Categorie lavorative costituenti l'appalto

Categoria prevalente: Categoria generale **OG 3**: “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ...E OPERE COMPLEMENTARI”, per un importo lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, di Euro **511.374,04**.

Categorie subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ex art. 105, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016:

Categoria: **OS 24 “VERDE E ARREDO URBANO”** per un importo lavori di Euro **186.115,10**.

Categorie subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ex art. 105, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016:

Categoria: **OG 13 “OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA”** per un importo lavori di Euro **67.510,86**.

Articolo 36. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale, dal progetto, dagli elaborati grafici allegati e dai dettagli che la Direzione dei Lavori trasmetterà alla Ditta Appaltatrice durante il corso dei lavori, e comprendono tutto quanto occorre per dare i lavori previsti completamente ultimati.

Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma UNI 4546.

L'impresa è in ogni caso tenuta, senza riserva alcuna, ad eseguire tutte le opere, prestazioni, forniture, ecc., anche se non perfettamente descritte, per dare l'opera completa, finita e perfettamente collaudabile in ogni sua parte.

Qualora si riscontrassero nei documenti indicati difformità fra di loro e tali difformità non venissero segnalate dall'impresa prima della stipula del contratto, ogni interpretazione in merito sarà assunta dalla Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, in favore della stazione appaltante.

Elenchi Prezzi

La valutazione dell'importo dei lavori è stata calcolata sulla base dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 2016 adottato dalla Città con deliberazione della G.C. del 19.07.2016, n. mecc. 201603390/029, esecutiva dal 04/08/2016.

I nuovi prezzi N.P. 01, N.P. 02, N.P. 03, N.P. 04, N.P. 08, N.P. 10, N.P. 14, N.P. 15, N.P. 19, N.P. 20, N.P. 21, N.P. 22, N.P. 23, N.P. 24, N.P. Z02) sono stati formulati con articoli desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 2016.

I prezzi N.P. 5, N.P. 6, N.P. 7, N.P. 11, N.P. 12, N.P. 13, N.P. 28, sono stati desunti dal Listino Prezzi Opere Pubbliche del Comune di Milano Edizione 2017 (compresivi di spese e utili d'impresa).

I nuovi prezzi N.P. 09, N.P. 16, N.P. 17, N.P. 18, N.P. 25, N.P. 26, N.P. 27, N.P. 30, N.P. 31, N.P. 32, N.P. 33, N.P. 34, N.P. 35, N.P. 36, N.P. 37, N.P. 38, N.P. 39, N.P. 40, N.P. 41, N.P. 42, N.P. 43, N.P. 44, N.P. 45, N.P. 46, N.P. 47, N.P. 48, N.P. 49, N.P. 50, N.P. 52, N.P. 53, N.P. 54, N.P. 55, sono stati formulati da analisi di prezzi correnti di mercato sui quali è stata applicata l'aliquota del 24,30% per spese generali e utile d'impresa.

I prezzi N.P. 29 ed N.P. 56, sono stati desunti dall'Elenco Prezzi AssoVerde Edizione 2015/2017 (comprensivo di spese e utili d'impresa).

I prezzi per gli oneri per la sicurezza sono desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 2016 adottato dalla Città con delib. della G.C. del 19.07.2016, n. mecc. 201603390/029, esecutiva dal 04/08/2016 mentre il nuovo prezzo per gli oneri della sicurezza (NP Z01/a) è desunto dall'Elenco Prezzi della Sicurezza della Città di Cuneo (aggiornamento agosto 2011).

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in appresso descritte:

- lavori di demolizione, rimozione e trasporto alle discariche di opere preesistenti non conformi ai progetti medesimi;
- rimozione di cordoli, con taglio dell'asfalto;
- movimenti terra: scavi di cassonetti e riporti di materiali di fondazione per pavimentazioni in stabilizzato, in autobloccanti o in asfalto;
- rimozione e riallineamento in quota di chiusini e griglie;
- formazione di sottofondi e caldane in cls;
- formazione di pavimentazioni in misto frantumato (stabilizzato), marmette autobloccanti in cls, asfalti;
- scarificazione e rifacimento manto di usura su superfici pavimentate carrabili e pedonali;
- opere relative alle reti tecnologiche: impianto da terrazziere, impianto di adduzione e smaltimento acque bianche;
- opere edili: ripristino di murature, formazione di plinti per posa recinzioni e giochi;
- opere da fabbro: riparazioni di ringhiere e parapetti in ferro; formazione di recinzioni in ferro;
- opere a verde: fornitura e/o messa a dimora di alberi ed arbusti, formazione di prato;
- opere di ingegneria naturalistica quali palificate, palizzate; scogliere in massi;
- arredo urbano: panchine, tavoli con sedute; cestini porta rifiuti, archi portabiciclette; paletti dissuasori; recinzioni rustiche in legno;
- fornitura e posa di pavimentazione in gomma antitrauma;
- fornitura e posa di attrezzature ludiche.

Opere relative alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 37. Oneri per la sicurezza

Per quanto concerne gli oneri finalizzati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori in cantiere ed in particolare:

- prestazioni orarie del Responsabile del cantiere per la sicurezza comprese le mansioni e le incombenze richieste ed evidenziate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- dispositivi di protezione individuale necessari per il rischio indotto dalla particolare situazione di cantiere e delle lavorazioni interferenti;
- delimitazione aree di lavoro e protezioni verso gli altri lavoratori;
- cartellonistica di sicurezza (divieti, individuazione percorsi d'esodo, ecc.);
- mezzi portatili di estinzione;
- attrezzature, dispositivi, impianti, prestazioni d'opera e ritardi sulle singole lavorazioni, necessari per soddisfare quanto previsto nel presente piano e gestire la sicurezza del cantiere;
- tempi di esecuzione o di noleggio diversi da quelli occorrenti;
- opere provvisorie rese necessarie dalla particolare situazione di cantiere e dalle lavorazioni oggetto d'intervento;
- sostituzione di materiali e preparati pericolosi con altri meno pericolosi;
- tutto quanto necessario per dare attuazione ai Piani di Sicurezza e di Coordinamento.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ha previsto la somma complessiva di € **20.000,00**. Detta somma è fissa e non soggetta a ribasso d'offerta come indicato nella Tabella riepilogativa dell'art. 2 del presente Capitolato ed è giustificata dall'analisi dei costi derivanti dalle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza allegato, redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati a misura su ogni stato di avanzamento dei lavori (art. 13 comma 5 del presente CSA).

Articolo 38. Quadro di incidenza della manodopera

Calcolo incidenza della manodopera (comprensivo di spese e utili d'impresa 24,30 %)

(ai sensi della G.U. n. 357 del 23 dicembre 1978)

CATEGORIA OG 3 "OPERE STRADALI"

€ 511.374,04 * 51,76 % = € **264.687,20**

CATEGORIA OS 24

€ 186.115,10 * 29,91 % = € **55.667,03**

CATEGORIA OG 13

€ 67.510,86 * 44,43 % = € **29.995,08**

PARTE III

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE LAVORAZIONI

AREA GIOCHI – VIA IGNAZIO GIULIO

CIRCOSCRIZIONE I

Interventi per la messa in sicurezza dell'area giochi mediante l'eliminazione delle strutture ludiche situate su terrapieno rialzato (non protetto) e della relativa pavimentazione antitrauma vetusta; la sostituzione delle restanti attrezzature ludiche danneggiate (eccetto combinato ditta *Gottardo*), il ripristino dei sedimi in terra battuta circostanti le piastre gioco in modo che non si verifichino discontinuità tra le diverse pavimentazioni, la manutenzione degli elementi di arredo urbano.

Nello specifico si provvederà ad effettuare:

- un'operazione preliminare di protezione degli alberi con l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerica 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- la risistemazione dei cordoli smossi previa rifilatura dei manti bituminosi secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico e la sostituzione di quelli danneggiati con altre di identico materiale e forma;
- la fornitura e distribuzione di prodotto diserbante ecologico eseguito a manda spandere sui sedimi interra battuta;
- la rimozione e smaltimento alle discariche di tutte le attrezzature ludiche ad eccezione del gioco combinato (della ditta *Gottardo* e che sarà lasciato nella sua sede attuale) e degli scivoli che saranno reimpiegati su terrapieno da realizzarsi nel luogo indicato sull'elaborato grafico;
- la rimozione e smaltimento delle due rampe scivoli e dei relativi parapetti in legno;
- la rimozione e smaltimento alle discariche delle pavimentazioni antitrauma ammalorate relative agli scivoli ed al gioco "nave" compreso la demolizione dei sottofondi sottostanti;
- il ripristino di manti erbosi (ove insistevano le piastre giochi scivoli e gioco "nave") con regolarizzazione del piano di semina, fresatura non inferiore a cm. 12, rastrellatura, trasporto alle discariche del materiale di risulta e semina.
- il ripristino dei sedimi ove insistevano le piastre giochi scivoli e gioco "nave" mediante lo scavo superficiale fino alla profondità di cm. 10, il livellamento secondo i piani stabiliti, l'accurata rastrellatura, la cilindratura del fondo scavo ed il trasporto alle discariche del materiale di rifiuto, la provvista e la stesa di misto frantumato (stabilizzato) in ragione di cm. 8 opportunamente cilindrato, la provvista e la stesa di polvere di roccia serpentinoso in ragione di cm. 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero;
- la sistemazione superficiale di banchine in terra battuta circostanti le piastre gioco, di modo che le pavimentazioni saranno, attraverso la risagomatura ed il livellamento, tali da non presentare discontinuità con i manufatti presenti all'interno dell'area giochi, comprendente il livellamento, la provvista e stesa a mano di polvere di roccia serpentinoso dello spessore cm. 2 cilindrata con rullo leggero;
- la formazione di due nuove piastre (una "arrivo" scivoli ed una seconda di collegamento tra le piastre esistenti scivolo e giochi molla) secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico, mediante lo scavo per la fondazione del cassonetto di profondità cm. 25, la realizzazione di fondazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cmq, dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10 previo scavo da effettuarsi per la realizzazione del cassonetto, e pavimentazione in piastrelloni elastici antitrauma in caucciù di colore rosso, a fondo pieno alveolare, delle dim. cm. 50 x 50 con altezza di caduta (HIC) mt. 1,20 per "arrivo" scivoli e (HIC) mt. 1,00 piastra di collegamento, conformi alle Norme DIN 7926 incollati al sottofondo con adesivo, previa pulizia del piano di posa;
- la formazione di due aree con pavimentazione antitrauma naturale (una per miniarrampicata ed una seconda per pedana mobile su molle) secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico, mediante lo scavo per la fondazione del cassonetto di profondità cm. 30, la formazione di cordolatura rustica in legno perimetrale in tondoni di castagno scortecciato diam. cm. 20 / 25 fissati al suolo mediante barre in ferro ad

aderenza migliorata diam. mm. 26, la fornitura e stesa di ghiaia (pisello lavato) per uno spessore di cm. 30, avente dimensione granulometrica da 2 a 8 mm. nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 1176;

- la realizzazione di declivio dell'altezza cm. 120, quale rilevato a sostegno degli scivoli recuperati, mediante la fornitura, posa e compattazione di materiale ghiaio-terroso, la formazione della calotta esterna mediante la fornitura e posa di misto granulare stabilizzato a cemento (70 kg/mc cemento tipo 325, 75 kg/mc) opportunamente compattato, la ricopertura con gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177), eseguita mediante la pulizia del piano di posa, la preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina, getto dello strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore mm. 15;
- la posa in opera di scivoli (di recupero) su rilevato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da completarsi mediante la fornitura e posa di pedana di salita in legno con 4 traverse di appoggio e un palo in legno con fune di altezza cm. 150.
- la fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature ludiche da posizionarsi secondo le indicazioni riportate sull'elaborato grafico:
 - n. 1 altalena con cesto;
 - n. 1 gioco a rotazione;
 - n. 1 bilico;
 - n. 1 gioco a molla;
 - n. 1 altalena con 2 tavolette;
 - n. 1 pannello gioco tris;
 - n. 1 tavolino con sedute laterali;
 - n. 2 percorsi (1 semicircolare + 1 curvilineo);
 - n. 1 palo rotante con maniglione superiore;
 - n. 1 miniarrimpicata;
 - n. 1 pedana mobile a tre molle;
 - n. 1 pedana di salita con fune;
 - n. 1 sbarra di accesso scivolo

Si riportano qui di seguito le specifiche tecniche dei giochi di cui sopra:

ALTALENA CON CESTO

Altalena a cesto h= 2,20, certificata per un'età d'uso da 3 a 8 anni, delle dimensioni mt. 3,47 x 2,02 x (h) 2,22 (HIC 1,20) costituita da:

- 4 montanti curvati in tubolare di acciaio zincato a caldo con un diametro di 102 x 3 mm con flangia di 6 mm. posta all'estremità, con bulloni e dadi autobloccanti in acciaio inox;
- trave portante in tubolare di acciaio zincato a caldo con un diametro di 102 x 3 mm munite di 4 flange terminali di spessore 6 mm. per il fissaggio dei montanti ed attacchi e perni con boccole autolubrificanti in nylon;
- sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera;
- cesto diam. 125 cm in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato;
- n.2 sfere decorative Ø mm. 140 in gomma pigmentata con inserto in acciaio sferico.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

GIOCO A ROTAZIONE

Gioco girevole (giostrina), certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 1,14 (diam) x 1,32, costituito da:

- o una pedana circolare di diam. cm. 114, composta da un doppio telaio portante in tubolare diam. mm. 40 al quale è fissata una pedana in multistrato fenolico goffrato spessore mm. 18 con finitura antisdrucchiolo, movimento centrale su cuscinetti a sfera con reggispinta;
- o n.3 maniglioni in tubolare Ø mm.40 zincato a caldo e verniciato, che si uniranno in un nodo d'assemblaggio sormontato da n.1 sfera decorativa Ø mm.140 in gomma pigmentata con inserto in acciaio sferico.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls.

GIOCO A MOLLA

Gioco a molla inclusivo certificato per un'età d'uso consigliata dai 3 agli 8 anni, delle dimensioni mt. 0,34 x 0,95 x 0,85 (h) (HIC 0,52) costituito da:

- o struttura costituita da telaio in tubolare Ø mm. 50, zincato a caldo e verniciato;
- o sella in laminato plastico HPL spess. mm. 14, fissata mediante bulloni inox e dadi autobloccanti;
- o maniglie ed appoggio piedi in materiale plastico stampato e colorato;
- o sagoma costituita da pannellino in laminato HPL spess. min mm.14;
- o molla elicoidale Ø mm. 200 con spess. filo mm. 20, rivestita da verniciatura poliestere, completa di dispositivi anti-schiacciamento;
- o bulloneria con dadi anti svitamento.
- o basamento in ferro zincato a caldo, costituito da piastra sup. da fissare, mediante n. 4 lame sagomate, ad un pannello zincato di dim. cm. 50 x 50, da interrare.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con ancoraggio in plinto di profondità 70 cm.

DONDOLO A BILICO SU MOLLA

Dondolo a bilico certificato per un'età d'uso consigliata dai 3 agli 8 anni, delle dimensioni mt. 0,31 x 1,38 x 0,70 (h) (HIC 0,70) costituito da:

- o telaio metallico portante con tubo principale Ø mm. 60 al quale saranno saldate n.2 maniglioni in tubolare Ø mm.30 e mm.25 per i poggiatesta, che saranno protetti da guarnizioni in gomma stampata e n.1 piastra di fissaggio alla molla di spess. mm.5;
- o piastre sagomate a supporto di n.2 selle in laminato per esterni spess. mm. 14, il tutto zincato a caldo e verniciato;
- o molla elicoidale, Ø mm.200 x 380 (h) con spess. filo min. mm. 20, rivestita da verniciatura poliestere, completa di dispositivi anti-schiacciamento in materiale plastico presso fuso e bulloneria con dadi anti sviamiento;
- o elementi di appoggio piedi in materiale in gomma.
- o basamento in ferro zincato a caldo, costituito da robusta piastra sup. da fissare, mediante n. 4 lame sagomate, ad un pannello sempre zincato di dim. non inf. a cm.50 x 50, da interrare.

L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176.

La posa sarà realizzata con ancoraggio in plinto di profondità 70 cm.

ALTALENA CON TAVOLETTE

Altalena con tavolette h = 2,00, certificata per un'età d'uso da 3 a 12 anni, delle dimensioni mt. 1,68 x 3,08 x (h) 2,04 (HIC 1,15) costituita da:

- o 4 piedi curvi e trave portante orizzontale in tubolare di acciaio di Ø mm. 70 zincato a caldo e verniciati con poliestere o acciaio inox;

- 2 piccoli pannelli in laminato di spess. min. mm.8.
- seggiolini a tavoletta, in gomma anti-trauma;
- catene zincate e caldo a maglia stretta ed appositi agganci con dispositivi autolubrificanti.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

PANNELLO TRIS

Pannello con gioco del tris certificato per un'età d'uso consigliata dai 3 ai 12 anni, delle dimensioni mt. 0,15 x 1,24 x 1,50 (h) (HIC 0,70) costituito da:

- 2 pali portanti in tubolare Ø mm. 70 dotati di asole alle quali sarà fissato il pannello;
- pannello portante in multistrato fenolico laccato spess. mm. 20;
- n. 9 cilindri in materiale plastico con serigrafia applicata;
- 3 perni di rotazione in tubolare zincato e verniciato.

L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176.

Ancoraggio tramite interrimento di pali ad una profondità di 50 cm.

TAVOLO BIMBI CON SEDUTE

Tavolo con sedute per bimbi certificato per un'età d'uso consigliata dai 2 ai 6 anni, delle dimensioni mt. 1,29 x 1,30 x 0,53 (h) costituito da:

- 2 fiancate in tubolare zincato e verniciato Ø mm. 40/25 con lame per il fissaggio dei piani e piastre tonde per il fissaggio a terra;
- piano tavolo e sedute realizzate in laminato HPL spess. mm. 14;
- bulloneria in acciaio inox.

L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176.

Ancoraggio tramite fissaggio con tasselli chimico di opportune dimensioni.

PERCORSO DI EQUILIBRIO (SEMICIRCOLARE)

Percorso di equilibrio per la psicomotricità di forma semicircolare, certificato per un'età d'uso da 2 a 8 anni, delle dimensioni mt. 1,83 x 3,40 x (h) 0,25 costituito da:

- 3 piedi in tubolare zincato e verniciato, di Ø mm. 100;
- tubi orizzontali a supporto pedana di Ø mm. 50;
- pannelli in laminato plastico per esterni di spess. min. mm.14 con finitura anti-scivolo.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

PERCORSO DI EQUILIBRIO (CURVILINEO)

Percorso di equilibrio per la psicomotricità ad andamento curvilineo, certificato per un'età d'uso da 2 a 8 anni, delle dimensioni mt. 0,47 x 5,20 x (h) 0,25 costituito da:

- 5 piedi in tubolare zincato e verniciato, di Ø mm. 100;
- tubi orizzontali a supporto pedana di Ø mm. 50;
- pannelli in laminato plastico per esterni di spess. min. mm.14 con finitura anti-scivolo.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

PALO GIREVOLE

Gioco a rotazione costituito da palo girevole con maniglione, certificato per un'età d'uso da 8 a 16 anni, delle dimensioni Ø mt. 1,17 x 2,14 (h) (HIC 0,32) composto da:

- palo verticale in tubolare di Ø mm.100, zincato a caldo e verniciato completo di piastra portante superiore alla quale sarà fissato un perno con cuscinetti;
- maniglione tondo in tubolare di mm.40 saldato mediante almeno 3 raggi ad una piastra centrale
- sfera decorativa Ø mm.140 in gomma pigmentata con inserto in acciaio sferico.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con annegamento del palo in plinto di cls.

ARRAMPICATA

Struttura da arrampicata, certificata per un'età d'uso da 3 a 8 anni, delle dimensioni mt. 1,51 x 4,39 x 2,30 (h) (HIC 0,99) composta da:

- 2 pali portanti in ferro zincato a caldo e verniciato con polvere PE Ø mm. 100;
- 2 rinforzi laterali in tubolare c.s. Ø mm. 40;
- trave superiore in tubolare Ø mm. 60, alla quale saranno saldati appositi attacchi;
- funi verticali formanti la rete di arrampicata in corda di acciaio Ø mm. 16, rivestita in poliestere, con nodi stampati di nylon o alluminio, dim. cm. 250 x150 (h);

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con annegamento dei pali in plinti di cls.

PEDANA MOBILE SU MOLLE

Pedana mobile costituita da navicella circolare su molle, certificata per un'età d'uso da 3 a 12 anni, delle dimensioni Ø mt. 1,84 x 1,81 (h) (HIC 0,43) composta da:

- pedana portante di Ø cm.180 con struttura portante in tubolare zincato e verniciato Ø mm.40 e lame trasversali di irrobustimento e di fissaggio molle, alle quali saranno fissati pannelli circolari in laminato plastico di spess. mm. 8;
- 3 maniglioni a raggiera in tubolare curvato Ø mm. 40 con piastra inferiore di fissaggio, confluenti in un blocco di fissaggio centrale superiore in tubolare Ø mm. 100; s
- fera in gomma pigmentata Ø min. 140 con inserto metallico;
- 3 molle elicoidali Ø mm.200 con spess. filo mm.20, rivestite da verniciatura poliestere, complete di dispositivi anti-schiacciamento.
- 3 Basamenti in ferro zincato a caldo, costituiti da robusta piastra sup. da fissare, mediante n.4 lame sagomate, ad un pannello sempre zincato di dim. cm.50 x 50, da interrare.

L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176.

La posa sarà realizzata con ancoraggi in plinti di profondità 70 cm.

PEDANA DI SALITA CON FUNE

Pedana di salita in legno con fune costituita da:

- una pedana in legno con 4 traverse di appoggio;
- palo in legno con fune di altezza cm. 150.

SBARRA DI ACCESSO SCIVOLO

Sbarra di accesso per scivolo costituita da:

- montanti in legno;
- sbarra in tubo di acciaio.

L'intervento di riqualificazione dell'area giochi sarà completato con interventi minuti consistenti ne:

- la pulizia e spurgo della rete fognaria esistente mediante l'uso di canal-jet con pompa oltre 200 atm. di pressione;

- la riparazione del cancello in ferro mediante la sostituzione delle parti ammalorate e la revisione della ferramenta nonché della recinzione mediante sostituzione di elementi danneggiati o ammalorati e verniciatura degli elementi in ferro sostituiti con smalto per ferro in due riprese previa mano di fondo (antiruggine);
- il ripristino degli intonaci della faccia interna del muro perimetrale mediante “battitura” degli stessi per verificarne lo stato e procedere alla spicconatura delle parti ammalorate o incoerenti, il rinzafo con malta di cemento di spessore cm. 2,5, l’intonaco con malta di cemento per uno spessore di cm. 0,5 e la decorazione con tinta all’acqua per esterni a base di resine sintetiche previa applicazione di una mano di fissativo;
- la revisione/ riparazione e la tinteggiatura delle sedute (panchine in legno a tre assi, tipo “Torino”) con smalto a due riprese previa preparazione del fondo mediante rasatura con stucco e scartavetratura;
- la fornitura e posa di cestini porta rifiuti basculanti anticorvo (tipo AMIAT).

AREA GIOCHI PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

CIRCOSCRIZIONE 2

Lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'area giochi mediante:

- un'operazione preliminare di protezione degli alberi ricadenti nell'area di cantiere con l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerea 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- la demolizione e rimozione delle seguenti attrezzature ludiche vetuste e/o danneggiate, con i relativi ancoraggi e/o basamenti in cls, e trasporto alle discariche o ad altro luogo indicato dalla DL:
 - combinato (a tre torri) con arrivo teleferica
 - palestra
 - gioco a rotazione (giostrina)
- la rimozione e lo smaltimento di parte della pavimentazione antitrauma in gomma colata sottostante il combinato con teleferica (solo parte circolare area anticaduta combinato a tre torrette);
- la fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature ludiche da posizionarsi secondo le indicazioni riportate sull'elaborato grafico:
 - n. 1 gioco combinato a tre torri (nella piastra resasi libera dalla rimozione tre torrette partenza teleferica);
 - n. 1 altalena con cesto (nella piastra resasi libera dalla rimozione arrivo teleferica);
 - n. 1 gioco a rotazione (giostrina) di tipo inclusivo (nella piastra resasi libera dalla rimozione della palestra);
 - n. 1 altalena con 2 tavolette (nella piastra resasi libera dalla rimozione della palestra);
 - n. 1 gioco canestro a tre uscite (nella piastra attualmente libera ex cavo teleferica);

Si riportano qui di seguito le specifiche tecniche dei giochi di cui sopra:

GIOCO COMBINATO

Gioco multifunzionale (combinato) con struttura a tre torri con ponti a rete e scivoli, certificato per un'età d'uso superiore a 3 anni, delle dimensioni mt. 8,97 x 7,77 x 3,95 (h) (HIC 1,44), composto da:

- 3 torri piramidali a base triangolare lato cm 247;
- pianali triangolari h cm 144 in assi sp. mm 42;
- montanti in legno lamellare sez. cm 11,5x11,5 + staffe al suolo;
- calotta circolare per testa piantoni in acciaio verniciato;
- barre semicircolari in tubolare acciaio inox;
- rete arrampico a trefoli in acciaio mm 16 rivestiti in polipropilene;
- n. ponti tunnel a rete con trefoli mm 16 di cui sopra,
- scale mobili a trefoli con pioli in polietilene,
- n. 2 scivoli h cm 144 in polietilene stampo rotazionale.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

ALTALENA CON CESTO

Altalena a cesto h= 2,00, certificata per un'età d'uso da 2 a 6 anni, delle dimensioni mt. 3,45 x 1,74 x 2,22 (h) (HIC 1,50) costituita da:

- montanti in lega di alluminio sez. mm. 90 x 90 verniciato con polveri epossidiche,

- traversa in tubolare di acciaio zincato a caldo con un diametro di 76 mm;
- sospensioni in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera autolubrificante;
- cesto diam. 120 cm in polietilene a stampo rotazionale con rivestimento perimetrale in gomma antiurto,
- corde a trefoli in acciaio mm 16 con rivestimento polipropilene.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

GIOCO A ROTAZIONE (GIOSTRINA)

Gioco a rotazione inclusivo (giostrina), certificato per un'età d'uso superiore a 3 anni, delle dimensioni di mt. 1,50 (diam) x 0,75 (h), costituito da:

- pedana composta da lamiera di alluminio bugnata diam. mm. 148,4 dello spessore mm. 5;
- telaio pedana circolare diam. mm. 130,6 realizzato con profili in alluminio a sezione rettangolare mm. 40 x 5;
- struttura formata da tre tubolari verticali h. mm. 700 uniti in sommità in tubo di alluminio di diam. mm. 30 e spessore mm. 3.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con allineamento della pedana alla pavimentazione antitrauma circostante.

ALTALENA (CON TAVOLETTE)

Altalena h= 2,00, certificata per un'età d'uso superiore a 3 anni, delle dimensioni mt. 3,45 x 1,74 x 2,22 (h) (HIC 1,50) costituita da:

- 4 montanti in lega di alluminio sez. mm. 90 x 90 verniciato con polveri epossidiche,
- traversa in tubolare di acciaio zincato a caldo con un diametro di 76 mm;
- sospensioni in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera autolubrificante;
- 2 tavolette in gomma EPDM morbida anima acciaio;
- catene zincate maglia stretta, filo mm 6 luce interna mm 8.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

CANESTRO A TRE FORI

Gioco costituito da palo con canestro a tre uscite h= 2,85, certificata per un'età d'uso superiore a 2 anni, delle dimensioni mt. 0,80 diam x 2,85 (h) costituito da:

- palo in tubolare in acciaio zincato sez. mm. 120 diam.;
- canestro 3 fori / uscite diam. 80 cm in polietilene a stampo rotazionale colorato nella massa.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con annegamento del palo in plinto di cls;

- la messa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma colata sottostante il gioco combinato ed il rifacimento di porzioni di pavimentazione di medesimo tipo (solo parte circolare area anticaduta tre torrette e ripristini area altalene e giostrina), certificata UNI EN 1177, eseguita previo taglio e rifilatura dell'area danneggiata con forma geometrica regolare, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario, la preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanicca tramite apposita macchina, il getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore in funzione dell'altezza di caduta), la stesa e lo spianamento su sottofondo esistente. Il getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.

Nell'opera di rifacimento dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

- la revisione/ riparazione e la tinteggiatura delle sedute presenti in sito (panchine in legno a tre assi, tipo “Torino”) mediante la sostituzione puntuale di doghe e verniciatura con smalto a due riprese previa preparazione del fondo mediante rasatura con stucco e scartavetratura;
- il ripristino della recinzione in rete metallica plastificata (ove danneggiata) mediante la posa di rete e montanti dello stesso tipo presente in sito;
- la potatura delle siepi con trasporto del materiale di risulta alle discariche;
la formazione di siepi (ove mancante) mediante la fornitura e messa a dimora di specie arbustive *Ligustrum ovalifolium* h = mt. 1,00/ 1,20 in vaso, compreso lo scavo di fossa delle dimensioni di cm. 40 x 50, la provvista di terra vegetale, gr. 50 di concime a lenta cessione, letame pellettato, oltre a due bagnamenti di cui il primo all’impianto.
- la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio unificato per lo spessore di cm.5, lo spianamento e regolarizzazione del piano di posa;
- lo spostamento della fontanella dalla sua attuale posizione (all’interno dell’area giochi) all’esterno (prato antistante ingresso) e verniciatura della stessa mediante l’applicazione di una mano di fondo e di smalto per ferro a due riprese;
- il ripristino di manti erbosi (ove insistevano le piastre giochi scivoli e gioco “nave”) con regolarizzazione del piano di semina, fresatura non inferiore a cm. 12, rastrellatura, trasporto alle discariche del materiale di risulta e semina.
- la fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo “Torino” e di cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo (tipo AMIAT);
- la sistemazione del sedime del viale di accesso all’area giochi comprendente lo scavo superficiale fino alla profondita' di cm. 22, la fondazione per nuova pavimentazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cmq, dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10, la finitura con pavimento in battuto di cemento rigato, formato da uno strato di cm. 2 di cemento e sabbia (dosaggio 600 kg di cemento tipo 325 per 1 mc di sabbia).

GIARDINO PERTINENZIALE CORSO U.R.S.S. / CORSO COSENZA

CIRCOSCRIZIONE 2

Lavori di messa in sicurezza pavimentazioni giardino mediante:

- un'operazione preliminare di protezione degli alberi ricadenti nell'area di cantiere con l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerica 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- la demolizione e rimozione della struttura di vecchia altalena (dimessa) vetuste e danneggiata, con i relativi ancoraggi e/o basamenti in cls, e trasporto alle discariche o ad altro luogo indicato dalla DL;
- la rimozione e lo smaltimento della pavimentazione antitrauma in gomma e del relativo sottofondo;
- l'accurata rimozione delle sedute in elementi prefabbricati di cls a coronamento dell'area giochi per successiva posa al termine dei lavori;
- la rimozione delle cordolature in cls interessate dal ridisegno della parte pavimentata secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico;
- la demolizione e rimozione di tutta la pavimentazione presente nell'area costituita da piastrelloni in ghiaino e cemento pressovibrato;
- la demolizione dei sottofondi, previa rifilatura con taglio netto e regolare, di quelle parti che a seguito del ridisegno dell'area sono destinate a diventare prato (vedi indicazioni riportate nell'elaborato grafico);
- il rifacimento della rete di raccolta delle acque meteoriche mediante: l'esecuzione di scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle camerette e delle tubazioni; la costruzione di ulteriori camerette per la raccolta delle acque eseguite in conglomerato cementizio delle dim. interne cm. 40 x 40 con caditoie in ghisa sferoidale, classe D400, dim. mm. 540 x 540; la fornitura e posa tubi in pvc rigido e raccordi diam. cm 16 per fognature serie UNI EN 1401-1 serie SN 2 kN/mq SDR 51; l'allacciamento all'impianti fognario esistente; il reinterro;
- la delimitazione dei nuovi stradini mediante cordoli in cls pressato con smusso arrotondato aventi sez. cm.10 x 25 x 100 da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm.35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc);
- formazione, ove occorrente, di fondazione per nuova pavimentazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cm², dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10;
- la realizzazione di pavimentazioni nuovi camminamenti mediante la fornitura e posa di marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500/cm²), dello spessore cm. 6, colore rosso;
- la realizzazione di aree a verde con la formazione di manti erbosi, su quelle aree precedentemente pavimentate, mediante la fornitura di terra agraria per uno spessore minimo di cm. 15, la regolarizzazione del piano di semina, fresatura, rastrellatura e semina a spaglio;
- l'esecuzione di spalcature di branche e rami con rimozione del secco degli alberi presenti nell'area;
- potatura delle siepi di delimitazione del giardino sulle vie;
- posa in opera delle sedute in elementi prefabbricati di cls precedentemente recuperate e disposte secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico;
- fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino", cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo, gabbionate, poste a perimetro dei camini aerazione autorimessa interrata, a doppia zincatura e doppia torsione con filo diam.3 mm. e maglia cm.10 x 8 e ciottoli di adeguate dimensione alla maglia della rete.

AREA VERDE FRONTE STRADA DELLE CACCE, 91 (I.N.R.I.M.)

CIRCOSCRIZIONE 2

Realizzazione di camminamento pedonale protetto (da fermata bus GTT all'ingresso I.N.R.I.M.) al fine di consentire in sicurezza l'accesso degli utenti e dei visitatori all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica mediante:

- un'operazione preliminare di protezione degli alberi ricadenti nell'area di cantiere con l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerea 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- formazione di camminamento previo scavo della profondità di cm. 30 per la realizzazione del cassonetto, con fondazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cmq, dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10 e pavimentazione in marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500/cm²), dello spessore cm. 6, colore rosso;
- delimitazione del camminamento con cordoli in cls pressato, con smusso arrotondato, aventi sez. cm.10 x 25 da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm.35 (cemento 150 kg/mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc);
- ripristino della pavimentazione bituminosa relativa al tratto di marciapiede esistente mediante rimozione del manto ammalorato di cm. 2 / 3 di spessore, l'ugualizzazione del sottofondo con malta cementizia dosata a 400 kg/mc di cemento tipo 325 per uno spessore di cm. 2; la provvista e stesa a mano di malta bituminosa per uno spessore finito di cm. 3.
- il ripristino di manti erbosi interessati dai lavori con regolarizzazione del piano di semina, fresatura non inferiore a cm. 12, rastrellatura, trasporto alle discariche del materiale di risulta e semina.
- il ricollocamento delle transenne situate in prossimità della pista ciclabile che tengano conto del nuovo camminamento;
- l'esecuzione di segnaletica orizzontale, conforme alla normativa UNI-EN 1436, per realizzazione passaggi pedonali di attraversamento parcheggio.

GIARDINO PIAZZA ADRIANO

CIRCOSCRIZIONE 3

Realizzazione rete di raccolta acque meteoriche da realizzarsi nei camminamenti di attraversamento del giardino posto sulla parte centrale della Piazza Adriano (prospicienti il Corso F. Ferrucci) mediante:

- un'operazione preliminare di protezione degli alberi ricadenti nell'area di cantiere con l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerica 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- il disfacimento della pavimentazione bituminosa, con tagli regolari dei bordi e larghezza mt. 1,00, e scavo a sezione obbligatoria, per la successiva posa della fognatura;
- l'estrazione manuale dei cordoli in pietra interessati dall'intervento o smossi;
- la fornitura e posa tubi in pvc rigido e raccordi diam. cm 16 per fognature serie UNI EN 1401-1 serie SN 2 kN/mq SDR 51;
- la costruzione di camerette per la raccolta delle acque eseguite in conglomerato cementizio delle dim. interne cm. 40 x 40 con caditoie in ghisa sferoidale, classe D400, dim. mm. 540 x 540;
- l'allacciamento di immissione stradale all'impianti fognario esistente;
- il reinterro degli scavi precedentemente eseguiti;
- il ricollocamento dei cordoli in pietra precedentemente rimossi da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm.35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc);
- il ripristino della pavimentazione bituminosa mediante la provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder) steso a mano per uno spessore di cm. 6, cilindrato con rullo pesante non inf. a 12 ton., la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq, la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;
- il ripristino di manti erbosi interessati dai lavori con regolarizzazione del piano di semina, fresatura non inferiore a cm. 12, rastrellatura, trasporto alle discariche del materiale di risulta e semina.
- fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino", cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo.

GIARDINO AREA GIOCHI AREA EX “PARACCHI” VIA PIANEZZA / LUNGO DORA

CIRCOSCRIZIONE 4

Lavori per la messa in sicurezza delle pavimentazioni e sedute in doghe di legno vetuste presenti nell'area mediante:

- la demolizione e sgombero delle pavimentazioni in assito di legno, compresa l'orditura (magatelli) ed il relativo strato di riempimento in ghiaia;
- la demolizione e sgombero delle sedute realizzate con assi di legno e della relativa struttura costituita da elementi metallici e gambette in muratura di mattoni;
- sostituzione della pavimentazione in legno di piazzole e camminamenti previo fondazione realizzata mediante la fornitura e stesa misto granulare stabilizzato a cemento (70 kg/mc), opportunamente compattato, e pavimentazione in marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500/cm²), dello spessore cm. 6, colore rosso;
- il diserbamento degli stradini non interessati dal precedente intervento mediante zappettatura manuale e l'estrazione delle erbe e della relativa radice;
- il rifacimento delle pavimentazioni dei vialetti antistanti il supermercato mediante la demolizione del sedime esistente in conglomerato di cls, la fondazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cm², dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10 e pavimentazione in marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500/cm²), dello spessore cm. 6, colore grigio;
- il ripristino di alcuni tratti di pavimentazione in cls degli stradini in cls non interessati dal precedente intervento mediante ugualizzazione con malta cementizia dosata a 400 kg/mc di cemento tipo 325, per uno spessore compreso tra i 2 e i 4 cm.;
- formazione di nuovo camminamento di accesso al supermercato (vedi elaborato grafico) previo scavo della profondità di cm. 30 per la realizzazione del cassonetto, con fondazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cm², dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10 e pavimentazione in marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500/cm²), dello spessore cm. 6, colore rosso delimitata da cordoli in cls pressato, con smusso arrotondato, aventi sez. cm.10 x 25;
- la realizzazione di aree a verde (adiacenze supermercato) con la formazione di manti erbosi mediante la fornitura di terra agraria per uno spessore minimo di cm. 30, la regolarizzazione del piano di semina, fresatura, rastrellatura e semina a spaglio;
- l'esecuzione di spalcature di branche e rami con rimozione del secco degli alberi presenti nell'area;
- la potatura delle siepi di delimitazione camminamento lungo fiume compreso la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta;
- la fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo “Torino”, cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo;
- la fornitura e posa di altalena a cesto h= 2,50 (nella piastra gioco esistente di forma ellittica), certificata per un'età d'uso superiore a 3 anni, delle dimensioni mt. 3,62 x 2,37 x 2,74 (h) (HIC 1,45) costituita da: montanti e traversa in tubolare di acciaio zincato con un diametro di 76 e 51 mm ; sospensioni in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera; cesto diam. 100 cm in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato, fissato con l'ausilio di morsetti a pressione in alluminio, sorretto da cavo di sostegno anch'esso in PA.; pannelli in ECO CORE; la struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.
- il rifacimento di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (solo parte circostante i montanti della nuova altalena), certificata UNI EN 1177, eseguita previo taglio e rifilatura dell'area danneggiata con forma geometrica regolare, la pulizia del piano di posa, il ripristino del sottofondo ove necessario, la preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanicamente tramite apposita macchina, il getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore in funzione dell'altezza di caduta

HIC 1,45 mt), la stesa e lo spianamento su sottofondo esistente. Il getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.;

Nell'opera di rifacimento dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la fornitura e la posa di materiale con caratteristiche identiche a quelle preesistenti.

GIARDINO LINEARE SPINA REALE

CIRCOSCRIZIONE 5

Messa in sicurezza dei muretti vasche aiuole del giardino lineare sopraelevato con parziale rifacimento degli stessi, la sostituzione o revisione e manutenzione degli arredi, il ripristino della pavimentazione del piazzale Via Stradella retrostante edicola, mediante:

- la sostituzione dell'elemento di coronamento superiore con manufatto in cemento armato attraverso: la demolizione parziale del manufatto (cornice) in muratura di mattoni a vista, lo scavo a mano dello strato superficiale del terriccio della fioriera, l'esecuzione di ancoraggi sul basamento in muratura di mattoni mediante l'inserimento di barre di ancoraggio diam. 16 mm., la casseratura per getti a vista del coronamento in c.a., l'armatura con ferri ad aderenza migliorata, il getto con pompa di cls classe di resistenza minima 32/40, la vibratura del getto, la posa di TNT sul manufatto, la posa di telo antiradice costituito da telo in pvc dello sp. mm. 1,2, la posa di secondo telo TNT, il rifacimento dell'anello adacquirente dell'impianto di irrigazione, la ricolmatura dell'invaso con miscela di terreno vegetale e terriccio;
- il ripristino (ove necessita) della parte inferiore delle fioriere in muratura di mattoni faccia a vista mediante l'esecuzione di murature a "cuci-scuci" da eseguirsi con mattoni faccia a vista delle medesime caratteristiche e forma di quelli esistenti e malta bastarda, classe M4;
- il consolidamento (ove occorre) della parte inferiore delle fioriere in muratura di mattoni che presentino lesioni e /o fessurazioni mediante: la ricucitura di fessurazioni con esecuzione di apposite scanalature, l'inserimento di armature di rinforzo in acciaio, successivo colaggio di malte epossidiche o poliuretatiche;
- la pulizia delle murature in mattoni faccia a vista di accesso al giardino mediante l'uso di idropulitrice alimentata elettricamente con eiezione ad alta pressione di miscela combinata di acqua ed inerti silicei selezionati;
- il diserbo delle pavimentazioni in marmette di cls del giardino sopraelevato eseguito a mano;
- la messa a dimora (nelle fioriere sprovviste di alberi) di *Photinia x Fraseri* "Red Robin" della circ. cm. 16 / 18, in vaso.

La messa a dimora prevede, oltre allo scavo della buca di mt. 1,00 x 1,00 x 0,70, gr. 200 di concime a lenta cessione, letame pellettato, la ricolmatura della fioriera mediante la fornitura e stesa di terra agraria miscelata a terriccio a base di cortecce compostate e torba nera e letame, la formazione del tornello e la fornitura e posa di tubo corrugato per i successivi sei bagnamenti.

Completata la posa si collocheranno, per ogni pianta, tre pali tutori in legno di conifera di diam. cm. 8, collegati con le smezzole e tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa.

- la sostituzione delle panchine danneggiate mediante:
 - la fornitura e posa di panche con sedile ergonomico delle dimensioni cm. 109 x 69 x 45 (h), formato da 12 listelli 25 x 40 mm e 2 listoni finali 1020 x 55 x 60 mm in legno duro certificato 100% FSC trattato con impregnanti speciali color marrone, fissato sul telaio in tubo d'acciaio zincato a caldo diam. 30 mm spessore 3 mm rinforzato con ferro piatto 30 x 5 mm zincato a caldo e bulloneria inox AISI 304;
 - la fornitura e posa di panche con sedile e schienale ergonomico delle dimensioni cm. 177 x 69 x 69 (h), formato da 17 listelli 25 x 40 mm e 2 listoni finali 1020 x 55 x 60 mm in legno duro certificato 100% FSC trattato con impregnanti speciali color marrone, fissato sul telaio in tubo d'acciaio zincato a caldo diam. 30 mm spessore 3 mm rinforzato con ferro piatto 30 x 5 mm zincato a caldo e bulloneria inox AISI 304.
- la sostituzione delle panchine ammalorate (non oggetto di sostituzione) mediante la rasatura completa con stucco a vernice e scartavetratura, la verniciatura con smalto sintetico trasparente a due riprese;
- il ripristino della pavimentazione ammalorata del piazzale retrostante l'edicola mediante la rimozione (parziale) delle lastre in conglomerato cementizio, la pulizia del fondo sottostante mediante lavatura energica e scopatura, la provvista e posa di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio delle dim. 50 x 50 e spessore cm. 4 dello stesso tipo, colore e caratteristiche di quelle attualmente presenti in loco.

GIARDINO NAPOLEONI - VIA TROYA

CIRCOSCRIZIONE 6

Riqualificazione area giochi, attualmente costituita da una piastra gioco (di forma circolare) per bimbi ed una per ragazzi (di forma semicircolare) mediante: l'accorpamento delle due aree gioco attuali con conseguente ampliamento dell'area giochi stessa e della relativa recinzione, la dotazione di ulteriori attrezzature ludiche (pedana mobile su molle) anche di tipo inclusivo (altalena con cestone, gioco a molla inclusivo) con relative pavimentazioni antitrauma, l'abbattimento di barriere architettoniche, la fornitura e posa di elementi di arredo urbano, il ripristino delle staccionate danneggiate e della pavimentazione bituminosa marciapiede.

Nello specifico si provvederà ad effettuare:

- un'operazione preliminare consistente nella protezione delle essenze arboree interessate dall'intervento mediante l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerica 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione e tavolato;
- la fornitura e distribuzione di prodotto diserbante ecologico eseguito a mano da spandere sui sedimi del giardino;
- un'operazione consistente nel controllo, pulizia e spurgo della rete fognaria esistente mediante l'uso di canal-jet con pompa oltre 200 atm. di pressione;
- la rimozione della recinzione rustica ammalorata situata in prossimità degli ingressi giardino secondo le disposizioni impartite dalla D.L.;
- la fornitura e posa di nuova recinzione rustica (ingressi giardino) che sarà realizzata in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, a croce di Sant'Andrea. (piantoni con interasse mt. 1,50, altezza fuori terra mt. 1,00-1,10, diametro cm. 10-12);

la parte interrata dei piantoni dovrà essere opportunamente trattato con vernice bituminosa al fine di preservare dall'umidità la parte a contatto con il terreno.

- l'accurato smontaggio delle seguenti attrezzature ludiche destinate al successivo ricollocaimento secondo le indicazioni dell'elaborato grafico:
 - gioco a molla;
 - gioco a rotazione (giostrina);
- la rimozione di una parte di recinzione esistente (area giochi piccola e lato centro giardino area giochi grande)
- la rimozione e smaltimento alle discariche delle pavimentazioni antitrauma ammalorate dell'area giochi piccola (bimbi);
- l'estrazione manuale dei cordoli in cls interessati dall'intervento o smossi (vedi elaborato grafico);
- il ricollocaimento dei cordoli in cls precedentemente rimossi da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm. 35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc) per realizzare un camminamento all'interno dell'area cani secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico;
- la realizzazione di parte della recinzione, secondo il disegno ed il tipo di quella esistente che si conta di mantenere, da posarsi secondo le indicazioni riportate sull'elaborato grafico.
Si provvederà a fornire e posare un nuovo cancello carrabile a due ante delle medesime caratteristiche di quello esistente e con altezza mt. 1,00;
La nuova recinzione sarà verniciata con smalto per ferro in due riprese previa mano di fondo (antiruggine);
- il disfacimento della pavimentazione bituminosa dell'attuale vialetto che separa le due odierne aree gioco con successiva compattazione del fondo scavo;
- la realizzazione di pavimentazioni nuova zona di ingresso mediante la fornitura e posa di marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq), delle dim. cm. 10 x 10 e dello spessore cm. 6, colore rosso previa provvista e stesa di misto granulare

stabilizzato a cemento (70 kg/mc cemento tipo 325, 75 kg/mc) opportunamente compattato e di idoneo spessore per il raggiungimento della quota pavimento con piano aree giochi; nella logica di eliminare le barriere architettoniche l'area di ingresso, così come eventuali altri ambiti, sarà raccordata al piano giardino mediante scivolo in battuto di cemento con pendenza 8 % di idonea profondità;

- la formazione di nuova piastra gioco, che consenta l'accorpamento delle due aree gioco attuali, secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico, mediante la realizzazione di fondazione costituita da massetto in cls resistenza a prestazione garantita per strutture di fondazione e Classe di resistenza a compressione minima C25/30, dello spessore cm. 12, e pavimentazione in piastrelloni elastici antishock in caucciù di colore rosso, a fondo pieno alveolare, delle dim. cm. 50 x 50 con altezza di caduta (HIC mt. 1,30 per altalena), conformi alle Norme DIN 7926 incollati al sottofondo con adesivo, previa pulizia del piano di posa e cordoli in cls pressato, con smusso arrotondato, aventi sez. cm.10 x 25;
- la posa delle seguenti attrezzature ludiche precedentemente recuperate, secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico:
 - gioco a rotazione (giostrina);
 - gioco a molla;

Le lavorazioni dovranno essere realizzate in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008;

E' prevista inoltre la manutenzione della giostrina mediante la revisione e lubrificazione del cuscinetto a sfera, la sostituzione della pedana in legno multistrato e la verniciatura a smalto della struttura in ferro.

- la dotazione di ulteriori attrezzature ludiche (a prevalenza di tipo inclusivo) da posizionarsi secondo le indicazioni riportate sull'elaborato grafico:
 - n. 1 altalena con cestone (gioco inclusivo);
 - n. 1 gioco a molla (inclusivo);
 - n. 1 pedana mobile su molle;

Si riportano qui di seguito le specifiche tecniche dei giochi di cui sopra:

ALTALENA CON CESTONE

Altalena a cestone h = 2,20, certificata per un'età d'uso superiore a 1 ann0, delle dimensioni mt. 2,73 x 1,95 x (h) 2,28 (HIC 1,30) costituita da:

- 4 montanti curvati in sommità di acciaio con un diametro di 88,9 e spessore mm 2;
- traversa in tubolare di acciaio con un diametro di 88,9 e spessore mm 2,6;
- profilo cestone in acciaio imbottito in gomma;
- cestone diam. 120 cm con funi diam. mm. 16 in corda colorata con anima in acciaio.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

PEDANA MOBILE SU MOLLE

Pedana oscillante circolare su molle, certificata per un'età d'uso consigliata dai 3 agli 12 anni, delle dimensioni mt. 1,50 diam. x 0,43 (h) (HIC 0,46) composta da:

- struttura costituita da tubolari portanti Ø mm. 33,7 spess. mm. e spess. mm. 2,0;
- sedili in HDPE spess. mm. 15,
- molle elicoidali in acciaio inox spessore 20 mm. dotate di dispositivi anti-schiacciamento in materiale plastico pressofuso;
- basamento, da interrare, costituito da n. 4 lame sagomate imbullonate ad una piastra inferiore di dim. cm.50x50 in ferro zincato a caldo.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata tramite basamento da interrare da fissarsi alla piastra inferiore della molla.

GIOCO A MOLLE INCLUSIVO (Automobile)

Molla a doppia parete raffigurante un'automobile, certificato per un'età d'uso consigliata dai 2 ai 6 anni, delle dimensioni mt. 0,44 x 0,81 x 0,93 (h) (HIC 0,50) composta da:

- sagoma in polietilene spess. mm. 20, resistente alle intemperie e ai raggi U.V. completo di maniglione e poggia-piedi in acciaio verniciato;
- molla elicoidale in acciaio spessore 20 mm. dotata di dispositivi anti-schiacciamento in materiale plastico pressofuso;
- basamento, da interrare, costituito da n. 4 lame sagomate imbullonate ad una piastra inferiore di dim. cm.50 x 50 in ferro zincato a caldo.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa sarà realizzata tramite basamento da interrare da fissarsi alla piastra inferiore della molla.

L'intervento di riqualificazione dell'area giochi sarà completato con interventi consistenti ne:

- il ripristino della pavimentazione del tratto di marciapiede lato ingresso principale giardino mediante la demolizione della pavimentazione bituminosa, l'eventuale ugualizzazione del sottofondo con malta cementizia, la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;
- la verniciatura della recinzione esistente in elementi in ferro con smalto per ferro in due riprese previa spazzolatura ed una mano di fondo (antiruggine);
- la revisione/ riparazione e la tinteggiatura delle sedute presenti in loco (panchine in legno a tre assi, tipo "Torino") con smalto a due riprese previa preparazione del fondo mediante rasatura con stucco e scartavetratura;
- il ripristino di manti con regolarizzazione del piano di semina, fresatura non inferiore a cm. 12, rastrellatura, trasporto alle discariche del materiale di risulta e semina.
- la fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino" e di cestini porta-rifiuti anticorvo;
- la realizzazione di predisposizioni per l'impianto di illuminazione pubblica mediante la fornitura e posa di pozzetti di ispezione delle dim. interne di cm. 50 x 50 x 70 con chiusini in ghisa sferoidale classe D 400; la formazione di blocchi fondazione per pali delle dim. cm. 80 x 80 x 80; la formazione di cavidotto, ad una profondità di cm. 70, costituito da tubo in PEAD diam. mm. 110.

AREA VERDE STRADA DELLA VERNA

CIRCOSCRIZIONE 6

Realizzazione di un'area cani di circa 3.000 mq all'interno dell'area verde compresa tra Strada della Verna e Via Annibale Caro e realizzazione di camminamento con punto sosta nella parte a verde esterna all'area cani mediante:

- un'operazione preliminare di protezione degli alberi mediante l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerea 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- una seconda operazione preliminare consistente nello sfalcio e/o decespugliamento dell'area prativa e nella spalatura delle essenze arboree interessate dall'intervento;
- la rimozione delle transenne metalliche site in Strada della Verna e trasporto in luogo indicato dalla D.L.;
- la fornitura e posa di recinzione, di altezza mt. 1,75, da disporsi secondo gli elaborati grafici, costituita da piantoni in profilati in ferro plastificati a "T" sez. mm. 35 x 4, posti ad un interasse di mt. 2,00 e annegati in plinti di cls dim. cm. 40 x 40 x 60 (h), e rete in ferro zincato a maglia sciolta plastificata color verde RAL 6009 con maglia mm. 30 x 30 con filo avente diametro interno di 2,20 mm. ed esterno di 2,8 mm.

Al fine di impedire il passaggio dei cani al di sotto della rete la stessa sarà fissata al terreno mediante "picchetti" formati da tondini di acciaio B450 di diam. mm. 10, della lunghezza complessiva di cm. 60 (uncino cm. 10 e parte interrata cm. 50), disposti ad un interasse di cm. 50 e in modo da assicurare il filo di tesata basso della recinzione al terreno.

Sulla recinzione interposta tra le due aree cani si provvederà a posare un telo ombreggiante con valore 0,9;

- la provvista e posa di quattro cancelli nell'area cani di cui due pedonali (ad un'anta), costituiti da montanti tubolari in ferro e pannellatura in rete dello stesso tipo della recinzione, e due carrai (a due ante) completi di serratura, verniciati a smalto colore RAL 6009;
- la realizzazione di nuovo camminamento di collegamento tra Strada della Verna e Via Annibale Caro mediante lo scavo superficiale fino alla profondità di cm. 30, il livellamento secondo i piani stabiliti, l'accurata rastrellatura, la cilindratura del fondo scavo ed il trasporto alle discariche del materiale di rifiuto, la provvista e la stesa di misto frantumato (stabilizzato) in ragione di cm. 15 opportunamente cilindrato, la provvista e la stesa di polvere di roccia serpentinoso in ragione di cm. 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero;
- la fornitura e messa a dimora dei seguenti piantamenti (vedi elaborato grafico):
 - n. 1 *Fagus sylvatica* con circ. cm. 20/25 forniti in zolla;
 - n. 4 *Tilia cordata* circ. cm. 20/25 con altezza mt. 3,50 forniti in zolla;
 - n. 3 *Ulmus pumila* circ. cm. 20/25 forniti in zolla;
 - n. 2 *Gleditsia triacanthos* "Sunburst" circ. cm. 20 / 25 con altezza mt. 3,00 forniti in zolla;
 - n. 3 *Aesculus x carnea* circ. cm. 20 / 25 con altezza mt. 3,50 forniti in zolla;

La messa a dimora prevede, oltre allo scavo della buca di mt. 1,50 x 1,50 x 0,90, gr. 200 di concime a lenta cessione, letame pellettato, la formazione del tornello e la fornitura e posa di tubo corrugato per i successivi sei bagnamenti.

Completata la posa si collocheranno, per ogni pianta, tre pali tutori in legno di conifera di diam. cm. 8, collegati con le smezzole e tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa.

- la fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino", cestini porta-rifiuti anticorvo e tavolo con sedute in acciaio Fe 360 zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere;
- la realizzazione di predisposizioni per l'impianto di illuminazione pubblica mediante la fornitura e posa di pozzetti di ispezione delle dim. interne di cm. 50 x 50 x 70 con chiusini in ghisa sferoidale classe D 400; la formazione di blocchi fondazione per pali delle dim. cm. 80 x 80 x 80; la formazione di cavidotto, ad una profondità di cm. 70, costituito da tubo in PEAD diam. mm. 110;

- la fornitura e posa di paline diam. mm. 60 e cartellonistica stradale sp. 25/10 delle dim. 0,60 x 0,90 mt. con l'indicazione "area cani Verna" secondo le indicazioni e lo schema fornito dalla D.L.

SPONDE CANALE REGIO PARCO / PARCO DELLA CONFLUENZA

CIRCOSCRIZIONE 6

Opere provvisorie di primo contenimento delle sponde orografiche sinistra Po in prossimità dello sbocco canale Regio Parco mediante:

- un'operazione preliminare consistente nel decespugliamento dell'area prativa e negli abbattimenti di alberi su sponda interessata dall'intervento;
- la demolizione del timpano in muratura di calcestruzzo armato soprastante lo sbocco del canale e posto a parziale sostegno della terrapieno pista ciclabile, interessato dallo smottamento delle sponde, e trasporto del materiale di risulta alle discariche;
- opere di scavo a pareti verticali, da eseguirsi in alveo, compreso il sollevamento delle materie estratte, al fine di prolungare lo sbocco del canale Regio Parco;
- il prolungamento dello sbocco del canale mediante la fornitura e posa di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, di medesima sezione a quella esistente, confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati e aventi un peso specifico non inferiore a 2400 kg/ mc. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di I° Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in cls con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A diam. mm. 10, maglia cm. 20 x 20. Ciascun elemento, che non dovrà presentare alcun foro, dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschio/ femmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro;
- il riempimento ai lati dello sbocco del canale e la fondazione della palificata, da realizzarsi in luogo del timpano in c.a. quale sostegno della pista ciclabile, che sarà realizzato mediante la fornitura e stesa di materiale ghiaio-terroso;
- la riprofilatura e disaggio superficiale delle scarpate oggetto di erosione per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze da effettuarsi con benne sagomate ivi compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate;
- il contenimento delle sponde mediante l'esecuzione di scogliera, ai lati dello sbocco del canale, con massi provenienti da cava di volume non inf. a 0,50 mc e di peso superiore a 1250 kg, sistemati in modo da ottenere la sagoma prescritta ed intasati con terra agraria per successivo inerbimento. L'inclinazione del paramento non dovrà essere superiore a 45°;
- la risagomatura ed il rimodellamento finale dei pendii attraverso la fornitura di terra agraria (con scheletro non sup. al 5%, PH 6/6,5 e sostanza organica non inferiore al 2%) e operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto;
- l'inerbimento dei pendii mediante tecnica di idrosemina ai lati dello sbocco del canale;
- l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica quali palificata (a sostegno della pista ciclabile) a due pareti consistente nella costruzione di un'opera controterra (sopra canale) costituita da correnti e traversi scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20- 25, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorati al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32), con inserimento progressivo di talee di specie arbustive ad alta capacità vegetativa in ragione di min. 100 talee e 5 piantine radicate al mq;
- il riempimento il ripristino del sedime della pista ciclabile mediante la fornitura e stesa di materiale ghiaio-terroso per uno spessore di cm. 20 opportunamente rullato e di misto frantumato stabilizzato per uno spessore di cm. 20 rullato anch'esso;
- il rifacimento del parapetto della pista ciclabile mediante la fornitura e posa di transenne storiche a croce di Sant'Andrea a 3 piantoni delle dim. complessive mm. 3000 x 1350 (come da disegno dell'Ufficio Arredo Urbano Comune di Torino) realizzato con struttura in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciatura in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali in scatolato sez. 40 x 40 x 3 mm saldati a tre elementi orizzontali in scatolato 35 x 35 x 3 mm.

BANCHINA ALBERATA GIARDINI PIAZZA A. FONTANESI (FRONTE SCUOLA MATERNA)

CIRCOSCRIZIONE 7

Intervento di riqualificazione per la messa in sicurezza delle pavimentazioni ammalorate della banchina alberata mediante:

- un'operazione preliminare consistente nella spalatura e nella protezione delle essenze arboree interessate dall'intervento mediante l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerea 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione;
- la risistemazione delle cordolature perimetrali smosse previa rifilatura dei manti bituminosi secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico e sostituzione di quelle danneggiate con altre di identico materiale e forma;
- la demolizione delle pavimentazioni sconnesse, realizzate con marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza, mediante l'accurata rimozione dei blocchetti e del relativo letto di posa in sabbia granita, al fine di non danneggiare l'apparato radicale delle piante;
- lo scavo da eseguirsi con mezzo meccanico e rifinitura a mano per la formazione del cassonetto delle parti con nuova pavimentazione (camminamenti), compreso la compattazione e la regolarizzazione del fondo;
- la delimitazione delle zone diversamente pavimentate e dei nuovi stradini sarà effettuata mediante lama d'acciaio costituita da piatto in ferro avente sez. mm. 5 x 100 ed elementi verticali di fissaggio, saldati in sommità alla lama da piantarsi nel terreno, costituiti da tondini in ferro ad aderenza migliorata di diam. mm. 16 e lunghezza cm. 50;
- la fornitura e posa di cordolatura a delimitazione delle aiuole e dei percorsi interni in progetto con lama d'acciaio (piatto) avente sez. mm. 100 x 5 con elemento di fissaggio costituito da tondino in ferro ad aderenza migliorata del diam. mm. 16 saldato e disposti ad un interasse di un metro;
- la realizzazione di pavimentazioni nuovi camminamenti mediante la fornitura e posa di marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq), delle dim. cm. 10 x 10 e dello spessore cm. 6, colore rosso previa provvista e stesa di misto granulare stabilizzato a cemento (70 kg/mc cemento tipo 325, 75 kg/mc) opportunamente compattato e di idoneo spessore;
- la realizzazione, su quelle aree precedentemente pavimentate, di aree a protezione del colletto alberi con pavimentazione drenanti, comprendente la provvista e la stesa di misto frantumato (stabilizzato) in ragione di cm. 10 opportunamente innaffiato a più riprese e compattato, la provvista e la stesa di polvere di roccia serpentina in ragione di cm. 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero;
- la manutenzione (sostituzione di assi e decorazione con smalto per legno a due riprese, previa preparazione del fondo) ed il ricollocamento delle panchine esistenti secondo le indicazioni dell'elaborato grafico;
- fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali: panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino"; cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo; paletti dissuasori tipo Città di Torino di 76 mm. di diam.; portabiciclette in tubolare d'acciaio diam. 50 x sp. mm. 2;
- la revisione e/o riparazione della recinzione in ferro con modifiche e apertura di passaggi secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico, compreso la decorazione delle stesse con una mano di antiruggine e verniciatura a smalto in due riprese.

AREA PARRI

(GIARDINO VIA PETITTI / VIA ORMEA E GIARDINO EX SCUOLA DELL'INFANZIA M. D'AZEGLIO)

CIRCOSCRIZIONE 8

Intervento di riqualificazione dell'intera area "Parri" attraverso lo spostamento dell'area giochi del giardino "Parri" di via Petitti / Via Ormea nell'area verde pertinenziale della Scuola dell'Infanzia M. D'Azeglio (con l'implementazione di nuove attrezzature ludiche e piastre con pavimentazione antitrauma) e la realizzazione di un'area cani nell'area resasi libera nel giardino Parri di Via Petitti / Via Ormea.

La trasformazione dell'attuale area giochi in area cani sarà realizzata mediante:

- un'operazione preliminare consistente nella protezione delle essenze arboree interessate dall'intervento mediante l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerea 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione e tavolato;
- l'accurato smontaggio delle seguenti attrezzature ludiche destinate al reimpiego nella adiacente area ex Scuola dell'infanzia "M. D'Azeglio":
 - tavolo con sedute;
 - gioco combinato con arrampicata;
 - gioco a molla;
 - gioco bilico a tre posti;

il gioco statico (trenino) sarà demolito e smaltito alle discariche;

- l'accurata rimozione dei pannelli di recinzione esistente e delle panchine a tre assi (che si contano di recuperare e reimpiegare);
- la rimozione e smaltimento alle discariche delle pavimentazioni antitrauma ammalorate ivi compreso la demolizione dei sottofondi sottostanti;
- l'estrazione manuale dei cordoli in cls interessati dall'intervento o smossi (vedi elaborato grafico);
- il ricollocamento dei cordoli in cls precedentemente rimossi da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm. 35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc) per realizzare un camminamento all'interno dell'area cani secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico;
- un'operazione consistente nel controllo, pulizia e spurgo della rete fognaria esistente mediante l'uso di canal-jet con pompa oltre 200 atm. di pressione;
- la realizzazione di recinzione secondo il disegno di progetto che preveda, sul lato via Petitti e Via Giuria, il reimpiego della vecchia recinzione in grigliato di acciaio con annegamento delle piantane sul muretto di contenimento terra esistente previa sostituzione della copertina in cls mentre sul lato prospiciente la Via Ormea la fornitura e posa di recinzione in grigliato di acciaio delle medesime caratteristiche di quelle esistenti ma di altezza mt. 1,50 e posata su muretto di cemento armato con rete elettrosaldata diam. mm. 8 e maglia cm. 10 x 10, avente fondazione delle dim. mt. 0,60 x 0,20 (h) e parte in elevazione con sez. mt. 0,20 x 0,40 (h) realizzata con cls con classe di resistenza a compressione minima C25/30.

La fondazione del muretto sarà realizzata previa esecuzione di magrone di pulizia dello spessore cm. 10.

Il cancello pedonale esistente sarà recuperato e ricollocato come da indicazioni dell'elaborato grafico.

Si provvederà invece a fornire e posare un nuovo cancello carrabile a due ante delle medesime caratteristiche di quello esistente e con altezza mt. 1,50.

Le piantane della recinzione lato via Petitti e Via Giuria, che avranno sez. mm. 60 x 7 x 1210 (h), saranno annegate, previa rimozione della copertina esistente, tramite riempimento dei fori dei blocchi in cls costituenti il muro perimetrale del giardino.

Terminata la posa della recinzione si provvederà a fornire e posare nuova copertina in cls di medesime dimensioni e caratteristiche di quelle esistenti (sez. cm. 6 x 30).

- la realizzazione di aree a verde con la formazione di manti erbosi, su quelle aree giochi precedentemente pavimentate, mediante la fornitura di terra agraria per uno spessore di cm. 40, la regolarizzazione del piano di semina, fresatura, rastrellatura e semina a spaglio;

- il ripristino di manti erbosi già presenti nell'area con regolarizzazione del piano di semina, fresatura non inferiore a cm. 12, rastrellatura, trasporto alle discariche del materiale di risulta e semina.
- la fornitura e posa di paline diam. mm.60 e cartellonistica stradale sp. 25/10 delle dim. 0,60 x 0,90 mt. con l'indicazione "area cani Parri" secondo le indicazioni fornite dalla D.L.
- la manutenzione (sostituzione di assi e decorazione con smalto per legno a due riprese, previa preparazione del fondo) ed il ricollocamento delle panchine esistenti secondo le indicazioni dell'elaborato grafico;
- fornitura e posa di cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo (tipo AMIAT).

La realizzazione della nuova area giochi all'interno dell'ex Scuola dell'Infanzia "M. D'Azeglio" mediante:

- la pulizia di tutta l'area da foglie, rami caduti, etc.
- il diserbo ecologico delle superfici pavimentate mediante raggi infrarossi;
- il decespugliamento delle aree verdi con decespugliatore spalleggiato a disco rotante;
- la protezione delle essenze arboree interessate dall'intervento mediante l'avvolgimento di tessuto non tessuto in polipropilene di massa aerica 300 g/mq sul tronco per una circonferenza doppia ed una altezza di mt. 2,00, fissata con legature con filo di ferro al piede ed in testa alla protezione e tavolato;
- l'esecuzione di indagini fotostatiche per ricerca di difetti interni delle piante presenti nell'area (metodo V.T.A.), comprensiva di relazione;
- la potatura di formazione, risanamento o contenimento di tutte le essenze arboree presenti nell'area compreso lo smaltimento del materiale di risulta e la disinfezione sui tagli di diam. sup. a cm. 5 con prodotti a largo spettro fungistatico;
- l'abbattimento di n. 4 alberi (2 *carpinus* e n. 2 *pinus*) cosiccome indicato sull'elaborato grafico;
- la rimozione e smaltimento alle discariche delle attrezzature ludiche vetuste presenti nell'area e delle relative pavimentazioni antitrauma sottostanti;
- ampliamento del marciapiede antistante cancello carraio Via Giuria mediante: la rimozione delle pavimentazioni bituminose; l'estrazione dei cordoni e delle fasce in pietra nonché la rimozione dei portabici ed il loro ricollocamento secondo le indicazioni dell'elaborato grafico; la fondazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cmq, dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10, armato con rete elettrosaldata in acciaio B450A in tondino diam. 5 maglia cm. 10 x 10; la provvista estesa di emulsione bituminosa cationica al 65% in ragione di 0,800 kg/mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3; il controllo, pulizia e spurgo della rete fognaria esistente mediante l'uso di canal-jet con pompa oltre 200 atm. di pressione;
- modifica della pavimentazione / scivolo di ingresso pedonale area ex scuola per abbattimento barriere architettoniche mediante modifiche (riduzione altezza anta) al cancello pedonale, la realizzazione di pavimentazione con pendenza unica dell' 8%;
- la realizzazione di impianto di raccolta acque meteoriche zona area giochi mediante rifilatura dello scavo; lo scavo a sezione obbligata; la fornitura e posa tubi in pvc rigido e raccordi diam. cm 16 per fognature serie UNI EN 1401-1 serie SN 2 kN/mq SDR 51; la costruzione di camerette per la raccolta delle acque eseguite in conglomerato cementizio delle dim. interne cm. 40 x 40 con caditoie in ghisa sferoidale, classe D400, dim. mm. 540 x 540; l'allacciamento di immissione stradale all'impianti fognario esistente; il reinterro degli scavi precedentemente eseguiti;
- la sostituzione dei cordoli in cls danneggiati posti a perimetro dell'aiuola faggio con cordoli in cls pressato, con smusso arrotondato, aventi sez. cm.10 x 25 da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm.35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc);
- la formazione di due nuove piastre gioco (una per gioco bilico tre posti ed una seconda per altalena e gioco a rotazione) secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico, mediante la realizzazione di fondazione costituita da massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cmq, dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10 previo scavo da effettuarsi per la realizzazione del cassonetto, e pavimentazione in piastrelloni elastici antishock in caucciù di colore rosso, a fondo pieno alveolare, delle dim. cm. 50 x 50 con altezza di caduta (HIC mt. 1,00 per bilico e mt. 1,45 per altalena), conformi alle

Norme DIN 7926 incollati al sottofondo con adesivo, previa pulizia del piano di posa e cordoli in cls pressato, con smusso arrotondato, aventi sez. cm.10 x 25;

- il ripristino della piastra giochi esistente (combinato) mediante ugualizzazione del sottofondo con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia granita per uno spessore compreso tra 2 e 4 cm. , e pavimentazione in piastrelloni elastici antishock in caucciù di colore rosso, a fondo pieno alveolare, delle dim. cm. 50 x 50 con altezza di caduta (HIC mt. 1,00 per zona giochi a molla e mt. 1,68 per gioco combinato), conformi alle Norme DIN 7926 incollati al sottofondo con adesivo, previa pulizia del piano di posa;
- la posa delle seguenti attrezzature ludiche precedentemente recuperate dall'area giochi di Via Petitti, secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico:
 - tavolo con sedute;
 - gioco combinato con arrampicata;
 - gioco a molla;
 - gioco bilico a tre posti.

Le lavorazioni dovranno essere realizzate in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008;

- la fornitura e posa delle seguenti attrezzature ludiche, secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico:
 - altalena a cesto;
 - gioco a molla inclusivo;
 - gioco a rotazione inclusivo (tazza rotante);

Si riportano qui di seguito le specifiche tecniche dei giochi di cui sopra:

ALTALENA CON CESTONE

Altalena a cesto h = 2,50, certificata per un'età d'uso superiore a 3 anni, delle dimensioni mt. 3,62 x 2,37 x 2,74 (h) (HIC 1,45) costituita da:

- montanti e traversa in tubolare di acciaio zincato con un diametro di 76 e 51 mm ;
- sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera;
- cesto diam. 100 cm in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato, fissato con l'ausilio di morsetti a pressione in alluminio, sorretto da cavo di sostegno anch'esso in PA.;
- pannelli in ECO CORE.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata con annegamento dei piantoni in plinti di cls.

GIOCO A ROTAZIONE INCLUSIVO (TAZZA ROTANTE)

Gioco a rotazione, certificato per un'età d'uso compresa tra 2 e 6 anni, delle dimensioni di mt. 0,52 x 0,55 x 0,60 (H), costituito da:

- elemento di gioco (tazza) colorato e girevole in polietilene (HCL mt. 0,60);
- cuscinetti a sfera;
- base in tubolare d'acciaio zincato a caldo.

Il gioco deve rispondere ai requisiti UNI EN 1176.

La posa è realizzata con annegamento del piantone in plinto di cls

GIOCO A MOLLA INCLUSIVO (CIGNO)

Gioco a molla inclusivo, a doppia parete raffigurante un cigno, certificato per un'età d'uso consigliata dai 2 ai 6 anni, delle dimensioni mt. 0,54 x 0,83 x 0,78 (h) (HIC 0,47) costituito da:

- pannelli in polietilene HDPE spess. mm. 18 / 19, resistenti alle intemperie e ai raggi U.V.;
- barra manubrio e poggia-piedi in polipropilene con anima in acciaio;
- molla elicoidale è in acciaio dotata di dispositivi anti-schiacciamento in materiale plastico pressofuso;

- basamento, da interrare, costituito da n.4 lame sagomate imbullonate ad una piastra inferiore in ferro zincato a caldo.

La struttura dovrà essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176: 2008.

La posa è realizzata tramite basamento da interrare da fissarsi alla piastra inferiore della molla.

- Il ripristino della pavimentazione bituminosa dell'ex aiuola prativa mediante la rifilatura della pavimentazione, lo scavo con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale fino alla profondità di cm. 30, la provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni per uno spessore di cm. 20 opportunamente compattato, la provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder) steso a mano per uno spessore di cm. 6, cilindrato con rullo pesante non inf. a 12 ton., la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;
- Il ripristino della pavimentazione bituminosa dell'ex area giochi a molla e della rampa cancello carraio di Corso M. D'Azeglio mediante la pulizia della pavimentazione bituminosa, la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3.

Pulizia della griglia al piede della rampa cancello carraio mediante canal-jet;

- La rimozione della pavimentazione bituminosa a ridosso del colletto dei *Carpinus* (fascia di larghezza mt. 1,50) previa rifilatura della pavimentazione, la demolizione del manto in asfalto, la fornitura e stesa di terra agraria (con scheletro non sup. al 5%, PH 6/6,5 e sostanza organica non inferiore al 2%);
- Il ripristino della pavimentazione bituminosa di tutta l'area ex scuola mediante interventi diffusi, per i tratti maggiormente ammalorati e con avvallamenti, consistenti nella rifilatura della pavimentazione interessata, la demolizione della pavimentazione bituminosa ammalorata, la provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder) steso a mano per uno spessore di cm. 6, cilindrato con rullo pesante, la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;

per i tratti mediamente ammalorati si conta di effettuare una scarifica dello strato superficiale, la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;

per i tratti scarsamente ammalorati si conta di effettuare esclusivamente la sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica contenente il 65% di bitume modificato in ragione di 0,500 kg/ mt previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarità superficiali;

- la fornitura e posa di paline diam. mm.60 e cartellonistica stradale sp. 25/10 delle dim. 0,60 x 0,90 mt. con l'indicazione "area giochi Parri" secondo le indicazioni fornite dalla D.L.
- la manutenzione (sostituzione di assi e decorazione con smalto per legno a due riprese, previa preparazione del fondo) ed il ricollocamento delle panchine esistenti secondo le indicazioni dell'elaborato grafico;
- fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali: panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino"; cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo;
- la realizzazione di predisposizioni per le modifiche all'impianto di illuminazione pubblica consistenti nell'implementazione di ulteriori corpi illuminanti, mediante la fornitura e posa di pozzetti di ispezione delle dim. interne di cm. 50 x 50 x 70 con chiusini in ghisa sferoidale classe D 400; la formazione di blocchi fondazione per pali delle dim. cm. 80 x 80 x 80; la formazione di cavidotto, ad una profondità di cm. 70, costituito da tubo in PEAD diam. mm. 110.

VIALE P. THAON DE REVEL

CIRCOSCRIZIONE 8

Interventi per il rifacimento della pavimentazione del piazzale alberato adibito a parcheggio e realizzazione di relativa rete per la raccolta delle acque meteoriche mediante:

- l'estrazione manuale dei cordoli in pietra interessati dall'intervento o smossi;
- lo scavo a sezione obbligata fino alla profondità di mt. 0,60 per posa tubazioni fognatura acque meteoriche;
- la fornitura e posa tubi in pvc rigido e raccordi diam. cm 16 per fognature serie UNI EN 1401-1 serie SN 2 kN/mq SDR 51 con cappa dello spessore cm. 2 di malta cementizia;
- la costruzione di camerette per la raccolta delle acque eseguite in conglomerato cementizio delle dim. interne cm. 40 x 40 con caditoie in ghisa sferoidale (UNI EN 124), classe D400, dim. mm. 540 x 540;
- l'allacciamento di immissione stradale all'impianti fognario esistente;
- il reinterro degli scavi precedentemente eseguiti;
- la fornitura e posa di cordoli in pietra di Luserna aventi sezione cm. 12 x 25/30 (h) con smusso non inf. a cm. 1, lavorate a punta fine, bocciardate sulla faccia superiore e sulla faccia verticale per una altezza di cm. 18, rifilate e riquadrate sulle teste;
- la posa in opera dei cordoli in pietra (nuovi o precedentemente rimossi) da effettuarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm.35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc);
- lo scavo per l'esecuzione della pavimentazione bituminosa da eseguirsi con messo meccanico ed eventuale intervento manuale per una profondità media di cm. 20;
- la provvista e stesa, per regolarizzazione strato di fondazione, di misto frantumato stabilizzato per uno spessore medio di cm. 5 opportunamente compattato con rullo pesante;
- esecuzione di pavimentazione bituminosa mediante la provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per strato di base steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso di cm. 12, cilindrato con rullo pesante non inf. a 12 ton., la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,800 kg/mq, e la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;
- il disfacimento della pavimentazione bituminosa dell'area alberata (adiacente piazzale) e la sistemazione superficiale mediante il livellamento del piano, la rastrellatura, il trasporto alle discariche del materiale di rifiuto, la provvista e stesa di polvere di roccia serpentinoso on ragione di cm. 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero;
- fornitura e posa di elementi di arredo urbano quali panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino", cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo (tipo AMIAT).

CORSO A. DOGLIOTTI / PARCO MILLEFONTI

CIRCOSCRIZIONE 8

Opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento del terrapieno adiacente alla pista ciclabile di Corso Dogliotti (tratto compreso tra Piazza Polonia e imbocco sottopasso Michele Lanza) mediante:

- il disfacimento della pavimentazione bituminosa del tratto di pista ciclabile interessato dall'intervento, previa rifilatura con taglio netto e regolare, e rimozione manuale delle cordolature in cls;
- la realizzazione di palificate di sostegno (della pista ciclabile) ad una parete tirantata consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da 5 correnti (diam. min. cm. 20) e 4 traversi scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 10, infissione di mt. 1,00, interdistanza max. m.1,50, fra loro fissati con barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 12) ed un tirante curvato a caldo per il fissaggio del penultimo corrente (barre ad aderenza migliorata diametro minimo mm 24, lunghezza min. m. 1,50, interdistanza m.1,50), con inserimento progressivo di talee di specie arbustive ad alta capacità vegetativa in ragione di min. 20 piantine radicate al m;
- la costruzione di opere per il consolidamento del terrapieno pista ciclabile consistente nella realizzazione di palificate semplici (palizzate per complessivi mt. 30) costituite da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 8, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml;

la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive;

- la filatura e disaggio superficiale delle scarpate oggetto di erosione per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze da effettuarsi con benne sagomate ivi compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate.

Parte integrante dell'intervento in oggetto sarà l'implementazione della rete di raccolta delle acque meteoriche mediante:

- un'operazione preliminare consistente nel controllo, pulizia e spurgo della rete fognaria esistente mediante l'uso di canal-jet con pompa oltre 200 atm. di pressione;
- lo scavo a sezione obbligata fino alla profondità di mt. 0,50 per posa tubazioni fognatura acque meteoriche;
- la fornitura e posa tubi in pvc rigido e raccordi diam. cm 16 per fognature serie UNI EN 1401-1 serie SN 2 kN/mq SDR 51 con cappa dello spessore cm. 2 di malta cementizia;
- la costruzione di camerette per la raccolta delle acque eseguite in conglomerato cementizio delle dim. interne cm. 40 x 40 con caditoie in ghisa sferoidale (UNI EN 124), classe D400, dim. mm. 540 x 540;
- l'allacciamento di immissione stradale all'impianti fognario esistente;
- il reinterro degli scavi precedentemente eseguiti.

E' previsto inoltre il rifacimento del tratto di banchina con avvallamento a ridosso del cordolo mediante:

- lo scavo per il ripristino della pavimentazione bituminosa da eseguirsi con messo meccanico ed eventuale intervento manuale per una profondità media di cm. 20;
- il riempimento dell'avvallamento mediante la fornitura e stesa di materiale ghiaio-terroso per uno spessore di cm.20 opportunamente compattato con rullo pesante;
- la delimitazione della banchina da effettuarsi con cordoli in cls pressato, con smusso arrotondato, aventi sez. cm.10 x 25 da posarsi su letto di posa in cls cementizio dello sp. cm. 15 e della larghezza cm.35 (cemento 150 kg/ mc - sabbia 0,400 mc – ghiaia 0,800 mc);

- il ripristino della pavimentazione bituminosa mediante la provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder) steso a mano per uno spessore di cm. 6, cilindrato con rullo pesante non inf. a 12 ton., la provvista e stesa di emulsione bituminosa al 65% di bitume modificato in ragione di 0,800 kg/ mq; la provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa stesa a mano per uno spessore di cm. 3;
- il ripristino di manti erbosi interessati dai lavori con inerbimento mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno, il tutto da distribuirsi con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici);
- la fornitura e messa a dimora di specie arbustive *Hibiscus siriacus* h = 1,00 / 1,25 in zolla.

La messa a dimora delle specie arbustive sopraelencate prevede, oltre allo scavo di fossa delle dimensioni di cm. 30 x 30 x 30, la provvista di terra vegetale, gr. 50 di concime a lenta cessione, letame pellettato, oltre a due bagnamenti di cui il primo all'impianto.

INTERVENTI MIRATI IN GIARDINI E PARCHI CITTADINI

PARCO COLONNETTI

CIRCOSCRIZIONE 2

E' prevista l'esecuzione di lavorazione mirata sugli elementi di arredo urbano presenti nel parco oggetto di danneggiamenti o ammalorati quali:

- la sostituzione delle panchine maggiormente danneggiate mediante la fornitura e posa di panchine in legno della lunghezza mt. 2,00, a tre assi, tipo "Torino";
- la manutenzione delle panchine che presentano minori condizioni di degrado mediante la sostituzione di assi e / o la decorazione con smalto per legno a due riprese, previa preparazione del fondo;
- la fornitura e posa di cestini porta-rifiuti basculanti anticorvo (tipo AMIAT).

PARCO PELLERINA

CIRCOSCRIZIONE 4

E' prevista la sostituzione di recinzione rustiche in legno ammalorate o danneggiate mediante:

- la rimozione della recinzione rustica ammalorata (infissa nel terreno o su plinti di cls) secondo le disposizioni impartite dalla D.L.; prima di trasportare il materiale di risulta alle discariche la D.L. valuterà lo stato degli elementi appena rimossi in modo da stabilire l'eventuale conservazione di alcune partite che, nel caso di specie, saranno da trasportare nella località indicata dalla D.L.;
- la fornitura e posa di nuova recinzione rustica che sarà realizzata in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, a croce di Sant'Andrea. (piantoni con interasse mt. 1,50, altezza fuori terra mt. 1,00-1,10, diametro cm. 10-12); i giunti saranno fissati con viti filettate; la parte interrata dei piantoni dovrà essere opportunamente trattato con vernice bituminosa al fine di preservare dall'umidità la parte a contatto con il terreno.

GIARDINI VIA PIETRO COSSA 293/32

CIRCOSCRIZIONE 5

E' previsto il ripristino della pavimentazione del passaggio pedonale oggetto di consistente avvallamento mediante:

- la rimozione a mano della pavimentazione esistente in marmette autobloccanti di cls e recupero della stessa per il successivo riutilizzo e del relativo letto di posa;
- il rifacimento della fondazione con avvallamento per il ripristino del piano di posa mediante esecuzione di massetto in cls resistenza caratteristica 100 kg/cm², dello spessore cm. 10, su strato di ghiaia vagliata dello spessore cm. 10;
- la ricollocazione delle caditoie alla quota del piano di posa nuova pavimentazione con relativa pulizia delle medesime con canal-jet;
- la posa della pavimentazione in marmette autobloccanti di cls cementizio vibrato e pressato riutilizzando il materiale precedente rimosso da integrarsi eventualmente con marmette dello stesso tipo, colore e caratteristiche di quelle esistenti.

GIARDINI CADUTI EL-ALAMEIN / VIA CAVAGNOLO

CIRCOSCRIZIONE 6

E' previsto la sostituzione della pavimentazione in doghe di legno vetusta e ammalorata delle due passerelle e della piattaforma circolare su canale mediante:

- la rimozione a mano della pavimentazione esistente costituita da un assito in doghe di legno;
- la fornitura e posa di nuova pavimentazione in doghe di legno composito (farina di legno e plastica ecologica) delle dim. mm. 22 x 162 x 2000 con longheroni e accessori di fisaggio in acciaio inox, con garanzia di anni 10.

PARCO COLLETTA

CIRCOSCRIZIONE 7

E' prevista la sostituzione di pavimentazioni antitrauma ammalorate o danneggiate sottostante attrezzature ludiche mediante la sostituzione delle pavimentazioni in gomma antitrauma ammalorata con pavimentazione nuova analoga in piastrelloni elastici antishock in caucciù di colore rosso, a fondo pieno alveolare, delle dim. cm. 50 x 50 e del medesimo spessore e altezza di caduta (HIC), conformi alle Norme DIN 7926 incollati al preesistente sottofondo con adesivo, previa pulizia del piano di posa.

PARCO DI VITTORIO

CIRCOSCRIZIONE 8

E' previsto il ripristino dei sedimi delle banchine e dei viali sterrati mediante lo scavo superficiale fino alla profondita' di cm. 10, il livellamento secondo i piani stabiliti, l'accurata rastrellatura, la cilindratura del fondo scavo ed il trasporto alle discariche del materiale di rifiuto, la provvista e la stesa di misto frantumato (stabilizzato) in ragione di cm. 8 opportunamente cilindrato, la provvista e la stesa di polvere di roccia serpentinosa in ragione di cm. 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero.

PARTE IV
PRESCRIZIONI TECNICHE
SCAVI

N.B. I materiali di scavo, ove giudicati accettabili, saranno eventualmente riutilizzati nella formazione dei rilevati se l'intervento lo prevede, o eventualmente accantonati in luoghi indicati dalla D. L.

Generalita'

Per le opere relative agli scavi e ai riempimenti si dovranno rispettare le norme tecniche contenute nello specifico D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" nonché quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i..

Dovranno essere rispettate le prescrizioni approvate con deliberazione della Giunta Municipale del 20/11/1990 n. mecc. 9012639 relative alle manomissioni e ripristini delle sedi stradali e aree verdi; in particolare, dovrà essere arrecato il minimo intralcio alla circolazione stradale.

Scavi

Nell'esecuzione degli scavi, da effettuarsi in trincea, dovranno osservarsi le migliori regole d'arte in correlazione alla natura ed alle condizioni dei terreni che si incontreranno ed una particolare attenzione alle preesistenze arboree per le quali è richiesto lo scavo a mano secondo le prescrizioni del "Regolamento del verde urbano pubblico e privato della Città di Torino"

I lavori dovranno essere condotti con la massima cautela e regolarità in modo da prevenire ed impedire ogni scoscendimento di materie; pertanto, l'assuntore dovrà di sua iniziativa prendere tutte le misure necessarie e provvedere a sbadacchiature e puntellamenti secondo i dispositivi migliori.

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutti quei provvedimenti atti a garantire la totale sicurezza sia degli operai che dei terzi, nonché la sicurezza del transito, l'integrità delle fognature e degli altri servizi pubblici esistenti nel sottosuolo oltre a quelli per evitare danni di qualsiasi genere.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti in modo che l'opera risulti secondo le sezioni indicate in progetto.

Gli scavi in trincea dovranno essere eseguiti a pareti verticali onde impegnare con gli stessi una fascia di superficie minima compatibile con le dimensioni del manufatto in costruzione.

Pertanto le pareti dello scavo dovranno essere contenute e sorrette da apposite e sufficienti armature opportunamente sbadacchiate, che seguono con immediatezza l'approfondimento dello scavo.

Di conseguenza non sarà assolutamente ammesso eseguire liberamente lo scavo e solo successivamente porre in opera le armature di contenimento con relative sbadacchiature e puntellamenti.

La pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata in modo che i bordi si presentino con profilo regolare.

Potranno essere impiegati idonei silos per l'accumulo di materiale di scavo, solo previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Gli impianti e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere posti in opera ed essere usati con tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare le parti vegetali e le pavimentazioni esistenti.

Gli eventuali ripristini, che si rendessero necessari, dovuti ad incuria dell'Impresa, saranno addebitati alla medesima oltre all'applicazione della penale stabilita dal Settore Suolo Pubblico o dal Servizio Verde Pubblico e

dedotti direttamente dai certificati di pagamento.

Nessun compenso spetterà alla Ditta per eventuali ostacoli che essa riscontri, sia acqua o materiale di consistenza diversa dal terreno normale, sia per demolizione di manufatti che eventualmente risultassero celati nel terreno.

Gli eventuali sbatacchiamenti e le eventuali armature saranno a carico della Ditta e non daranno diritto ad alcun compenso, anche se andranno persi.

Riempimento degli scavi su superficie stradale

Il riempimento degli scavi dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città, e secondo le modalità esecutive ivi contenute.

Se il riempimento è fatto con materiale proveniente dallo scavo si dovrà scegliere solo il materiale idoneo alla formazione del sottofondo stradale.

Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 10 cm costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del traffico veicolare (terra stabilizzata, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).

La colmatatura dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.

In presenza di pavimentazione stradale, ultimato il riempimento, si dovranno trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori, salvo diverse disposizioni della direzione stessa.

Qualora si verificassero assestamenti o cedimenti a causa dei lavori eseguiti, all'Impresa dovrà provvedere a suo completo carico al rifacimento del ripristino su strada senza per questo pretendere alcun compenso.

Allontanamento e deposito del materiale di scavo

A lavoro ultimato la parte restante della terra agraria o della ghiaia naturale in eccesso proveniente dallo scavo verrà portata alle pubbliche discariche ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Scavi in presenza di acqua

L'appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento negli scavi di acque provenienti dall'esterno, restando a suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, la spesa per i necessari aggettamenti.

Reti tecnologiche interraste

Eseguire a regola d'arte tutte quelle opere occorrenti per il sostegno e/o garantire l'integrità ed il funzionamento di cavi e canali o tubazioni di erogazione acqua, gas, elettricità, fognature etc. esistenti nell'area o interessate direttamente dai lavori, predisponendo attiva e continua sorveglianza onde evitare fughe, rotture, incidenti, anche con opportuni accordi diretti e ottemperando alle prescrizioni dei rispettivi proprietari od enti gestori, sotto propria completa responsabilità.

Analogamente provvedere, ad opere ultimate, al sollecito ed accurato rinterro, con la messa in atto di tutte le predisposizioni, opere o cautele occorrenti a garantire la conservazione futura ed il normale esercizio delle suddette opere interessate.

Trasporti

Per quanto riguarda il materiale di risulta ed il materiale rimosso dai manufatti e dalle aree interessate dalle opere in appalto, questo sarà sempre di **esclusiva proprietà della Città**; la Direzione Lavori potrà ordinarne il trasporto alle pubbliche discariche a ciò regolarmente autorizzate, oppure, nel caso del materiale estratto dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, il riutilizzo in parte per i riempimenti all'interno del cantiere stesso.

VESPAI E SOTTOFONDI

MATERIALI

Materiali lapidei e materiali anidri per strati di fondazione

Per quanto concerne le modalità di posa e le caratteristiche tecniche dei materiali anidri di fondazione (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) da impiegare, questi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle voci inserite nell'elenco prezzi, mentre in generale andrà fatto riferimento al "Capitolato per appalto delle imprese di ordinario mantenimento e sistemazione del suolo pubblico" della Città di Torino approvato con deliberazione C.C. 3.12.1951, Pref. 2.2.1952, Div. IV n° 5040, alle "Norme e prescrizioni tecniche per l'esecuzione dello strato di fondazione delle infrastrutture complementari e dei conglomerati bituminosi di diverso tipo" della Città di Torino, approvato con deliberazione C.C. 16.5.1973, C.O.R.E.C.O. es. dt. 27/7/73, nonché della normativa tecnica particolare della Città vigente alla data dell'appalto.

Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi per pavimentazioni

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie ed additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4 – Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

In particolare, l'additivo minerale ("filler") dovrà essere visionato ed accettato dalla Direzione dei Lavori.

Ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710".

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da materie eterogenee e non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.

Cordoni e guide in pietra e in cemento

La pietra da taglio provvista dovrà essere di prima qualità, perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, macchie, scaglie, immasticature od altri difetti e fornita di colore uniforme e dovrà essere di sienite della Balma, diorite di Traversella o di gneiss, bocciardata o fiammata sulle parti a vista.

I cordoli in cemento prefabbricati saranno in cls cementizio con resistenza R BK 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle facce verticali e su una orizzontale, spigoli smussati e arrotondati, sezione trapezoidale, lunghezza non inferiore a cm 80.

Griglie e caditoie per la raccolta delle acque meteoriche

Per i chiusini e le griglie in ghisa sferoidale da impiegarsi per la raccolta delle acque meteoriche valgono le prescrizioni contenute nell'Art. 5.3.1.3 "Opere fognarie – Chiusini in ghisa sferoidale".

LAVORAZIONI

Pavimentazione bituminosa

Formazione di pavimentazione bituminosa costituita da strato di base in misto granulare bitumato dello spessore compreso compreso tra cm. 12 e 14 conforme alle disposizioni della D.L. steso anche in due strati e cilindrato a regola d'arte con rullo di adatto peso.

Provvista, stesa e cilindatura di conglomerati o calcestruzzi bituminosi di adatta granulometria per rappezzature

estese, risagomature e raccordi alle pavimentazioni esistenti.

Formazione di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso degli spessori finiti compressi conformi alle disposizioni della D.L. e ancorati agli strati sottostanti con emulsione bituminosa.

Pavimentazione in masselli autobloccanti

- 1) Verifica della qualità e della capacità portante del piano di posa: la lavorazione consiste nella verifica ed eventuale rullatura del piano su cui verrà posato il conglomerato cementizio portante.
- 2) Fondazione: la lavorazione consiste nella fornitura e posa in opera di fondazione in misto frantumato stabilizzato spessore cm. 5 e sovrastante strato di misto granulare stabilizzato a cemento spessore cm 15, entrambi rullati e compattati a formare una fondazione portante livellata e uniforme; in nessun caso le pendenze devono essere ricavate variando lo spessore degli strati di fondazione
- 3) Verifica del contenimento laterale della pavimentazione: la lavorazione consiste nella verifica della stabilità dei contenimenti laterali della fondazione, per lo più costituiti da cordoli esistenti o precedentemente posati, e nel loro eventuale rinfianco di rinforzo con calcestruzzo, eseguito esclusivamente sul fronte opposto a quello di posa della pavimentazione in autobloccanti;
- 4) Eventuale posa di geotessile: ove richiesta, la lavorazione consiste nella fornitura e posa di geotessuto posto per trattenere il sovrastante strato di sabbia
- 5) Eventuale posa di maglia elettrosaldata: ove richiesta, la lavorazione consiste nella fornitura e posa di rete elettrosaldata in tondini Fe B44 diam. mm. 5 maglia cm. 5x7,5, provvista per lo più in corrispondenza di superfici carrabili (passi carrai); l'armatura costituita dalla rete elettrosaldata dovrà essere inglobata nel getto di fondazione;
- 6) Stesa e staggiatura della sabbia di allettamento dei masselli: la lavorazione consiste nella fornitura e stesa di sabbia di origine alluvionale o derivata dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza meccanica, con la seguente granulometria:

Diametro del vaglio	Percentuale passante in massa
10 mm	100
6 mm	90-100
3 mm	75-100
1 mm	55-90
0,5 mm	35-70
0,25 mm	8-35
0,125 mm	0-10
0,075 mm	0-3

Non sono ammessi i granulati ottenuti da macinazione di rocce calcaree o comunque tenere.

L'umidità dello strato di allettamento dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà apparire umido ma non saturo.

Lo strato di allettamento dovrà avere spessore costante di cm. 5, misurata dopo la compattazione; in nessun caso le pendenze dovranno essere ricavate da variazione dello spessore dello strato di allettamento.

Nel caso di pavimentazioni destinate a sopportare carichi veicolari, la compattazione dello strato di allettamento dovrà avvenire prima della staggiatura; nel caso di pavimentazioni destinate al transito pedonale, la compattazione può avvenire dopo la posa dei masselli

7) Formazione della pavimentazione in autobloccanti: la lavorazione consiste nella fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti delle dimensioni, forme, colorazioni e caratteristiche previste in progetto, che dovranno essere posati con la tecnica del “fronte aperto”, per semplice accostamento, evitando l’inserimento forzato di singole mattonelle e controllando periodicamente gli allineamenti a mezzo lignole, secondo due direzioni ortogonali.

I masselli che non possono essere inseriti integralmente vanno tagliati a misura con apposita attrezzatura a spacco oppure con sega da banco. Queste lavorazioni sono comprese nel prezzo di posa.

Di regola è da evitare di inserire parti di massello inferiori ad 1/3 del massello originale; ove questo sia inevitabile, i frammenti minori dovranno essere fissati con malta cementizia di colore adeguato alla colorazione del massello impiegato.

In corrispondenza di chiusini, caditoie, aiuole o altri vincoli in progetto o presistenti, dovrà di norma, salvo diversa indicazione della D.L., essere posata una cornice rettilinea di masselli uniformi.

8) Sigillatura dei giunti e compattazione. E’ ammesso esclusivamente l’impiego di sabbia naturale (quindi non da frantoio) della seguente granulometria:

<i>Diametro del vaglio</i>	<i>Percentuale passante in massa</i>
3 mm	100
2 mm	95-100
1 mm	75-100
0,5 mm	35-95
0,25 mm	5-35
0,125 mm	0-10
0,075 mm	0-3

Appena ultimata la posa dei masselli si procede al preintasamento dei giunti con sabbia delle caratteristiche sopra descritte, distribuendola su tutta la superficie. Successivamente si procede alla vibrocompattazione a mezzo di piastra che dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

<i>Spessore del massello a parità di forma</i>	<i>Forza centrifuga KN</i>	<i>Frequenza Hz</i>	<i>Dimensione minima piastra mq</i>
4	9-11	75-100	0,20
6	14-16	75-100	0,24
8	16-20	75-100	0,24
10	20-24	75-100	0,28

La piastra deve essere munita di tappetino protettivo in gomma, da mantenere sempre pulito. Sono previsti almeno tre passaggi trasversali per garantire uniformità di compattazione.

Al termine della vibrocompattazione si procede all’intasamento finale dei giunti con ulteriore stesa di sabbia che dovrà essere lasciata il più possibile sulla superficie finita, evitando che nel mese successivo le superfici siano sottoposte a pulizia con mezzi aspiranti.

Le superfici ultimate devono essere ispezionate periodicamente per almeno tre mesi, con apporto di sabbia nel caso si riscontri svuotamento localizzato dei giunti.

9) Tolleranze. Ai controlli non saranno ammessi dislivelli fra masselli adiacenti superiori ad 1-1,5 mm. e avvallamenti o rilevati, misurati con staggia da 3 m, superiori a 6 mm; in corrispondenza di pozzetti, chiusini e

caditoie in dislivello massimo fra masselli e manufatto, quest'ultimo incassato, non dovrà essere superiore a + 6 mm.

Pavimentazione in porfido o sienite

Le pavimentazioni in blocchetti di porfido saranno eseguite con la posa dei cubetti su letto di sabbia di cava di almeno 3-4 cm nelle tipologie "ad archi contrastanti" o indicate dalla Direzione Lavori con puntuale schema di posa.

Nella posa normale "ad archi contrastanti" l'incontro dei masselli deve avvenire sempre ad angolo retto.

La posa dovrà avvenire in ogni caso in modo tale che i cubetti si tocchino quanto più possibile lungo il lato inferiore in modo da ridurre al minimo le fughe tra gli stessi che non dovranno comunque mai essere allineate.

In fase di battitura con piastra vibrante si dovrà provvedere alla sigillatura dei giunti con sabbia e cemento a dosaggio grasso, previa aspersione di acqua per il perfetto lavaggio della superficie. La superficie di calpestio ad opera compiuta dovrà risultare perfettamente pulita da residui e/o macchie di lavorazione.

Valgono le tolleranze descritte al punto precedente.

Pavimentazione in acciottolato

La pavimentazione in acciottolato sarà realizzata disponendo e fissando i ciottoli su un letto di sabbia e cemento, innaffiandoli e battendoli con mazzaranghe e sigillandoli successivamente con intasamento di sabbia e cemento.

Fondazioni e pavimentazioni misto stabilizzato a cemento e in stabilizzato

Sul luogo d'impiego verrà steso del misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore indicato dalla Direzione dei Lavori, anche tramite schemi grafici, perfettamente compattato, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso ANAS 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg. 70 al mc di cemento tipo 325, di kg 75 al mc di filler.

Il misto stabilizzato a cemento (misto cementato) per fondazione (sottobase) costituito da una miscela di inerti lapidei impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, sarà da stendersi in un unico strato.

Altri spessori potranno essere richiesti purché non inferiori a 12 cm e non superiori a 35 cm.

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 35% ed il 60% in peso sul totale degli inerti. A discrezione della Direzione Lavori potranno essere impiegate quantità di materiale frantumato superiori al limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante allo 0,075 mm.

Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, non di forma appiattita, allungata o lenticolare;

granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (C.N.R. B.U. n. 23 del 14.12.1971;

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso % A
crivello 40	100

crivello 30	80-100
crivello 25	72-90
crivello 15	53-70
crivello 10	40-55
crivello 5	28-40
setaccio 2	18-30
setaccio 0,4	8-18
setaccio 0,18	6-14
setaccio 0,075	5-10

perdita in peso alla prova Los Angeles (C.N.R. B.U. n. 34 del 28.03.73) non superiore a 30% in peso;
equivalente in sabbia (C.N.R. B.U. n. 27 del 30.3.1972) compreso fra 30 e 60;
indice di plasticità (C.N.R. UNI 10014) uguale a zero (materiale non plastico).

Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno) di classe 325.

A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degli inerti asciutti.

La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento con variazione compresa entro +2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. Inoltre l'acqua dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.

L'Impresa dovrà proporre alla Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare e le caratteristiche della miscela.

La percentuale di cemento, come la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. uni 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm³).

Con controlli a campione a richiesta della Direzione Lavori dovrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele.

Verrà ammessa una tolleranza di +5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di 2+ punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.

A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 97% nelle prove AASHTO modificato di cui al punto nel 98% delle misure effettuate.

Il valore del modulo di deformazione MC determinato con piastra da 0 a cm 30 non inferiore a 1300 kg/mq.

La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazioni in semplice stabilizzato, valgono le stesse considerazioni fatte sopra, senza impiego di cemento e filler, ma con provvista e spargimento di polvere di frantoio derivante da frantumazione di sabbia granita.

Fondazioni stradali in misto granulare di cava o di fiume non legato

La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di inerti stabilizzati granulometricamente; la frazione grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale assolutamente scevro da sostanze organiche e con minime quantità di materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potrà essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore di assegnazione alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori (minimo cm 20).

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:

la dimensione massima degli inerti non potrà essere superiore alla metà dello spessore compresso dello strato di fondazione e in ogni caso non sarà mai superiore a mm. 100;

granulometria compresa nel seguente fuso avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello della curva limite:

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso %
crivello 71	100
crivello 40	75-100
crivello 25	60-87
crivello 10	35-67
crivello 5	25-55
setaccio 2	15-40
setaccio 0,4	7-22
setaccio 0,075	2-10

rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 mm ed il passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore a 2/3;

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% in peso;

equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento).

Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo il costipamento.

Il limite superiore dell'equivalente in sabbia "65" potrà essere modificato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza C.B.R. di cui al successivo comma. Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello UNI 25 mm) non minore di 50%.

E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all'umidità ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), e) e, salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

Sottofondi stradali, marciapiedi e banchine in cls

Nella realizzazione delle fondazioni in cls gli inerti dovranno essere di qualità e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti da polvere, argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione Lavori potrà essere richiesta la preventiva lavatura.

L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avrà le caratteristiche almeno pari a quelle della categoria III, della tabella II, art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fascicolo n. 4 delle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali, ultima edizione) e sarà di pezzatura compresa fra i mm 25 e i mm 40. I pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelli della categoria IV della tabella III dell'art. 4 delle norme suindicate della

pezzatura compresa fra i mm 10 e i mm 25.

L'aggregato fine sarà costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di fiume, o provenienti dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovrà passare almeno per il 95% del peso asciutto dal crivello con fori da mm 7, per almeno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM. La sabbia dovrà essere di qualità viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od altro materiale estraneo, di granulometria bene assortita.

Il cemento normale o di alto forno dovrà provenire da cementifici di provata capacità e serietà e dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.

L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento.

Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con kg 200 di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera e con resistenza caratteristica pari ad almeno 150 kg/cm² a campi non superiori a 20 mq.

La separazione tra i campi e i bordi di contatto con le pareti verticali saranno definiti con l'interposizione di fasce in polistirolo di spessore 1 cm.

La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno determinati preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione Lavori. I quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell'acqua già eventualmente presente negli aggregati stessi.

La miscelazione dovrà effettuarsi a mezzo di un miscelatore di tipo idoneo. In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di cemento e non dovranno aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti dell'impasto.

La composizione effettiva del calcestruzzo sarà accertata, oltre che mediante controllo diretto nella formazione degli impasti anche sottoponendo campioni di materiale a prove di laboratorio da eseguirsi a carico dell'esecutore.

Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, l'impresa dovrà impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo; composte di elementi di lunghezza minima di m 3, di altezza non inferiore allo spessore del calcestruzzo, muniti di larga base e degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed ammassamento al terreno e collegate fra di loro in maniera solida e indeformabile.

La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle livellette di progetto o indicate dalla Direzione Lavori e risultare uniforme in ogni punto e i getti non potranno essere sospesi durante l'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza dei giunti di dilatazione o di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto dovrà essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo.

In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La lavorazione dovrà essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.

A getto ultimato lo strato di calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed uniformemente costipato su tutto lo spessore, anche mediante vibratura, e dovrà presentare superficie scabra per facilitare l'ancoraggio dei sovrastanti strati di pavimentazione.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 5°.

Gli spessori medi del manto non dovranno risultare inferiori a quelli stabiliti, con tolleranze massime locali di 0,5 cm. In caso di irregolarità e deficienze superiori ai limiti sopradetti, l'Amministrazione potrà richiedere il

rifacimento anche totale dei tratti difettosi, quando anche si trattasse di lastre intere. L'impresa è obbligata a fornire tutte le prestazioni che si ritenessero necessarie per l'esecuzione delle prove o dei controlli, nonché il trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed attrezzature occorrenti.

I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di guide metalliche di contenimento, già precedentemente definite.

Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvederà alla colmatura dei giunti, previa accurata ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso.

Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse

I lavori relativi al ripristino delle pavimentazioni manomesse comprenderanno:

la rifilatura del ripristino con macchina a lama circolare in modo da ottenere figure geometriche regolari;

lo scavo dell'area soggetta al ripristino, di profondità variabile secondo le direttive della Direzione Lavori, con carico e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

la stesa e la rullatura dei materiali bituminosi di spessore variabile secondo le direttive della Direzione Lavori;

la sigillatura del perimetro del ripristino mediante stesa di mastice bituminoso.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alla fornitura di materiali, di manufatti e di conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle norme attualmente in vigore presso la Città e specificatamente descritte nel fascicolo "Norme e prescrizioni tecniche" approvate con deliberazione del C. C. 16 maggio 1973 es. 27 luglio 1973 e delle norme tecniche della Città vigenti alla data dell'appalto.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni tecniche relative al mastice bituminoso da impiegare nella sigillatura del perimetro del ripristino che dovrà essere composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata):

penetrazione a 25°C dmm 30-40

punto di rammollimento 70°C

punto di rottura (fraas) minimo – 18°C.

Prima di procedere alla posa degli impasti dello strato di usura si deve eseguire ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura, ed alla spalmatura di un velo continuo di legante di ancoraggio.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi deve essere fatta a mezzo di macchina spanditrice-finitrice, in perfetto stato d'uso.

Il materiale deve essere disteso a temperatura non inferiore a 140°C.

Il manto d'usura deve essere compresso con rulli meccanici di massa da 5/14 tonnellate.

In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adiacenti, si deve procedere alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare l'impermeabilità ed adesione alle superfici di contatto. Ogni giunzione deve essere battuta e finita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente scaldati.

La cilindatura deve essere continuata fino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato al termine delle

cilindrature, non deve presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 5%, per quello di collegamento e al 4% per quello di usura.

Prelevamento campioni

Durante l'esecuzione dei lavori e comunque prima della stesura dello stato finale, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la Ditta esecutrice dei lavori, campioni di materiali bituminosi già in opera, estraendo dei tasselli che, chiusi in appositi involucri opportunamente sigillati verranno inviati ad un Laboratorio Ufficiale di Analisi per ulteriori accertamenti sull'idoneità dei materiali impiegati.

Se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, si potranno prelevare campioni di materiale sciolto (prima della stesa) per essere inviati al laboratorio per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Tutte le spese relative alle suddette analisi, ivi compreso il prelevamento dei campioni, sono a completo carico dell'impresa.

PAVIMENTAZIONI

MATERIALI

Cubetti di porfido

Blocchetti regolari di porfido del Trentino nelle pezzatura 4/6 idonei per la formazione di pavimentazione aventi le seguenti caratteristiche:

Testa: da 4 a 7 cm.

Spessore: da 4 a 6 cm.

Tolleranza: +/- 0,5 cm.

Peso: circa 95/100 kg/mq.

Ciottoli

Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi di forma ovale con pezzature di circa cm 10 –12 di colore a scelta della D.L..

Masselli autobloccanti pieni

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²), tipologia definita dal codice - 074 P di spessore mm 60, prodotti e controllati secondo la Norma UNI 9065 parti 1°2°3°, da azienda in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI (tale certificazione deve essere rilasciata da un ente terzo indipendente riconosciuto dall'UNI).

Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 5 mm e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 3 mm .

Il produttore deve avere un Sistema Qualità Aziendale certificato secondo la norma UNI - EN - ISO 9001 ed avere ottenuto la "resistenza all'abrasione" in conformità alla prEN 1338 classe 2.

Masselli autobloccanti forati

Pavimentazione esterna monostrato realizzata con la posa a secco su letto di sabbia di spessore cm 4-6 di masselli forati prodotti con sistema di qualità certificato, realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumica > 2200 kg/mc, resistenza convenzionale a compressione > 60 N/mmq, dello spessore di cm 10, delle dimensioni iscritte in un rettangolo di 45x45 cm, colorati con ossidi inorganici.

Gli elementi sono dotati di incavi passanti atti al riempimento con terra organica per successiva semina, nonché al percolamento delle acque. Assorbimento d'acqua < 12% e antigelività conforme alle norme UNI 7087.

Realizzazione di pezzi speciali tramite lo spacco meccanico dei masselli e successiva compattazione a mezzo di piastra vibrante di adeguata potenza. Sigillatura con sabbia fine tipo UNIBLOC SI 50 preferibilmente essiccata. Spazzatura finale dell'opera una volta che si è completato l'intasamento dei giunti tra i masselli.

Piastrelloni antishock

Piastrelloni antishock in gomma riciclata di dimensioni cm 50 x 50. Lo spessore, derivante dall'altezza di caduta (HCL), sarà quello indicato dal produttore dell'attrezzatura ludica sotto la quale è prevista la pavimentazione in gomma in conformità alla normativa europea UNI EN 1177 e la fornitura dovrà essere accompagnata dal certificato di omologazione rilasciato da un organismo di qualità riconosciuto. Il colore sarà quello individuato dalla D.L. compatibilmente con i materiali in commercio.

Calcestre

Pavimentazione ottenuta con l'impiego di inerte (sabbia e graniglia) derivato dalla frantumazione di rocce calcaree (calcestre) disposta in strati successivi secondo le varie pezzature (6/12 mm, 3/6 mm, 1/3 mm), realizzate con apposite miscele di ghiaietto calcareo.

Pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree (calcestre) disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almeno due rullature; un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6 – 3 mm, realizzata come sopra con almeno 4 rullature; uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature.

LAVORAZIONI

Pavimentazione in stabilizzato

Le pavimentazioni in stabilizzato saranno realizzate mediante strato di cm 15 di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di sabbia grossa e ciottoli di dimensione non superiore a cm 8 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio per uno spessore di cm 3. Tutti gli strati saranno separatamente compattati con idoneo rullo e bagnati con l'impiego di autobotte.

Pavimentazione in masselli autobloccanti

1) Verifica della qualità e della capacità portante del piano di posa: la lavorazione consiste nella verifica ed eventuale rullatura del piano su cui verrà posato il conglomerato cementizio portante.

2) Fondazione: la lavorazione consiste nella fornitura e posa in opera di fondazione in misto frantumato stabilizzato spessore cm. 5 e sovrastante strato di misto granulare stabilizzato a cemento spessore cm 15, entrambi rullati e compattati a formare una fondazione portante livellata e uniforme; in nessun caso le pendenze devono essere ricavate variando lo spessore degli strati di fondazione

3) Verifica del contenimento laterale della pavimentazione: la lavorazione consiste nella verifica della stabilità dei contenimenti laterali della fondazione, per lo più costituiti da cordoli esistenti o precedentemente posati, e nel loro

eventuale rinfiando di rinforzo con calcestruzzo, eseguito esclusivamente sul fronte opposto a quello di posa della pavimentazione in autobloccanti;

4) Eventuale posa di geotessile: ove richiesta, la lavorazione consiste nella fornitura e posa di geotessuto posto per trattenere il sovrastante strato di sabbia

5) Eventuale posa di maglia elettrosaldata: ove richiesta, la lavorazione consiste nella fornitura e posa di rete elettrosaldata in tondini Fe B44 diam. mm. 5 maglia cm. 5x7,5, provvista per lo più in corrispondenza di superfici carrabili (passi carrai); l'armatura costituita dalla rete elettrosaldata dovrà essere inglobata nel getto di fondazione;

6) Stesa e staggiatura della sabbia di allettamento dei masselli: la lavorazione consiste nella fornitura e stesa di sabbia di origine alluvionale o derivata dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza meccanica, con la seguente granulometria:

Diametro del vaglio	Percentuale passante in massa
10 mm	100
6 mm	90-100
3 mm	75-100
1 mm	55-90
0,5 mm	35-70
0,25 mm	8-35
0,125 mm	0-10
0,075 mm	0-3

Non sono ammessi i granulati ottenuti da macinazione di rocce calcaree o comunque tenere.

L'umidità dello strato di allettamento dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà apparire umido ma non saturo.

Lo strato di allettamento dovrà avere spessore costante di cm. 5, misurato dopo la compattazione; in nessun caso le pendenze dovranno essere ricavate da variazione dello spessore dello strato di allettamento.

Nel caso di pavimentazioni destinate a sopportare carichi veicolari, la compattazione dello strato di allettamento dovrà avvenire prima della staggiatura; nel caso di pavimentazioni destinate al transito pedonale, la compattazione può avvenire dopo la posa dei masselli

7) Formazione della pavimentazione in autobloccanti: la lavorazione consiste nella fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti delle dimensioni, forme, colorazioni e caratteristiche previste in progetto, che dovranno essere posati con la tecnica del "fronte aperto", per semplice accostamento, evitando l'inserimento forzato di singole mattonelle e controllando periodicamente gli allineamenti a mezzo lignole, secondo due direzioni ortogonali.

I masselli che non possono essere inseriti integralmente vanno tagliati a misura con apposita attrezzatura a spacco oppure con sega da banco. Queste lavorazioni sono comprese nel prezzo di posa.

Di regola è da evitare di inserire parti di massello inferiori ad 1/3 del massello originale; ove questo sia inevitabile, i frammenti minori dovranno essere fissati con malta cementizia di colore adeguato alla colorazione del massello impiegato.

In corrispondenza di chiusini, caditoie, aiuole o altri vincoli in progetto o presistenti, dovrà di norma, salvo diversa indicazione della D.L., essere posata una cornice rettilinea di masselli uniformi.

8) Sigillatura dei giunti e compattazione. E' ammesso esclusivamente l'impiego di sabbia naturale (quindi non da frantoio) della seguente granulometria:

<i>Diámetro del vaglio</i>	<i>Percentuale passante in massa</i>
3 mm	100
2 mm	95-100
1 mm	75-100
0,5 mm	35-95
0,25 mm	5-35
0,125 mm	0-10
0,075 mm	0-3

Appena ultimata la posa dei masselli si procede al preintasamento dei giunti con sabbia delle caratteristiche sopra descritte, distribuendola su tutta la superficie. Successivamente si procede alla vibrocompattazione a mezzo di piastra che dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

<i>Spessore del massello a parità di forma</i>	<i>Forza centrifuga KN</i>	<i>Frequenza Hz</i>	<i>Dimensione minima piastra mq</i>
4	9-11	75-100	0,20
6	14-16	75-100	0,24
8	16-20	75-100	0,24
10	20-24	75-100	0,28

La piastra deve essere munita di tappetino protettivo in gomma, da mantenere sempre pulito. Sono previsti almeno tre passaggi trasversali per garantire uniformità di compattazione.

Al termine della vibrocompattazione si procede all'intasamento finale dei giunti con ulteriore stesa di sabbia che dovrà essere lasciata il più possibile sulla superficie finita, evitando che nel mese successivo le superfici siano sottoposte a pulizia con mezzi aspiranti.

Le superfici ultimate devono essere ispezionate periodicamente per almeno tre mesi, con apporto di sabbia nel caso si riscontri svuotamento localizzato dei giunti.

9) Tolleranze. Ai controlli non saranno ammessi dislivelli fra masselli adiacenti superiori ad 1-1,5 mm. e avvallamenti o rilevati, misurati con staggia da 3 m, superiori a 6 mm; in corrispondenza di pozzetti, chiusini e caditoie in dislivello massimo fra masselli e manufatto, quest'ultimo incassato, non dovrà essere superiore a + 6 mm.

Pavimentazione antishock in piastrelloni

Pavimentazione in piastrelloni antishock; sotto le attrezzature ludiche che lo prevedono, dovrà essere posata la pavimentazione antishock in gomma riciclata, di idoneo spessore, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 1177.

La pavimentazione antishock, in piastrelloni (0,50 x 0,50 o 1,00 x 1,00), dovrà essere posata sul sottofondo in cls opportunamente predisposto, ed incollata con apposita colla bicomponente, spalmata su tutta la superficie de piastrellone.

A miglior tenuta ed omogeneità della superficie ad assorbimento degli urti, è previsto che la posa dei piastrelloni avvenga con l'inserimento di "spinotti" in materiale plastico tra un piastrellone e l'altro, da inserirsi sul fianco del piastrellone stesso, ad impedirne lo slittamento laterale.

La pavimentazione così posata, dovrà essere accompagnata dalla certificazione di conformità alla normativa UNI EN 1177.

Pavimentazione calcestre

La pavimentazione in calcestre sarà realizzata in strati successivi secondo le seguenti modalità: nel primo strato di 4 cm pezzatura 12-6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, nel secondo strato di 4 cm pezzature di 6-3 mm realizzato come sopra con almeno 4 rullature, strato finale di 2 cm con pezzatura 3-1 mm realizzato come sopra con almeno 8 rullature.

OPERE FOGNARIE

MATERIALI

Cementi, conglomerati cementizi e armature metalliche

I cementi, i conglomerati cementizi, le armature metalliche, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma del D.M. 14/1/66 n. 744, parzialmente modificato dal D.M. 3/6/68 e D.M. 16/6/76, nonché a quelle della Legge 5/11/71 n. 1086 e D.M. 14/2/1992.

Tubazioni in pvc (policloruro di vinile) rigido per condotte interrate

a) Tubi

Il materiale base per la produzione di tubi e pezzi speciali deve essere una miscelazione di PVC (Policloruro di vinile) con gli ingredienti necessari per una appropriata fabbricazione del prodotto. Le mescolanze di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche a 20°C:

massa volumica g/cm 1,37-1,48

carico unitario a snervamento MPa > 48

allungamento a snervamento % < 10

modulo di elasticità (E) MPa = 3000

I tubi dovranno essere prodotti per estrusione con impianti moderni e dotati di laboratorio dove dovranno essere fatte costantemente prove che possano garantire la costanza della qualità del prodotto. Dimensioni, tolleranze sono quelle previste dalle norme UNI vigenti (7447/75 - 7448/75 e 7449 per i raccordi) che si intendono parte integrante del capitolato di fornitura UNI.

Le barre dovranno essere fornite dalla lunghezza commerciale con una estremità liscia e l'altra dotata di un bicchiere di giunzione preconfezionato e anello di materiale elastomerico per effettuare e garantire la tenuta idraulica.

Ogni tubo dovrà essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovrà comprendere:

il nome del produttore;

il diametro di accoppiamento;

la serie;

il materiale (PVC);

il periodo di fabbricazione (almeno l'anno);

il riferimento alla norma UNI;

il marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici.

I collaudi di accettazione e qualità saranno quelli previsti dalle già citate norme UNI.

b) Raccordi e pezzi speciali

I raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in esecuzione stampata o ricavata da tubo, con le estremità predisposte alla giunzione. Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizionali avverrà unicamente per mezzo di raccordi flangiati, o con raccordi aventi un bicchiere di giunzione confezionato dello stesso materiale delle tubazioni. Il giunto sarà di tipo "GIELLE" con anello di tenuta di materiale elastomerico.

Chiusini in ghisa sferoidale

Il chiusino di ispezione dovrà essere a tenuta stagna, in ghisa a grafite sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 400 KN (40 t) conforme alle norme UNI EN 124 Classe D 400 passo d'uomo 600 mm, prodotto in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea, ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisto di certificato corrispondente.

La ghisa dovrà presentare una frattura grigia a frana fine, compatta, senza gocce fredde, screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza, conformemente alle norme UNI 4544 tipo GS500-7 o GS400-12.

Nell'apposito riquadro del suggello e del telaio dovrà essere impressa visibilmente la ragione sociale della ditta fornitrice e, sul solo suggello, la dicitura "Città di Torino".

Il telaio avrà sagoma quadrata di lato non inferiore a mm 850, o sagoma rotonda di diametro non inferiore a mm 850, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza, alloggiata in apposita sede.

Il suggello di chiusura sarà circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio e tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula ed il telaio al fine di evitare l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi che ne eviti la chiusura accidentale, disegno andisdrucchiolo e marcatura EN 124 D 400 sulla superficie superiore.

A richiesta della direzione lavori dovranno essere eseguite le prove di trazione su provetta, prova di durezza Brinell e prova di carico che vengono regolate dalla norma UNI-EN 10002/U.

Caratteristiche meccaniche minime:

Tipo di ghisa	Resistenza alla trazione (rottura) R	Limite convenzionale di elasticità a 0,2% R 0.002	Allungamento % dopo la rottura A	Costituente predominante della struttura	Durezza Brinell
GS 500-7	500 N/mm	320 N/MMQ	7	ferrite/perlite	170-241
GS 400-12	400 N/mm ^q	250 N/MMQ	12	ferrite	201

I valori di resistenza alla trazione sono misurati su provette lavorate a freddo per mezzo di fresatrice tornio o lima di tipo proporzionale di mm 14 di diametro.

I valori di durezza potranno essere misurati direttamente sul manufatto.

Il chiusino dovrà essere garantito ad un carico di prova superiore a 40 tonn. Il carico sarà applicato

perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un punzone di 250 mm di diametro ($r \text{ mm}^3$).

La prova si intende superata qualora non si verificano rotture o fessurazioni sul telaio o sul coperchio.

L'appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti e che subiscano rotture o guasti sia prima che dopo la posa in opera e ciò fino alla data di approvazione del collaudo se trattasi di imperfezioni imputabili alla natura dei chiusini, l'appaltatore sarà responsabile dei danni che deriveranno alla Città od a terzi nel caso di rottura o di mancata o ritardata sostituzione dei pezzi.

Calcestruzzi

I calcestruzzi, sia armati che non, impiegati per la costruzione o riparazione delle canalizzazioni, e le malte per intonaci dovranno essere confezionati con l'impiego di cemento pozzolanico.

I getti avverranno in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in vista risultino compatte e non necessitino quindi di regolarizzazione con malta cementizia.

A tale scopo l'impasto dovrà contenere un minimo di acqua, e all'atto del getto, dovrà provvedersi a costipare il conglomerato cementizio in modo da ottenere un getto omogeneo e compatto.

Per il controllo del calcestruzzo saranno prelevati dei campioni dei getti in corso d'opera e, a lavori ultimati e durante il corso dei medesimi, il Direttore dei Lavori potrà ordinare indagini sugli elementi strutturali in calcestruzzo, con metodologie non distruttive, che dovranno essere eseguite da un laboratorio ufficiale a spese dell'Impresa appaltatrice.

La resistenza caratteristica del conglomerato sarà stabilita dalla Direzione Lavori in base all'impiego e alla natura del lavoro a cui è destinato.

In linea di massima detto conglomerato cementizio, qualora non fosse già stabilita dagli elaborati di progetto o dal presente Capitolato, dovrà presentare a 28 giorni una resistenza minima a compressione su provino:

getti di sottofondo o di rivestimento tubazioni o prefabbricati $R_{cK} > 10 \text{ N/mm}^2$

per getti non armati (canalizzazioni in genere, pozzi ecc.) $R_{cK} > 15 \text{ N/mm}^2$

Nell'esecuzione dei getti, l'Impresa dovrà provvedere all'esaurimento dell'eventuale acqua, sia di falda che di infiltrazione o di qualsiasi altra provenienza, mediante l'impiego, anche continuo, di pompe.

Malte

Le malte per la formazione degli intonaci per il rivestimento delle pareti interne dei canali, pozzi di ispezione e opere speciali, saranno confezionate con ql 7,00 di cemento pozzolanico per mc di sabbia viva.

Le malte per i rinzaffi e le cappe, saranno confezionate con ql 5,00 di cemento per mc di sabbia viva; pari dosatura sarà impiegata per la formazione delle malte per murature.

Le murature saranno formate con mattoni pieni, a sconnessure sfalsate, in corsi ben regolari, con strati di malta dello spessore di mm 10 circa.

Casserature e centine

Non si fanno particolari prescrizioni circa il tipo dei casseri e delle centine da usare: essi dovranno però offrire le necessarie garanzie di solidità e le superfici del getto dovranno risultare regolari ed idonee all'ancoraggio

dell'intonaco.

Pozzi d'ispezione, di servizio, camere di manovra e salto

I pozzi di ispezione dovranno essere fatti secondo le prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. In linea di massima dovranno avere un diametro esterno di m 1,42 ed interno di m 0,90. Lo spessore finito della canna dovrà essere di cm 25, potrà essere ordinata in calcestruzzo o in muratura di mattoni pieni.

La superficie interna dovrà essere intonacata con malta cementizia dello spessore compreso fra cm 0,5 e 1, stuccata e lisciata.

I pozzi d'ispezione saranno inoltre muniti di regolari chiusini in getto di ghisa del tipo della "Città di Torino" in ghisa grigia o ghisa sferoidale.

Nei pozzi di ispezione è prevista la posa di gradini alla marinara collocati ad una distanza verticale di circa 0,30 m e dovranno uscire a sbalzo per 0,15 m ed avere un ancoraggio non inferiore a cm 10. I gradini potranno essere in acciaio AISI 304 o in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI 4544.

LAVORAZIONI

Modalità esecutive

L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere dovrà attenersi alle migliori regole d'arte e alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/1985 concernente le "Norme tecniche relative alle tubazioni" che si intendono integralmente richiamate.

Si procederà alla posa in opera delle tubazioni solo previa esplicita accettazione delle stesse da parte della D.L. e cioè quando sarà riscontrata la rispondenza della fornitura alle normative vigenti, alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato Particolare d'Appalto ed ai termini contrattuali.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati. Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità e la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti.

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dei tubi sarà effettuata su di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10. Le tubazioni saranno rinfiacate e rivestite superiormente con lo stesso getto come da disegni esecutivi di progetto. Il terreno di ricoprimento dovrà comunque essere esente da pietre o zolle.

La larghezza del fondo scavo sarà la minima indispensabile.

Ci si dovrà comunque accertare della possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed altri appoggi discontinui.

Il piano di posa dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti come l'impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della

trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili quali selle o mensole.

La continuità di contatto tra tubo e sella sarà assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.

Dovrà inoltre prestarsi particolare cura nelle manovre precedentemente descritte qualora queste dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, per evitare danneggiamenti ai tubi stessi.

Verificata pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi.

La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica ed il comportamento statico previsto in progetto e dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione prescritte dalla ditta produttrice e fornitrice dei tubi stessi.

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procederà di norma al reinterro dei tubi. Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi.

Il materiale dovrà essere disposto nella trincea nel modo migliore in strati di spessore opportuno, accuratamente costipato.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI vigenti nonché le indicazioni del costruttore del tubo. A reinterro ultimato si avrà cura di effettuare gli opportuni ricarichi là dove si potessero manifestare assestamenti.

Innesto alla fognatura bianca esistente, con inserimento della tubazione portante finale all'interno del pozzo di raccolta sito sulla rete stradale.

Prova idraulica della tubazione

La tubazione in PVC deve essere impermeabile.

Le prove idrauliche devono essere eseguite in conformità di quanto stabilito dalle normative UNI 7448/75.

Il collaudo in opera si esegue tra due pozzi di ispezione successivi.

Le due estremità della tubazione devono essere chiuse e mezzo di opportuni tappi e successivamente il tratto in oggetto deve essere messo in pressione a un valore di 0,5 bar (5 metri di colonna d'acqua).

Il valore massimo di aggiunta d'acqua è fissato in 0,1 litri per metro quadrato di superficie nei primi 15 minuti di prova.

MANUFATTI IN CLS

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività (norme UNI 9527).

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:

- a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

- b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
 - manicotto filettato;
 - sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;
- c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio inossidabile a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferrì maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori.

Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche vigenti (UNI ENV 1991-2-4).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. 16 gennaio 1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

OPERE IN FERRO

Caratteristiche generali

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, tagli e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, fucinatura, ecc..

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti norme di legge all'uopo emanate e presentare, inoltre, a secondo delle loro qualità, taluni particolari requisiti.

Reti per recinzioni

Rete a maglia sciolta romboidale (mm 30 x 30) robusta e filo diametro interno di 2,00 mm. ed esterno di 2,6 mm. zincata e plastificata colore verde RAL6005, peso 2,10 kg / mq.

Rete in rotoli rettangolare (mm 50 x 75) a maglia elettrosaldata, filo diametro interno di 2,00 mm. ed esterno di 2,5 mm, formata da fili orizzontali e verticali uniti fra di loro mediante saldatura a formare un reticolo con disegno

quadrato o rettangolare. Lo strato superficiale dei fili subisce un trattamento di zincatura ed in seguito di ulteriore protezione mediante la plastificazione in colore verde RAL6005.

Il palo di sostegno sarà in ferro avente sezione a "T" plastificato colore verde RAL6005 completo di foratura per passaggio fili di tensione e punta superiore, adatto per il posizionamento di recinzione sia su terreno che su muretto. Trattamento di base del palo: Sabbiatura, degrassaggio, lavaggio, asciugatura, plastificazione, polimerizzazione a 200°.

Strutture in carpenteria metallica

Le opere in carpenteria metallica previste in progetto dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo dei seguenti materiali:

- acciaio per carpenterie tipo Fe 510 C;
- acciaio inox AISI 304;
- bulloneria classe 8.8;
- bulloneria in acciaio inox AISI 304;
- ancoranti chimici tipo "Hilti HIT – RE 500 HAS".

e dovranno essere protette dall'aggressione da agenti corrosivi mediante zincatura.

Tutti gli elementi in acciaio per le opere in carpenteria metallica a funzione portante saranno eseguiti con maestria e precisione di dimensioni secondo i disegni di officina, forati e predisposti per la bullonatura secondo le prescrizioni degli elaborati grafici esecutivi per la carpenteria. In particolare, i fori saranno eseguiti col trapano e le chiodature e ribaditure non dovranno presentare sbavature e irregolarità.

Tutti i tagli di materiale ferroso saranno rifiniti a lima.

L'Impresa dovrà provvedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista dal D.M. 26 Marzo 1980, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza è prescritta l'esecuzione della sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell'unione.

Per ogni unione con bulloni l'Impresa effettuerà alla presenza della Direzione Lavori un **controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10%** del totale ed in ogni caso su non meno di quattro. Dopo il completamento della struttura e prima dell'esecuzione della prova di carico l'Impresa dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori.

Il montaggio in opera di tutte le strutture metalliche sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasolicitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Specifiche per l'acciaio

L'acciaio che dovrà essere utilizzato per la costruzione delle strutture metalliche dovrà assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale:

modulo elastico $E = 210.000 \text{ N/mm}^2$;

modulo di elasticità trasversale $G = E/2(1+\nu) \text{ N/mm}^2$;

coefficiente di Poisson $\nu = 0,3$;

coeff. di espansione termica lineare $\alpha = 12E6 \text{ per } ^\circ\text{C}$ (per temperature fino a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$);

densità $\rho = 7850 \text{ kg/m}$.

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova sono rispondenti alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002/1°, UNI EN 10045/1.

Le tolleranze di fabbricazione devono rispettare i limiti previsti dalla EN 1090.

Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti e lamiere devono appartenere a uno dei tipi previsti nella norma EN 10025-1÷6 e devono essere in possesso di attestato di qualificazione.

Il produttore dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dell'appendice ZA della norma europea EN 10025-1. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche.

Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al DPR n.246/93.

Gli acciai di uso generale in forma di profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo), devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle specifiche norme europee nelle classi di duttilità JR, J0, J2 e K2.

Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al DPR n. 246/93.

Le caratteristiche tecniche per i profilati cavi devono essere in accordo con quanto previsto dalle tabelle delle norme di riferimento: EN 10210-1 e EN 10219-1.

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo EN 2883.

Le saldature vanno eseguite secondo quanto prescritto dalle norme CNR 10011 ed essere certificate da ente autorizzato.

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista.

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno eseguiti sotto la responsabilità del direttore dei lavori, che potrà integrarli ed estenderli in funzione dell'andamento dei lavori, ed accettati ed eventualmente integrati dal collaudatore.

Ai fini dei controlli non distruttivi si possono usare metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), ovvero metodi volumetrici (es. raggi X o gamma o ultrasuoni).

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare riferimento alle prescrizioni della EN 12062.

I bulloni conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016 ed alle UNI 5592 devono appartenere alle sotto indicate classi delle UNI EN 20898.

Collaudo tecnologico, controlli in corso di lavorazione

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Appaltatore darà comunicazione alla Direzione Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto è "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore.

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. applicativo dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i. ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori.

Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, verrà eseguita da parte della Direzione Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte e a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico e al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali emanati in applicazione della Legge 1086/1971.

A carico dell'Impresa Appaltatrice è compreso ogni e qualunque compenso per forniture e accessori (bulloneria, viteria, piastre, ecc.), per lavorazioni, per montature, per posa in opera, per l'esecuzione dei necessari

fori ed incastri nelle murature e nelle pietre da taglio, per le impiombature e suggellature, per le malte di cemento e le resine di solidarizzazione, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura.

Saldature

Tutte le saldature da realizzare per l'assemblaggio delle carpenterie metalliche sono da intendersi I^a classe, continue, a completa penetrazione e a cordone d'angolo come indicato negli schemi degli elaborati grafici.

Il procedimento di saldatura deve essere manuale con elettrodo E44 – 4B (UNI 5132) e/o automatico o semiautomatico sotto protezione di gas con fili adatti al materiale base e qualificato da Ente Ufficiale (UNI 10011). Tutte le saldature dovranno essere certificate dall'I.I.S. o dal R.I.N.A..

Paletti dissuasori

I paletti dissuasori tipo "Città di Torino" dovranno essere costituiti da tubolare in acciaio zincato a caldo internamente ed esternamente delle dimensioni di mm. 76 di diametro altezza mm. 1050 spessore mm. 2,5, chiuso superiormente con un blocco massiccio di ghisa artistica fissato alla sommità del suddetto tubolare, come indicato dal disegno del Settore tecnico Arredo Urbano n. 70/a del Novembre 1997.

A richiesta della Direzione Lavori i paletti dovranno essere dotati di anelli saldati al collarino per innesto di catena.

I paletti dovranno essere verniciati con smalto epossidico colore verde RAL 6009 o di colore nero e dotati di una serigrafia riproducente lo stemma della Città di Torino.

Ai paletti e alle transenne da collocare sui sedimi stradali dovranno essere fissate, a richiesta della Direzione Lavori, due bande adesive tipo scotchlite catarifrangente delle opportune dimensioni, il tutto a cura e spesa dell'appaltatore.

I paletti dovranno essere posati su pavimentazioni esistenti in materiale bituminoso, lastre in pietra, masselli in pietra, cubetti in porfido o sienite e dovranno essere posati perfettamente verticali, allineati e allo stesso livello secondo le indicazioni della Direzione Lavori e successivamente fissati con cemento alluminoso.

Per la posa dei manufatti dovranno essere realizzati, sulla pavimentazione esistente, opportuni fori di adatto diametro e per una sufficiente profondità, con macchina carotatrice.

Nelle pavimentazioni in cubetti si dovrà preventivamente estrarre gli stessi per la realizzazione del foro sul sottostante sottofondo in cls.

Successivamente alla posa, ove occorra, si dovrà procedere al ripristino della pavimentazione con analogo materiale esistente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie affinché i manufatti non subiscano danni.

Verniciatura recinzioni, cancelli, transenne in ferro

L'esecuzione dei lavori relativi alla verniciatura di recinzioni, cancelli e transenne in ferro dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della DL e secondo le sequenze sottoriportate. In particolare si precisa l'obbligo di completare ogni singola fase di lavorazione prima di passare a quella successiva.

La preparazione delle superfici metalliche da verniciare deve essere eseguita mediante spazzolatura, raschiatura e l'uso di carta vetrata con attrezzi quali ad esempio flessibile, raschietti, picchietto, spazzole al fine di eliminare ogni traccia di ruggine, scaglie di laminazione e vecchia vernice in fase di distacco fino a raggiungere il grado di pulizia ottimale.

Particolare cura deve essere osservata al fine di evitare, con idonei accorgimenti, gocciolature di vernice sul basamento, soglia o gradoni.

Terminata la pulizia con l'asportazione della ruggine e della vecchia vernice non perfettamente aderente, prima di procedere all'applicazione della prima ripresa di fondo, deve essere segnalato l'intervento alla DL affinché questa possa effettuare i controlli del caso.

Come prova di collaudo ripassando la superficie spazzolata con spazzola metallica o rasgando leggermente la superficie con raschietto non si devono staccare croste di vernice o ruggine.

La DL ha la facoltà di far ritoccare o reintegrare le raschiature e le verniciature che risultassero inefficienti e comunque non eseguite a regola d'arte, a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora nell'intervallo di tempo tra il benessere della pulizia e l'applicazione della mano di antiruggine fosse piovuto, oltre ad attendere per la verniciatura, che il manufatto sia perfettamente asciugato, lo stesso deve subire una rapida ma energica spazzolatura per togliere le formazioni di ruggine creatasi in detto intervallo.

Per manufatti verniciati: applicazione di una ripresa di antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco, spessore del film essiccato circa 40 micron.

Applicazione di una prima ripresa di finitura a base di smalto sintetico di colore «verde»-RAL6010-, spessore film essiccato 40 micron.

Applicazione di una seconda ripresa di finitura a base di smalto sintetico di colore «verde»-RAL6009-, spessore film essiccato 40 micron.

Per manufatti zincati a caldo: lavaggio sgrassante con solvente molto volatile privo di residui secchi (trielina o similare); applicazione di una ripresa di fondo a base di resine epossipoliamiche e pigmenti di fosfato di zinco applicata a pennello, spessore del film essiccato 40 micron.

Applicazione di una prima ripresa di finitura a base di resine epossipoliamiche di colore «verde»-RAL6010-, spessore film essiccato 40 micron.

Applicazione di una seconda ripresa di finitura a base di resine poliuretiche alifatiche, non ingiallenti

Del colore indicato dalla D.L., spessore film essiccato 40 micron.

La verniciatura viene eseguita esclusivamente con l'uso di pennelli e ben tirata in modo che risulti uno strato uniforme di perfetta copertura delle superfici con gli spessori minimi stabiliti senza che si verificano grumi o gocciolature.

Dopo l'applicazione della prima ripresa si deve lasciare trascorrere il tempo necessario per l'indurimento della stessa prima di procedere all'applicazione della successiva.

Prima delle applicazioni le vernici devono essere accuratamente rimescolate per ottenere una perfetta omogeneizzazione e tale operazione deve essere ripetuta ad ogni prelievo dal contenitore principale.

L'eventuale diluizione delle vernici deve essere compiuta esclusivamente con i diluenti prescritti per ciascuna di esse.

Tutti i manufatti fino all'essiccazione completa delle vernici devono essere muniti di cartello in cartone o lamiera delle dimensioni 30 x 20 cm. legato con filo di ferro portante la dicitura «vernice fresca».

L'Appaltatore deve fornire tutti i materiali compresi quelli di minuto consumo, le apparecchiature e le attrezzature necessarie per eseguire a regola d'arte i lavori di raschiatura, spazzolatura, verniciatura.

I prodotti vernicianti di ottima qualità devono essere fabbricati da Ditte specializzate di riconosciuta rinomanza. Tali prodotti devono essere contenuti nelle latte sigillate, contraddistinte dal marchio di fabbrica, numero di matricola ed indicazione del termine entro il quale devono essere applicati.

La DL si riserva la facoltà di prelevare campioni di ciascun prodotto e di inviarli ai laboratori specializzati per effettuare prove di controllo per accertare la corrispondenza dei dati contenuti nelle rispettive schede. I campioni saranno prelevati in contraddittorio. L'onere delle analisi sarà dell'Appaltatore.

La DL ha il diritto di rifiutare quei prodotti che risultano non corrispondenti alle caratteristiche di fabbricazione e comunque quei prodotti che a suo insindacabile giudizio ritiene non idonei ai lavori di cui trattasi.

L'approvazione dei campioni non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità di buona riuscita del ciclo realizzato e dalla garanzia relativa.

La verniciatura delle parti asportate per i relativi controlli deve essere rifatta a cura e spese dell'Appaltatore.

OPERE A VERDE

MATERIALI

Terra di coltivo

L'approvvigionamento della terra di coltivo è normato dal D.Lgs. 152/2006 il quale all' art. 186 stabilisce l'obbligo della tracciabilità di eventuale terra in acquisizione.

Ne consegue che la Ditta dovrà avvalersi per l'approvvigionamento di terra di siti o cave autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 alla produzione di terre o, in alternativa, reperire la stessa da cantieri ove sia stato approvato in precedenza un Piano delle Terre ai sensi dell'art. 186, comma 4 del citato decreto valido per la durata del cantiere.

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne, in ogni caso, la qualità per sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori ed esibire idonea documentazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantità di scheletro non dovrà eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza organica non dovrà essere inferiore al 2%. Dovrà inoltre essere esente da specie infestanti (verrà tollerata un'infestazione non superiore al 10% della superficie inerbita); qualora la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, verifichi in campo una percentuale di infestazione superiore, l'Appaltatore dovrà procedere ad un diserbo selettivo qualora l'area sia già stata seminata; viceversa, si dovrà procedere con la distribuzione di prodotto selettivo antigerminello, e successivamente al piantamento delle specie indicate dalla D.L..

Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La DL si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione, scegliendoli di volta in volta sulla base delle analisi di laboratori sul terreno e sui concimi e delle condizioni delle piante durante la messa a dimora ed il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.

Pali di sostegno, ancoraggi, legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su indicazione della DL. I tutori dovranno essere di legno industrialmente preimpregnato di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

Drenaggi e materiali antierosione

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalla DL prima del loro impiego. Per prodotti non confezionati la DL ne verificherà di volta in volta qualità e la loro provenienza.

Acqua d'irrigazione

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.

L'Impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, sarà tenuta, su richiesta della DL, a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure normalizzate delle Società Italiana di Scienza del Suolo (S.I.S.S.), la qualità dell'acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate.

Gli oneri relativi saranno a carico del Committente. In caso contrario l'Impresa provvederà a sua cura e spese al controllo periodico della qualità dell'acqua.

Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n. 987 e 22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori.

L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità, con l'indicazione del grado di purezza, di terminabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.

La Città provvederà tramite i propri tecnici alla verifica e punzonatura del materiale oggetto dell'appalto mediante sopralluogo nel vivaio indicato dalla Ditta risultata aggiudicataria, scartando all'atto della successiva consegna i soggetti che dovessero risultare sprovvisti del cartellino di verifica. Nel corso del sopralluogo, su richiesta dei tecnici l'aggiudicatario dovrà effettuare la zollatura di alcuni esemplari arborei come campioni per la verifica dell'apparato radicale. Per eventuali piante non visionate e punzionate in vivaio, l'accettazione definitiva avverrà all'atto della fornitura e sarà subordinata alla verifica dell'esistenza dei requisiti qualitativi richiesti.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e

alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute nell'articolo seguente.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

Si specificano inoltre gli ulteriori requisiti richiesti per il materiale vegetale:

1) Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane

e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco Prezzi secondo quanto segue:

altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;

altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;

circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della DL);

diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto di innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente compenstrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo da non più di due anni) secondo il seguente prospetto:

specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm 12 / 15: almeno 1 trapianto

fino alla circonferenza di cm 20 / 25: almeno 2 trapianti

fino alla circonferenza di cm 30 / 35: almeno 3 trapianti

oltre la circonferenza di cm. 35: almeno 4 trapianti

specie sempreverdi

fino all'altezza di m 2 / 2.50: almeno 1 trapianto

fino all'altezza di m 3 / 3.50: almeno 2 trapianti

fino all'altezza di m 5 almeno 3 trapianti

e la circonferenza dovrà avere sufficiente sviluppo.

2) Piante esemplari

Con il termine «piante esemplari» si intende far riferimento ad alberi ed arbusti di grandi dimensioni che somigliano, per forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente e quindi con particolare valore ornamentale.

Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devono cioè essere state zollate secondo le necessità e l'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da non più di due anni e la zolla deve essere stata imballata a perfetta regola d'arte (juta con rete metallica, doghe, cassa, plantoplast, ecc.) (v. anche il precedente articolo). Le piante esemplari non sono comprese nell'Elenco Prezzi e pertanto la loro fornitura avverrà secondo quanto indicato nello Schema di Contratto.

3) Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento «filato» dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.

Anche per arbusti e cespugli «l'altezza totale» verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua purché di giovane età e di limitate dimensioni.

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

4) Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi, secondo quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

5) Piante rampicanti sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto nell'Elenco Prezzi.

6) Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

Le misure riportate nelle specifiche dell'Elenco Prezzi si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

7) Tappeti erbosi in strisce e zolle

Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, l'Impresa dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.).

Prima di procedere alla fornitura, l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della DL campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l'Impresa dovrà prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla DL.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forme regolari, quadrate o a strisce.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su «pallet».

Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o arrotolato.

8) Sementi

L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.

9) Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su indicazione della Direzione Lavori.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, con cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

LAVORAZIONI

Pulizia generale del terreno

L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'Impresa con il terreno a quota di impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per la presenza di materiale di risulta o di discarica abusiva, i preliminari lavori di pulitura del terreno saranno eseguiti secondo i disposti impartiti dalla DL.

I residui eventualmente presenti dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate secondo le modalità indicate dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dal Direttore dei Lavori con l'utilizzo delle somme a disposizione per oneri smaltimento rifiuti.

I materiali di risulta degli scavi saranno sempre di esclusiva proprietà della Città e la DL potrà ordinarne il trasporto in quei siti che riterrà opportuno .

Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

Lavorazioni preliminari

L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto, all'abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti o ritenute a giudizio della DL non conformi alle esigenze della sistemazione, all'estirpazione delle ceppaie e allo spietramento superficiale.

Queste operazioni saranno da computarsi in base all'Elenco Prezzi.

Lavorazione del e nel suolo

Su indicazione della DL, l'Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della DL, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla DL.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'Impresa.

Rimane comunque l'obbligo dell'Impresa di eseguire o far eseguire a sua cura e spese, tutti gli accertamenti presso i relativi catasti dei sottoservizi, atti ad accertare la presenza o meno di manufatti nel sottosuolo.

Drenaggi localizzati e impianti tecnici

Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di cui all'art. successivo, l'Impresa dovrà preparare, sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni della DL, gli scavi necessari alla installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione, dovranno essere sistemate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 cm. di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere convenientemente protette e segnalate.

L'Impresa dovrà completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le opere accessorie.

Dopo la verifica e l'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della DL, l'Impresa dovrà colmare le trincee ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli eventuali apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti, l'Impresa dovrà consegnare alla DL nelle scale e con le sezioni e i particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, in difetto di questi, produrre una planimetria che riporti l'esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno, impiego di fitofarmaci e diserbanti.

Dopo aver effettuato le lavorazioni, l'Impresa, su istruzione della DL, dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti (v. Elenco Prezzi).

I trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone ed alle cose.

Tracciamenti e picchettature

Prima della messa dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della DL, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc).

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa deve ottenere l'approvazione della DL.

A piantagione eseguita, l'Impresa, nel caso che siano state apportate varianti al progetto, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in

rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con la DL.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non utilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della DL, dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su autorizzazione della DL, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte in base all'Elenco Prezzi.

Apporto di terra di coltivo

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con la DL, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione, in caso contrario, dovrà apportare terra di coltivo (accompagnata da idonea documentazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.).

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni della DL, insieme a quella apportata.

Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa, dopo avere seguito le operazioni indicate negli artt. precedenti dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento; gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere.

Realizzazione dei prati

Nella realizzazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla piantagione, alle irrigazioni ed al primo taglio quando l'erba ha raggiunto cm. 10 di altezza.

La realizzazione dei prati è preceduta da una prima pulizia del terreno, l'abbattimento di eventuali piante la cui presenza non sia contemplata in progetto e la contestuale rimozione della ceppaia.

Le lavorazioni antecedenti la semina consistono in: aratura, fresatura, spietramento, modellazione e livellamento del terreno come da progetto.

La semina dovrà essere effettuata con macchine seminatrici ed il terreno rullato in modo omogeneo. A discrezione della D.L. potrà essere richiesta una irrigazione di soccorso.

Nella realizzazione dei prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.

La realizzazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

Il miscuglio verrà indicato al momento dalla D.L. in relazione alle diverse tipologie dei siti da inerbire.

Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio

Le scarpate ed i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un potente apparato radicale e adatto a formare una stabile copertura vegetale.

Le aree a prato presenti all'interno dei cantieri allestiti per gli interventi di manutenzione, dovranno essere sfalciate prima dello smantellamento del cantiere per restituire l'area pulita e in ordine.

Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla DL, al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda della necessità con terra di coltivo semplice (documentata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.) oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla DL e dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l'Impresa, su indicazione della DL, irrorerà le piante con prodotti traspiranti.

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie.

Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali e delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante sarà identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e dovrà essere effettuata come segue:

ripulitura del terreno, fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamento e aspersione di antigerminativo liquido o granulare, stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in pvc verde-nero intrecciato, piantagione delle tappezzanti e stesura di cm. 5 di corteccia di pino.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante.

Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate all'art. precedente.

Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti metalliche, protezione in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla DL.

Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, biostuoie, teli plastici, ecc.) od altro analogo precedentemente approvato dalla DL.

Manutenzione straordinaria degli alberi

Tipologia di potature

Le tipologie di potatura da utilizzare su indicazione della DL, saranno le seguenti:

A) Potatura di allevamento

Riguarda gli esemplari più giovani con un intervento mirato all'impostazione della impalcatura della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico delle specie.

B) Potatura di mantenimento

Consiste nell'asportazione totale dei rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto di rami.

C) Potatura di contenimento

Ha lo scopo di dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

D) Potatura di risanamento

È un intervento straordinario da eseguirsi quando i soggetti presentano deperimenti di varia natura oppure stabilità precaria.

E) Rimonda del secco

Viene utilizzata sugli esemplari arborei che denotano presenza di branche, rami o parti apicali secche e consiste

nell'asportazione delle porzioni vegetative morte od in fase di deperienza.

F) Spalcatura

Consiste nella rimozione di uno o più palchi inferiori dell'albero, mediante asportazione completa dei rami all'inserzione del fusto.

Operazioni di potatura

Nell'ambito delle tipologie di potatura elencate, le operazioni indicano le modalità d'intervento cesorio da effettuare sulle chiome e più in particolare nella riduzione della lunghezza dei singoli rami.

Per la riduzione in lunghezza delle singole branche o dei rami, si dovrà utilizzare in tutti i casi possibili il taglio di ritorno salvo diverse indicazioni della D.L.

Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo le prescrizioni imposte dalla teoria C.O.D.I.T. (Compartmentalization Of Decay in Trees).

Le ramaglie di risulta con diametro fino a 25 cm dovranno essere cippate e conferite a centri di smaltimento autorizzati o presso strutture di riciclo previa autorizzazione della DL;

Le ramaglie oltre 25 cm di diametro dovranno essere conferite in carichi omogenei presso centri di smaltimento autorizzati o presso centri di stoccaggio o riciclo, previa autorizzazione dalla DL.

Eventuali oneri di smaltimento saranno a carico dell'Amministrazione, fatto salvo il mancato rispetto delle condizioni sopra esposte.

Nel mancato rispetto di quanto sopra gli oneri saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria e sarà cura dell'Amministrazione applicare le previste penali.

Profilassi delle parassitosi

Allo scopo di ridurre la possibilità di aggressione da parte dei funghi agenti di carie del legno o di altre patologie su indicazione della D.L. potrà essere richiesta la disinfezione e cicatrizzazione dei tagli di diametro superiore a cm. 5 con prodotti a base di resine naturali e fungicidi.

Per ciò che riguarda in particolare il genere *Platanus* si agisce in ottemperanza alle disposizioni imposte dal D.M. 17/4/1998, «Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano» della relativa Circolare applicativa del 18/6/1998 (prot. n. 33686) e dalle norme tecniche regionali emanate Settore Fitosanitario Regionale (aggiornamento 24.02.2000), in particolare relativamente agli interventi di potatura in aree non infette è necessario:

potare durante il riposo vegetativo nel periodo più freddo ed asciutto dell'anno;

disinfettare le superfici di taglio con diametro pari o superiori a 10 cm con un prodotto a base di tiophanate metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo) addizionato a mastici o colle vinaviliche;

disinfettare gli attrezzi di taglio nel passaggio da una pianta all'altra utilizzando ipoclorito di sodio al 2% o alcol etilico al 60 % o sali quaternari di ammonio all'1%;

Relativamente all'abbattimento delle piante di platano infette da cancro colorato:

gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante sicuramente malate e morte;

gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l'attività del patogeno, cioè i periodi più asciutti dell'anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più freddi (dicembre, gennaio, febbraio) o più caldi (luglio);

considerata l'alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. E' consigliabile utilizzare attrezzi di taglio che non producano segatura oppure che siano dotati di idonei dispositivi per ridurre la dispersione;

prima di iniziare l'abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno infetti, il terreno circostante (per un'estensione sufficiente a contenere la ricaduta della segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni metri, immediatamente irrorato con un prodotto a base di Tiophanate di metile (150 g/hl di prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento deve essere reiterata l'applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica dopo il suo allontanamento;

le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui l'estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere (possibilmente non oltre i 60 giorni dalla chiusura dello stesso), sarà necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di Tiophanate metile (alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastice o colle vinaviliche in attesa delle loro rimozione. Se, invece, l'estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela costituita da un prodotto a base di Glifosate ed un prodotto a base di Tiophanate metile alle dosi sopracitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle vinaviliche o mastici;

dopo l'estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale vegetale infetto misto a terra all'interno e sull'orlo della buca, dopodiché la stessa ed il terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di Tiophanate di metile alle dosi sopracitate;

prima del trasporto il materiale, già caricato sul camion dovrà essere irrorato, unitamente alla segatura di risulta, con fungicida a base di Tiophanate metile ed il carico dovrà essere coperto con teloni o dovrà essere utilizzato un camion telonato. Il trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;

il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dal D.M. 17/4/98, previa autorizzazione della D.L..

Abbattimenti

L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti (depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc.).

In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le ramaglie di risulta con diametro fino a 25 cm dovranno essere cippate e conferite come tali in centro di smaltimento autorizzato o presso strutture di riciclo previa autorizzazione della DL.

Le ramaglie oltre 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente depezzati, dovranno essere conferiti in carichi omogenei presso centri di smaltimento autorizzati o presso centri di stoccaggio o di riciclo previa autorizzazione della DL.

Eventuali oneri di smaltimento saranno a carico dell'Amministrazione, fatto salvo il mancato rispetto delle condizioni sopraesposte. Nel mancato rispetto di quanto sopra gli oneri saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria e sarà cura dell'Amministrazione applicare le previste penali.

Garanzie di attecchimento

L'Impresa è tenuta a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le specie arboree, arbustive e tappezzanti (di seguito definite genericamente "piante"), fino alla emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori e Impresa prima dell'emissione del certificato di cui sopra.

In caso di mancato attecchimento sono a carico dell'impresa: la rimozione delle piante disseccate, la fornitura di nuove piante di analoghe caratteristiche nonché il trasporto e le operazioni di messa a dimora.

La garanzia di attecchimento, nei termini descritti, si intende estesa anche alle piante eventualmente già fornite in garanzia.

Ove la sostituzione di soggetti non attecchiti, per ragioni tecnico-agronomiche debba avvenire in epoca successiva alla ultimazione dei lavori, l'importo degli oneri di espianto, di fornitura delle nuove piante e di messa a dimora verrà dedotto dall'importo finale, salvo che l'impresa di propria iniziativa, prima dell'ultimazione stessa dei lavori, non presenti fidejussione bancaria o assicurativa, oltre a quella di legge ed escutibile a semplice richiesta, di importo pari ai lavori da eseguire, che verranno successivamente effettuati a richiesta della D.L.

Per le piante fornite dalla Città di Torino, essendone l'impresa appaltatrice responsabile fino alla presa in consegna dei lavori da parte del Comune, in caso di mancato attecchimento sarà a carico della medesima soltanto la rimozione delle piante disseccate e la messa a dimora di quelle nuove, fornite dalla Città stessa. Anche in questo caso vale la clausola di cui al 4° comma del presente articolo.

Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia

Irrigazione di alberi, arbusti, fioriere e aiuole

Nel prezzo della messa a dimora degli alberi sono compresi n. 6 bagnamenti, n. 2 bagnamenti per gli arbusti e n. 3 bagnamenti per i tappezzanti, compresi quelli d'impianto, che devono essere eseguiti su indicazione della D.L. L'impresa, in quanto responsabile delle piante fino al collaudo, ha tuttavia l'obbligo di verificarne lo stato vegetativo e di segnalare alla D.L. eventuali appassimenti che richiedano l'intervento irriguo.

Nei bagnamenti è compresa la scerbatura manuale del tondello o dell'area di impianto.

Fino al collaudo e su segnalazione dell'Impresa, la D.L. può ordinare ulteriori interventi di bagnamento e di scerbatura, contabilizzati a parte.

Al collaudo alberi, arbusti e tappezzanti devono presentarsi in ottimo stato vegetativo, esenti da seccumi o da vegetazione rada, perfettamente scerbate da erbe infestanti.

Irrigazione e manutenzione di superfici prative.

Nel prezzo di formazione delle superfici prative sono comprese le irrigazioni, i tagli e la scerbatura manuale da infestanti che si rendono necessari fino al collaudo.

Al collaudo le superfici prative devono presentarsi compatte, con erba uniformemente ben accestita, esenti da zone aride e da infestanti, restando inteso che eventuali interventi di bonifica e scerbatura, nonché di trasemina su zone non accestite, sono a carico dell'impresa anche nel periodo compreso fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi

Epoca e condizioni climatiche permettendo, l'Impresa dovrà riseminare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati e che sia giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione Lavori.

Il mancato rispetto di questa norma darà luogo allo scomputo dei relativi oneri dal certificato finale dei lavori.

Lotta obbligatoria alle specie allergeniche – Ambrosia Artemisifolia

Durante lo svolgimento dei lavori, nei cantieri, deve essere previsto il controllo di tutta la vegetazione spontanea, con particolare riferimento alle specie allergeniche, quali Ambrosia artemisifolia.

L'intervento si può attuare seguendo una o entrambe le profilassi di seguito descritte:

con interventi meccanici di sfalcio a iniziare da metà-fine giugno, prima che la specie entri nella fase della fioritura e inizi a produrre il polline proseguendo per tutto il periodo a rischio fioritura (che potrebbero protrarsi fino ad ottobre inoltrato);

con trattamenti diserbanti, utilizzando erbicidi che prevedano in etichetta l'impiego specifico per aree non destinate alle colture agrarie o per luoghi incolti (aree industriali, banchine stradali, strade ferrate, cantieri in aree urbane, ruderi storici, opere civili, argini di canali...) e che appartengano alla classe tossicologica NC o Xi, ai sensi della Legge Regionale R.P. n° 76 del 28/12/1989".

La scelta della (o delle) profilassi che la ditta intende eseguire, deve essere comunicata per iscritto alla direzione dei lavori all'atto dell'allestimento del cantiere.

ARREDO URBANO

Panchine

Le panchine saranno del tipo Torino a “tre assi” con schienale, in legno duro di prima scelta, levigato e smussato, trattato con impregnanti speciali a base d’acqua e verniciati con vernice colore coprente RAL 6009.

Il telaio sarà costituito da due supporti in ghisa zincata a caldo sui quali saranno fissate le tavole per mezzo di bulloni antisvitamento; la panca sarà fissata al suolo per mezzo di plinti in cls.

Cestini porta rifiuti

I cestini dovranno essere del tipo anticorvo, forniti in lamiera zincata, verniciata con colore coprente RAL 6009, la parte del contenitore dovrà essere basculante; il supporto dev’essere realizzato in tubolare in ferro, del diametro 300 mm di appoggio a terra con zanche per l’ancoraggio al suolo mediante annegamento in plinto di cls.

Portabiciclette

Il portabiciclette dev’essere costituito da un arco calandrato in tubolare di acciaio inox di diametro 60 x 2 mm fissato alla base a mezzo di inghisaggio per 20 cm e finito con piastra di base di diametro di 20 cm spessore 10 mm. La luce esterna dell’arco dovrà essere di 1 mt, il raggio di curvatura di 45 cm.

Paletti dissuasori

Paletto dissuasore tipo “Città di Torino” del diam. mm. 76, zincato a caldo e verniciato in verde RAL 6009, testata in metallo pieno tornito h = 38 mm e collare diam. 100 mm., h = 20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza cm. 10 e serigrafia con stemma “Città di Torino” su pellicola adesiva cm. 6 x 6 per fissaggio o mediante infissione e basamento in cls (h = 105 cm.) o mediante fissaggio con 3 tasselli e flangia (h = 75 cm).

Tavolo con sedute

Tavolo con sedute in acciaio Fe 360 zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere delle dimensioni di mm. 1410 x 1650 x 780 (h) costituito da: strutture portanti in profilato tubolare mm. 30 x 40; piano tavolo (largh. mm 605) e sedute con tubo perimetrale mm. 25 x 25 ad angoli curvi e grigliato elettrofuso con maglie 25 x 24, piatto mm. 20 x 2 e bulloneria inox AISI 304 antifurto.

ATTREZZATURE PER AREE GIOCO

Attrezzature per aree gioco

I materiali per le attrezzature gioco per l'arredamento delle aree dedicate ai bambini e adolescenti, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

montanti: realizzati in acciaio galvanizzato e laccato

pianali: in pannelli ricoperti da pellicola termoplastica antiscivolo

tetti: possono essere realizzati in materiale in fibra di legno e resina termoindurente in miscela omogenea in proporzione di 70% e 30%; le superfici sono rinforzate con resine acriliche poliuretatiche resistenti agli agenti atmosferici.

parapetti: possono essere realizzati in materiale in fibra di legno e resina termoindurente in miscela omogenea in proporzione di 70% e 30%; le superfici sono rinforzate con resine acriliche poliuretatiche resistenti agli agenti atmosferici. Oppure in lamiera di alluminio (spess. 3 mm);

scalini: realizzati in gomma e superfici antiscivolo

seggolini: realizzati in gomma e superfici antiscivolo

molle: realizzate in acciaio 35SCD6 e ancorate al basamento di fissaggio al terreno con elementi in acciaio inossidabile

corde: realizzate in cavi di acciaio galvanizzato a superficie protetta con polipropilene

Ogni gioco dovrà essere accompagnato da una scheda di manutenzione e da una certificazione, rilasciata da idoneo organismo accreditato a livello europeo o nazionale, di conformità della struttura e del sottofondo, alla normativa europea UNI EN 1176 e 1177 (e s.m.i.) e da una dichiarazione da parte dell'installatore, certificato da ente riconosciuto esterno (TUV) secondo la norma UNI EN 1176 e 1177, della correttezza dell'installazione della struttura stessa.

Non verranno accettate autocertificazioni o documentazioni incomplete.

IMPIANTO IRRIGAZIONE

Impianto di irrigazione

Il tipo d'impianto a pioggia richiede, quali elementi di dispersione idrica, l'impiego di irrigatori dinamici: questi vengono installati interrati, con la ghiera superiore posizionata appena sotto la cotica erbosa. In fase di bagnamento il corpo centrale portante l'ugello, fuoriesce dal terreno, spinto dalla pressione dell'acqua, producendo l'irrigazione e vi rientra quando il flusso si interrompe, lasciando il terreno libero da ostacoli.

Dovranno essere del tipo a turbina., dotati di guarnizione autopulente e filtro per trattenere le impurità, molla di richiamo in acciaio inox, guarnizione autopulente per la tenuta idrica durante il sollevamento e pulizia del canotto in fase di rientro.

Gli irrigatori portano testine ed ugelli ad angolazione varia, regolabile, e devono essere disposti in modo da irrorare unicamente le aree verdi, salvaguardando le strade ed i percorsi pedonali interni ed i muri perimetrali. Saranno di 2 modelli, con gittata da 6-9 mt e 7-12 mt, posizionati come indicato nell'allegata planimetria progettuale.

La conduzione e distribuzione idrica agli irrigatori avverrà con l'impiego delle tubazioni in polietilene PN 10 alta densità, dimensionate negli opportuni diametri di mm 40-32-25 in funzione delle caratteristiche idrauliche degli elementi irroranti, che saranno interrate seguendo il tracciato riportato in planimetria.

L'impianto dovrà essere suddiviso in settori irrigui, con portate unitarie determinate dalle capacità idriche (portata e pressione) della presa idrica, derivata dalla rete della SMAT.

Sarà realizzato quale punto di presa per l'intercettazione dell'impianto esistente una cameretta di alloggiamento in cls, dimensioni mt 0.50 x 0.50 x 0.50, con chiusino in ghisa di ispezione a filo terreno e collocato secondo la planimetria di progetto.

INDICE

OGGETTO DEI LAVORI	1
PARTE I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.....	2
Articolo 2. Ammontare dell’appalto.....	2
Articolo 3. Corrispettivo.....	3
Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore.....	3
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.....	4
Articolo 6. Direttore di cantiere.....	4
Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.....	4
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.....	5
Articolo 9. Penali.....	6
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.....	6
Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.....	7
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.....	8
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.....	8
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.....	9
Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.....	9
Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	9
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.....	10
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.....	11
Articolo 19. Controlli e verifiche.....	11
Articolo 20. Conto finale dei lavori.....	12
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.....	12
Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.....	12
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.....	13
Articolo 24. Riserve e accordi bonari.....	14
Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	14
Articolo 26. Subappalti e subcontratti.....	15
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto.....	15
Articolo 28. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.....	16
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	16
Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.....	17
Articolo 31. Documentazioni da produrre.....	17
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	17
PARTE II	19
DISPOSIZIONI SPECIALI	19
Articolo 33. Oggetto dell'appalto.....	19
Articolo 34. Forma e ammontare dell'appalto.....	19
Articolo 35. Categorie lavorative costituenti l’appalto.....	20
Articolo 36. Forma e principali dimensioni delle opere.....	20
Articolo 37. Oneri per la sicurezza.....	21
Articolo 38. Quadro di incidenza della manodopera.....	22
PARTE III	23
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE LAVORAZIONI	23
AREA GIOCHI – VIA IGNAZIO GIULIO	23
AREA GIOCHI PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	29
GIARDINO PERTINENZIALE CORSO U.R.S.S. / CORSO COSENZA	32
AREA VERDE FRONTE STRADA DELLE CACCE, 91 (I.N.R.I.M.).....	33
GIARDINO PIAZZA ADRIANO	34
GIARDINO AREA GIOCHI AREA EX “PARACCHI” VIA PIANEZZA / LUNGO DORA.....	35
GIARDINO LINEARE SPINA REALE	37
Messa in sicurezza dei muretti vasche aiuole del giardino lineare sopraelevato con parziale rifacimento degli stessi, la sostituzione o revisione e manutenzione degli arredi, il ripristino della pavimentazione del piazzale Via Stradella retrostante edicola, mediante:.....	37
GIARDINO NAPOLEONI - VIA TROYA.....	38
AREA VERDE STRADA DELLA VERNA.....	41
SPONDE CANALE REGIO PARCO / PARCO DELLA CONFLUENZA.....	43
BANCHINA ALBERATA GIARDINI PIAZZA A. FONTANESI (FRONTE SCUOLA MATERNA).....	44
AREA PARRI.....	45

(GIARDINO VIA PETITTI / VIA ORMEA E GIARDINO EX SCUOLA DELL'INFANZIA M. D'AZEGLIO)	45
VIALE P. THAON DE REVEL	49
CORSO A. DOGLIOTTI / PARCO MILLEFONTI	50
INTERVENTI MIRATI IN GIARDINI E PARCHI CITTADINI	52
PARTE IV	54
PRESCRIZIONI TECNICHE	54
SCAVI	54
Generalita'	54
Scavi	54
Riempimento degli scavi su superficie stradale	55
Allontanamento e deposito del materiale di scavo	55
Scavi in presenza di acqua	55
Reti tecnologiche interraste	55
Trasporti	55
VESPAS E SOTTOFONDI	56
MATERIALI	56
Materiali lapidei e materiali anidri per strati di fondazione	56
Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi per pavimentazioni	56
Ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni	56
Cordoni e guide in pietra e in cemento	56
Griglie e caditoie per la raccolta delle acque meteoriche	56
LAVORAZIONI	56
Pavimentazione bituminosa	56
Pavimentazione in masselli autobloccanti	57
Pavimentazione in porfido o sienite	59
Pavimentazione in acciottolato	59
Fondazioni e pavimentazioni misto stabilizzato a cemento e in stabilizzato	59
Fondazioni stradali in misto granulare di cava o di fiume non legato	60
Sottofondi stradali, marciapiedi e banchine in cls	61
Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse	63
Prelevamento campioni	64
PAVIMENTAZIONI	64
MATERIALI	64
Cubetti di porfido	64
Ciottoli	64
Masselli autobloccanti pieni	64
Masselli autobloccanti forati	64
Piastroni antishock	65
Calcestre	65
LAVORAZIONI	65
Pavimentazione in stabilizzato	65
Pavimentazione in masselli autobloccanti	65
Pavimentazione antishock in piastroni	67
OPERE FOGNARIE	68
MATERIALI	68
Cementi, conglomerati cementizi e armature metalliche	68
Tubazioni in pvc (policloruro di vinile) rigido per condotte interrate	68
Chiusini in ghisa sferoidale	69
Calcestruzzi	70
Malte	70
Casserature e centine	70
LAVORAZIONI	71
Modalità esecutive	71
Prova idraulica della tubazione	72
MANUFATTI IN CLS	72
Impasti di conglomerato cementizio	72
Controlli sul conglomerato cementizio	73

Norme di esecuzione per il cemento armato normale.....	73
Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.....	74
OPERE IN FERRO.....	74
Caratteristiche generali.....	74
Reti per recinzioni.....	74
Strutture in carpenteria metallica.....	75
Specifiche per l'acciaio.....	76
Collaudo tecnologico, controlli in corso di lavorazione.....	77
Saldature.....	78
Paletti dissuasori.....	78
Verniciatura recinzioni, cancelli, transenne in ferro.....	78
MATERIALI.....	81
Terra di coltivo.....	81
Concimi minerali ed organici.....	81
Pali di sostegno, ancoraggi, legature.....	81
Drenaggi e materiali antierosione.....	82
Acqua d'irrigazione.....	82
Materiale vegetale.....	82
LAVORAZIONI.....	87
Pulizia generale del terreno.....	87
Lavorazioni preliminari.....	87
Lavorazione <i>del</i> e <i>nel</i> suolo.....	87
Drenaggi localizzati e impianti tecnici.....	88
Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno, impiego di fitofarmaci e diserbanti.....	88
Tracciamenti e picchettature.....	88
Preparazione delle buche e dei fossi.....	88
Apporto di terra di coltivo.....	89
Preparazione del terreno per i prati.....	89
Realizzazione dei prati.....	89
Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio.....	90
Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli.....	90
Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali e delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti.....	90
Protezione delle piante messe a dimora.....	91
Manutenzione straordinaria degli alberi.....	91
Garanzie di attecchimento.....	94
Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia.....	94
ARREDO URBANO.....	96
Panchine.....	96
Cestini porta rifiuti.....	96
Portabiciclette.....	96
Paletti dissuasori.....	96
Tavolo con sedute.....	96
ATTREZZATURE PER AREE GIOCO.....	97
Attrezzature per aree gioco.....	97
IMPIANTO IRRIGAZIONE.....	98
Impianto di irrigazione.....	98